Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2023 года

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2023 года

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов	Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, д. 15Д

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 12 остановок

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание рабочая документация ЗЛ-01-2020-ТЗ.309

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен IV квартала 2022 г.

Сметная стоимость	4014,63	(362,32)	тыс.руб.				
в том числе:							
строительных работ	202,19	(14,16)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	733,97	(21,28)	тыс.руб.
монтажных работ	1031,33	(31,49)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих		1976,39	чел.час.
оборудования	1875,13	(332,47)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов		5,10	чел.час.
прочих затрат	522,77	(15,16)	тыс.руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	**ФЕРмр01-01-010-04**	**Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					54,71		54,71	34,49	1 886,95
		4 М					1,64		1,64	8,19	13,43
		ЗТ	чел.-ч	5,82		5,82					
		Итого по расценке					56,35		56,35		1 900,38
		ФОТ							54,71		1 886,95
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			48,69		1 679,39
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			24,07		830,26
		Всего по позиции							**129,11**		**4 410,03**
2	**ФЕРмр01-01-002-06**	**Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					434,99		434,99	34,49	15 002,81
		2 ЭМ					325,08		325,08	11,99	3 897,71
		3 в т.ч. ОТм					36,22		36,22	34,49	1 249,23
		4 М					13,05		13,05	8,19	106,88
		ЗТ	чел.-ч	49,77		49,77					
		ЗТм	чел.-ч	3,6		3,6					
		Итого по расценке					773,12		773,12		19 007,40
		ФОТ							471,21		16 252,04
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			419,38		14 464,32
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			207,33		7 150,90
		Всего по позиции							**1 399,83**		**40 622,62**
3	**ФЕРмр01-02-011-01**	**Установка подлебедочной рамы**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					36,56		36,56	34,49	1 260,95
		4 М					1,10		1,10	8,19	9,01
		ЗТ	чел.-ч	3,8		3,8					
		Итого по расценке					37,66		37,66		1 269,96
		ФОТ							36,56		1 260,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			32,54		1 122,25
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			16,09		554,82
		Всего по позиции							**86,29**		**2 947,03**
4	**ФЕРмр01-01-024-01**	**Замена металлического каркаса кабины**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					294,55		294,55	34,49	10 159,03
	4	М					8,84		8,84	8,19	72,40
		ЗТ	чел.-ч	26,56		26,56					
		Итого по расценке					303,39		303,39		10 231,43
		ФОТ							294,55		10 159,03
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			262,15		9 041,54
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			129,60		4 469,97
		Всего по позиции							**695,14**		**23 742,94**
5	**ФЕРмр01-01-004-01**	**Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола**	**кабина**			**1**					
	1	ОТ					650,86		650,86	34,49	22 448,16
	4	М					19,53		19,53	8,19	159,95
		ЗТ	чел.-ч	70,9		70,9					
		Итого по расценке					670,39		670,39		22 608,11
		ФОТ							650,86		22 448,16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			579,27		19 978,86
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286,38		9 877,19
		Всего по позиции							**1 536,04**		**52 464,16**
6	**ФЕРмр01-01-014-01**	**Замена балки дверей кабины**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					114,75		114,75	34,49	3 957,73
	4	М					3,44		3,44	8,19	28,17
		ЗТ	чел.-ч	12,5		12,5					
		Итого по расценке					118,19		118,19		3 985,90
		ФОТ							114,75		3 957,73
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			102,13		3 522,38
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			50,49		1 741,40
		Всего по позиции							**270,81**		**9 249,68**
7	**ФЕРмр01-01-004-05**	**Замена порога кабины лифта**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					157,93		157,93	34,49	5 447,01
	4	М					4,74		4,74	8,19	38,82
		ЗТ	чел.-ч	17		17					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					162,67		162,67		5 485,83
		ФОТ							157,93		5 447,01
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			140,56		4 847,84
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,49		2 396,68
		Всего по позиции							**372,72**		**12 730,35**
8	**ФЕРмр01-01-006-03**	**Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					709,28		709,28	34,49	24 463,07
	4	М					21,28		21,28	8,19	174,28
		ЗТ	чел.-ч	71,5		71,5					
		Итого по расценке					730,56		730,56		24 637,35
		ФОТ							709,28		24 463,07
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			631,26		21 772,13
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			312,08		10 763,75
		Всего по позиции							**1 673,90**		**57 173,23**
9	**ФЕРмр01-01-006-04**	**Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03**	**этаж**			**3**					
	1	ОТ					32,59		97,77	34,49	3 372,09
	4	М					0,98		2,94	8,19	24,08
		ЗТ	чел.-ч	3,24		9,72					
		Итого по расценке					33,57		100,71		3 396,17
		ФОТ							97,77		3 372,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			87,02		3 001,16
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			43,02		1 483,72
		Всего по позиции							**230,75**		**7 881,05**
10	**ФЕРмр01-01-005-01**	**Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг**	**шт**			**12**					
	1	ОТ					288,92		3 467,04	34,49	119 578,21
	2	ЭМ					9,32		111,84	11,99	1 340,96
	4	М					8,67		104,04	8,19	852,09
		ЗТ	чел.-ч	31,1		373,2					
		Итого по расценке					306,91		3 682,92		121 771,26
		ФОТ							3 467,04		119 578,21
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			3 085,67		106 424,61
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			1 525,50		52 614,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**8 294,09**		**280 810,28**
11	**ФЕРмр01-01-009-01**	**Замена тягового каната**	**шт**			**3**					
	1	ОТ					252,61		757,83	34,49	26 137,56
	4	М					7,58		22,74	8,19	186,24
		ЗТ	чел.-ч	25,11		75,33					
		Итого по расценке					260,19		780,57		26 323,80
		ФОТ							757,83		26 137,56
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			674,47		23 262,43
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			333,45		11 500,53
		Всего по позиции							**1 788,49**		**61 086,76**
12	**ФЕРмр01-01-009-02**	**Замена устройство стяжки канатов**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					156,16		156,16	34,49	5 385,96
	4	М					4,68		4,68	8,19	38,33
		ЗТ	чел.-ч	16		16					
		Итого по расценке					160,84		160,84		5 424,29
		ФОТ							156,16		5 385,96
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			138,98		4 793,50
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			68,71		2 369,82
		Всего по позиции							**368,53**		**12 587,61**
13	**ФЕРмр01-01-009-03**	**Замена ограничителя скорости**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					82,47		82,47	34,49	2 844,39
	4	М					2,47		2,47	8,19	20,23
		ЗТ	чел.-ч	8,45		8,45					
		Итого по расценке					84,94		84,94		2 864,62
		ФОТ							82,47		2 844,39
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			73,40		2 531,51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			36,29		1 251,53
		Всего по позиции							**194,63**		**6 647,66**
14	**ФЕРмр01-01-009-05**	**Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					70,66		70,66	34,49	2 437,06
	4	М					2,12		2,12	8,19	17,36
		ЗТ	чел.-ч	7,79		7,79					
		Итого по расценке					72,78		72,78		2 454,42
		ФОТ							70,66		2 437,06
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,89		2 168,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			31,09		1 072,31
		Всего по позиции							**166,76**		**5 695,71**
15	**ФЕРмр01-01-009-04**	**Замена каната ограничителя скорости**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					112,47		112,47	34,49	3 879,09
	4	М					3,37		3,37	8,19	27,60
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					115,84		115,84		3 906,69
		ФОТ							112,47		3 879,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			100,10		3 452,39
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			49,49		1 706,80
		Всего по позиции							**265,43**		**9 065,88**
16	**ФЕРмр01-01-030-01**	**Замена противовеса при подвеске: трехканатной**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					208,61		208,61	34,49	7 194,96
	4	М					6,26		6,26	8,19	51,27
		ЗТ	чел.-ч	23		23					
		Итого по расценке					214,87		214,87		7 246,23
		ФОТ							208,61		7 194,96
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			185,66		6 403,51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			91,79		3 165,78
		Всего по позиции							**492,32**		**16 815,52**
17	**ФЕРмр01-02-006-01**	**Установка фотодатчика реверса**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					235,94		235,94	34,49	8 137,57
	4	М					7,08		7,08	8,19	57,99
		ЗТ	чел.-ч	25,1		25,1					
		Итого по расценке					243,02		243,02		8 195,56
		ФОТ							235,94		8 137,57
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			209,99		7 242,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			103,81		3 580,53
		Всего по позиции							**556,82**		**19 018,53**
18	**ФЕРмр01-01-023-01**	**Замена направляющих: кабины**	**м**			**35,5**					
		Объем=71/2									
	1	ОТ					35,98		1 277,29	34,49	44 053,73
	4	М					1,08		38,34	8,19	314,00
		ЗТ	чел.-ч	3,74		132,77					
		Итого по расценке					37,06		1 315,63		44 367,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							1 277,29		44 053,73
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			1 136,79		39 207,82
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			562,01		19 383,64
		Всего по позиции							**3 014,43**		**102 959,19**
19	**ФЕРмр01-01-023-02**	**Замена направляющих: противовеса**	**м**			**35,5**					
		Объем=71/2									
	1	ОТ					16,74		594,27	34,49	20 496,37
	4	М					0,50		17,75	8,19	145,37
		ЗТ	чел.-ч	1,74		61,77					
		Итого по расценке					17,24		612,02		20 641,74
		ФОТ							594,27		20 496,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			528,90		18 241,77
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			261,48		9 018,40
		Всего по позиции							**1 402,40**		**47 901,91**
20	**ФЕРмр01-01-018-01**	**Замена преобразователя частоты**	**шт**			**1**					
	Прим. Монтаж										
		Монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
	1	ОТ					192,67	0,7	134,87	34,49	4 651,67
	4	М					5,78	0,7	4,05	8,19	33,17
		ЗТ	чел.-ч	13,96	0,7	9,772					
		Итого по расценке					198,45		138,92		4 684,84
		ФОТ							134,87		4 651,67
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			120,03		4 139,99
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			59,34		2 046,73
		Всего по позиции							**318,29**		**10 871,56**
21	**ФЕРмр01-01-012-04**	**Замена поста "Ревизия"**	**пост**			**1**					
	1	ОТ					70,31		70,31	34,49	2 424,99
	4	М					2,11		2,11	8,19	17,28
		ЗТ	чел.-ч	7,48		7,48					
		Итого по расценке					72,42		72,42		2 442,27
		ФОТ							70,31		2 424,99
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,58		2 158,24
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			30,94		1 067,00
		Всего по позиции							**165,94**		**5 667,51**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**ФЕРмр01-01-015-02**	**Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: парная**	**шт**			**2**					
	1	ОТ					55,61		111,22	34,49	3 835,98
	4	М					1,67		3,34	8,19	27,35
		ЗТ	чел.-ч	6,2		12,4					
		Итого по расценке					57,28		114,56		3 863,33
		ФОТ							111,22		3 835,98
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			98,99		3 414,02
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			48,94		1 687,83
		Всего по позиции							**262,49**		**8 965,18**
23	**ФЕРмр01-02-012-01**	**Установка шунта: точной остановки кабины**	**шт**			**12**					
	1	ОТ					10,24		122,88	34,49	4 238,13
	4	М					0,31		3,72	8,19	30,47
		ЗТ	чел.-ч	1,2		14,4					
		Итого по расценке					10,55		126,60		4 268,60
		ФОТ							122,88		4 238,13
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			109,36		3 771,94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			54,07		1 864,78
		Всего по позиции							**290,03**		**9 905,32**
24	**ФЕРмр01-01-036-01**	**Замена подвесного кабеля**	**кабель**			**3**					
	1	ОТ					109,09		327,27	34,49	11 287,54
	4	М					3,27		9,81	8,19	80,34
		ЗТ	чел.-ч	11,34		34,02					
		Итого по расценке					112,36		337,08		11 367,88
		ФОТ							327,27		11 287,54
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			291,27		10 045,91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			144,00		4 966,52
		Всего по позиции							**772,35**		**26 380,31**
25	**ФЕРмр01-04-003-01**	**Балансировка системы "кабина-противовес"**	**система**			**1**					
	1	ОТ					143,80		143,80	34,49	4 959,66
	4	М					4,31		4,31	8,19	35,30
		ЗТ	чел.-ч	14,4		14,4					
		Итого по расценке					148,11		148,11		4 994,96
		ФОТ							143,80		4 959,66
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			127,98		4 414,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			63,27		2 182,25
		Всего по позиции							**339,36**		**11 591,31**
		Итого по разделу 1 Монтажные работы							**25 086,95**		
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта)											
26	**ФЕРр67-2-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм**	**100 м труб**			**0,04**					
		Объем=4 / 100									
	1	ОТ					532,03		21,28	34,49	733,95
	2	ЭМ					8,97		0,36	11,99	4,32
	3	в т.ч. ОТм					3,11		0,12	34,49	4,14
	4	М					3,34		0,13	8,19	1,06
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,034*					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		2,6048					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,0092					
		Итого по расценке					544,34		21,77		739,33
		ФОТ							21,40		738,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			19,47		671,66
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			10,27		354,28
		Всего по позиции							**51,51**		**1 765,27**
27	**ФЕРм08-02-410-02**	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм**	**100 м**			**0,04**					
		Объем=4 / 100									
	1	ОТ					143,63		5,75	34,49	198,32
	2	ЭМ					19,92		0,80	11,99	9,59
	3	в т.ч. ОТм					2,77		0,11	34,49	3,79
	4	М					87,74		3,51	8,19	28,75
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,6112					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0088					
		Итого по расценке					251,29		10,06		236,66
		ФОТ							5,86		202,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,68		196,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,99		103,08
		Всего по позиции							**18,73**		**535,79**
28	**ФЕРм08-02-412-03**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2**	**100 м**			**0,04**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=4 / 100									
	1	ОТ					59,13		2,37	34,49	81,74
	2	ЭМ					5,43		0,22	11,99	2,64
	3	в т.ч. ОТм					0,76		0,03	34,49	1,03
	4	М					22,69		0,91	8,19	7,45
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,2516					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0024					
		Итого по расценке					87,25		3,50		91,83
		ФОТ							2,40		82,77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,33		80,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,22		42,21
		Всего по позиции							**7,05**		**214,33**
29	**ФЕРм08-02-412-10**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2**	**100 м**			**0,08**					
		Объем=(2*2+2*2) / 100									
	1	ОТ					42,21		3,38	34,49	116,58
	2	ЭМ					10,86		0,87	11,99	10,43
	3	в т.ч. ОТм					1,51		0,12	34,49	4,14
	4	М					16,69		1,34	8,19	10,97
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,3592					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,0096					
		Итого по расценке					69,76		5,59		137,98
		ФОТ							3,50		120,72
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,40		117,10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,79		61,57
		Всего по позиции							**10,78**		**316,65**
30	**ФЕРр67-2-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм**	**100 м труб**			**0,105**					
		Объем=10,5 / 100									
	1	ОТ					532,03		55,86	34,49	1 926,61
	2	ЭМ					8,97		0,94	11,99	11,27
	3	в т.ч. ОТм					3,11		0,33	34,49	11,38
	4	М					3,34		0,35	8,19	2,87
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,08925*					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		6,8376					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,02415					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					544,34		57,15		1 940,75
		ФОТ							56,19		1 937,99
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			51,13		1 763,57
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			26,97		930,24
		Всего по позиции							**135,25**		**4 634,56**
31	**ФЕРм08-02-410-02**	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм**	**100 м**			**0,105**					
		Объем=10,5 / 100									
	1	ОТ					143,63		15,08	34,49	520,11
	2	ЭМ					19,92		2,09	11,99	25,06
	3	в т.ч. ОТм					2,77		0,29	34,49	10,00
	4	М					87,74		9,21	8,19	75,43
		ЗТ	чел.-ч	15,28		1,6044					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0231					
		Итого по расценке					251,29		26,38		620,60
		ФОТ							15,37		530,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,91		514,21
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,84		270,36
		Всего по позиции							**49,13**		**1 405,17**
32	**ФЕРм08-02-412-01**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2**	**100 м**			**0,025**					
		Объем=2,5 / 100									
	1	ОТ					42,21		1,06	34,49	36,56
	2	ЭМ					1,81		0,05	11,99	0,60
	3	в т.ч. ОТм					0,26		0,01	34,49	0,34
	4	М					11,27		0,28	8,19	2,29
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,11225					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0005					
		Итого по расценке					55,29		1,39		39,45
		ФОТ							1,07		36,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,04		35,79
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,55		18,82
		Всего по позиции							**2,98**		**94,06**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	**ФЕРм08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	**100 м**			**0,08**					
		Объем=(4+4) / 100									
		1 ОТ					50,67		4,05	34,49	139,68
		2 ЭМ					3,62		0,29	11,99	3,48
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,04	34,49	1,38
		4 М					14,48		1,16	8,19	9,50
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,4312					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0032					
		Итого по расценке					68,77		5,50		152,66
		ФОТ							4,09		141,06
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,97		136,83
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,09		71,94
		Всего по позиции							**11,56**		**361,43**
34	**ФЕРм08-02-412-09**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	**100 м**			**0,16**					
		Объем=(4*4) / 100									
		1 ОТ					17,20		2,75	34,49	94,85
		2 ЭМ					1,81		0,29	11,99	3,48
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,04	34,49	1,38
		4 М					8,31		1,33	8,19	10,89
		ЗТ	чел.-ч	1,83		0,2928					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0032					
		Итого по расценке					27,32		4,37		109,22
		ФОТ							2,79		96,23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,71		93,34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,42		49,08
		Всего по позиции							**8,50**		**251,64**
35	**ФЕРр67-2-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм**	**100 м труб**			**0,01**					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					532,03		5,32	34,49	183,49
		2 ЭМ					8,97		0,09	11,99	1,08
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,03	34,49	1,03
		4 М					3,34		0,03	8,19	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,0085*				
			ЗТ	чел.-ч	65,12		0,6512				
			ЗТм	чел.-ч	0,23		0,0023				
			Итого по расценке					544,34		5,44	184,82
			ФОТ							5,35	184,52
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			4,87	167,91
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			2,57	88,57
			Всего по позиции							**12,88**	**441,30**
36	**ФЕРм08-02-410-02**		**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм**	**100 м**			**0,01**				
			Объем=1 / 100								
		1	ОТ					143,63		1,44	34,49	49,67
		2	ЭМ					19,92		0,20	11,99	2,40
		3	в т.ч. ОТм					2,77		0,03	34,49	1,03
		4	М					87,74		0,88	8,19	7,21
			ЗТ	чел.-ч	15,28		0,1528				
			ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0022				
			Итого по расценке					251,29		2,52	59,28
			ФОТ							1,47	50,70
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,43	49,18
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,75	25,86
			Всего по позиции							**4,70**	**134,32**
37	**ФЕРм08-02-412-03**		**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2**	**100 м**			**0,01**				
			Объем=1 / 100								
		1	ОТ					59,13		0,59	34,49	20,35
		2	ЭМ					5,43		0,05	11,99	0,60
		3	в т.ч. ОТм					0,76		0,01	34,49	0,34
		4	М					22,69		0,23	8,19	1,88
			ЗТ	чел.-ч	6,29		0,0629				
			ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0006				
			Итого по расценке					87,25		0,87	22,83
			ФОТ							0,60	20,69
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,58	20,07
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,31	10,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**1,76**		**53,45**
38	**ФЕРм08-02-472-06**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2**	**100 м**			**0,07**					
		Объем=7 / 100									
		1 ОТ					155,10		10,86	34,49	374,56
		2 ЭМ					54,28		3,80	11,99	45,56
		3 в т.ч. ОТм					4,27		0,30	34,49	10,35
		4 М					508,92		35,62	8,19	291,73
		ЗТ	чел.-ч	16,5		1,155					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,0238					
		Итого по расценке					718,30		50,28		711,85
		ФОТ							11,16		384,91
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,83		373,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,69		196,30
		Всего по позиции							**66,80**		**1 281,51**
Освещение и розеточная сеть машинного помещения											
39	**ФЕРм08-03-593-09**	**Светильник: местного освещения**	**100 шт**			**0,03**					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					676,94		20,31	34,49	700,49
		2 ЭМ					18,11		0,54	11,99	6,47
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,08	34,49	2,76
		4 М					411,88		12,36	8,19	101,23
		ЗТ	чел.-ч	68,24		2,0472					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,006					
		Итого по расценке					1 106,93		33,21		808,19
		ФОТ							20,39		703,25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19,78		682,15
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,40		358,66
		Всего по позиции							**63,39**		**1 849,00**
40	**ФССЦ-20.3.03.03-0032**	**Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК**	**шт**			**3**	**29,05**		**87,15**	**8,19**	**713,76**
		Всего по позиции							**87,15**		**713,76**
41	**ФЕРм08-03-591-01**	**Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт**			**0,02**					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					313,47		6,27	34,49	216,25
		2 ЭМ					4,77		0,10	11,99	1,20
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	34,49	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М					105,83		2,12	8,19	17,36
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,632					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,001					
		Итого по расценке					424,07		8,49		234,81
		ФОТ							6,28		216,59
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,09		210,09
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,20		110,46
		Всего по позиции							**17,78**		**555,36**
42	**ФССЦ-20.4.01.01-0031**	**Выключатель одноклавишный для открытой проводки** Объем=2 / 10	**10 шт**			**0,2**	**68,00**		**13,60**	**8,19**	**111,38**
		Всего по позиции							**13,60**		**111,38**
43	**ФЕРм08-03-591-08**	**Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке** Объем=1 / 100	**100 шт**			**0,01**					
	1	ОТ					342,84		3,43	34,49	118,30
	2	ЭМ					4,77		0,05	11,99	0,60
	3	в т.ч. ОТм					0,64		0,01	34,49	0,34
	4	М					106,42		1,06	8,19	8,68
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,3456					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					454,03		4,54		127,58
		ФОТ							3,44		118,64
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,34		115,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,75		60,51
		Всего по позиции							**9,63**		**303,17**
44	**ФССЦ-20.4.03.05-0004**	**Розетка открытой проводки с заземлением** Объем=1 / 100	**100 шт**			**0,01**	**899,00**		**8,99**	**8,19**	**73,63**
		Всего по позиции							**8,99**		**73,63**
45	**ФССЦ-20.5.02.11-0041**	**Коробка установочная У-92**	**шт**			**1**	**8,31**		**8,31**	**8,19**	**68,06**
		Всего по позиции							**8,31**		**68,06**
Электропроводка шахты											
46	**ФЕРм08-02-472-06**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2** Объем=51,5 / 100	**100 м**			**0,515**					
	1	ОТ					155,10		79,88	34,49	2 755,06
	2	ЭМ					54,28		27,95	11,99	335,12
	3	в т.ч. ОТм					4,27		2,20	34,49	75,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М					508,92		262,09	8,19	2 146,52
		ЗТ	чел.-ч	16,5		8,4975					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,1751					
		Итого по расценке					718,30		369,92		5 236,70
		ФОТ							82,08		2 830,94
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			79,62		2 746,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			41,86		1 443,78
		Всего по позиции							**491,40**		**9 426,49**
47	**ФЕРр67-3-1**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**			**0,357**					
		Объем=35,7 / 100									
	1	ОТ					75,19		26,84	34,49	925,71
	2	ЭМ					0,31		0,11	11,99	1,32
	3	в т.ч. ОТм					0,14		0,05	34,49	1,72
		ЗТ	чел.-ч	9,64		3,44148					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00357					
		Итого по расценке					75,50		26,95		927,03
		ФОТ							26,89		927,43
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			24,47		843,96
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			12,91		445,17
		Всего по позиции							**64,33**		**2 216,16**
48	**ФЕРм08-02-402-01**	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2**	**100 м**			**1,071**					
		Объем=107,1 / 100									
	1	ОТ					115,06		123,23	34,49	4 250,20
	2	ЭМ					35,61		38,14	11,99	457,30
	3	в т.ч. ОТм					2,51		2,69	34,49	92,78
	4	М					42,48		45,50	8,19	372,65
		ЗТ	чел.-ч	12,24		13,10904					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,2142					
		Итого по расценке					193,15		206,87		5 080,15
		ФОТ							125,92		4 342,98
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			122,14		4 212,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			64,22		2 214,92
		Всего по позиции							**393,23**		**11 507,76**
49	**ФЕРр67-3-1**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**			**0,375**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=37,5 / 100									
		1 ОТ					75,19		28,20	34,49	972,62
		2 ЭМ					0,31		0,12	11,99	1,44
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,05	34,49	1,72
		ЗТ	чел.-ч	9,64		3,615					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00375					
		Итого по расценке					75,50		28,32		974,06
		ФОТ							28,25		974,34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			25,71		886,65
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			13,56		467,68
		Всего по позиции							**67,59**		**2 328,39**
50	**ФЕРм08-02-402-01**	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2**	**100 м**			**0,375**					
		Объем=37,5 / 100									
		1 ОТ					115,06		43,15	34,49	1 488,24
		2 ЭМ					35,61		13,35	11,99	160,07
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,94	34,49	32,42
		4 М					42,48		15,93	8,19	130,47
		ЗТ	чел.-ч	12,24		4,59					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,075					
		Итого по расценке					193,15		72,43		1 778,78
		ФОТ							44,09		1 520,66
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			42,77		1 475,04
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			22,49		775,54
		Всего по позиции							**137,69**		**4 029,36**
Освещение шахты											
51	**ФЕРм08-02-403-02**	**Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий**	**100 м**			**0,355**					
		Объем=35,5 / 100									
		1 ОТ					125,96		44,72	34,49	1 542,39
		2 ЭМ					3,62		1,29	11,99	15,47
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,18	34,49	6,21
		4 М					33,20		11,79	8,19	96,56
		ЗТ	чел.-ч	13,4		4,757					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0142					
		Итого по расценке					162,78		57,80		1 654,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							44,90		1 548,60
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			43,55		1 502,14
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			22,90		789,79
		Всего по позиции							**124,25**		**3 946,35**
52	**ФССЦ-21.2.03.03-0101**	**Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5**	**1000 м**			**0,0355**	**7 601,28**		**269,85**	**8,19**	**2 210,07**
		Объем=35,5 / 1000									
		Всего по позиции							**269,85**		**2 210,07**
53	**ФЕРм08-03-593-09**	**Светильник: местного освещения**	**100 шт**			**0,13**					
		Объем=13 / 100									
	1	ОТ					676,94		88,00	34,49	3 035,12
	2	ЭМ					18,11		2,35	11,99	28,18
	3	в т.ч. ОТм					2,51		0,33	34,49	11,38
	4	М					411,88		53,54	8,19	438,49
		ЗТ	чел.-ч	68,24		8,8712					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,026					
		Итого по расценке					1 106,93		143,89		3 501,79
		ФОТ							88,33		3 046,50
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			85,68		2 955,11
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			45,05		1 553,72
		Всего по позиции							**274,62**		**8 010,62**
54	**ФССЦ-20.3.03.03-0032**	**Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК**	**шт**			**13**	**29,05**		**377,65**	**8,19**	**3 092,95**
		Всего по позиции							**377,65**		**3 092,95**
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы							**2 791,09**		
Раздел 3. Строительные работы											
55	**ФЕР09-04-003-01 Прим. Демонтаж**	**Монтаж люка противопожарного**	**м2**			**0,64**					
		Объем=0,8*0,8									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ					19,03	0,7	8,53	34,49	294,20
	2	ЭМ					0,44	0,7	0,20	11,99	2,40
	3	в т.ч. ОТм					0,16	0,7	0,07	34,49	2,41
	4	М					2 225,45	0	0,00	8,19	
		ЗТ	чел.-ч	1,95	0,7	0,8736					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,7	0,00448					
		Итого по расценке					2 244,92		8,73		296,60
		ФОТ							8,60		296,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			8,00		275,85
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			5,33		183,90
		Всего по позиции							**22,06**		**756,35**
56	**ФЕР09-04-012-01 Прим. Демонтаж**	**Установка металлических дверных блоков в готовые проемы**	**м2**			**1,52**					
		Объем=1,9*0,8									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					23,81	0,7	25,33	34,49	873,63
	2	ЭМ					14,41	0,7	15,33	11,99	183,81
	3	в т.ч. ОТм					1,97	0,7	2,10	34,49	72,43
	4	М					25,72	0	0,00	8,19	
П,Н	*01.7.04.07*	*Скобяные изделия*	*компл*	*0*	*0*	*0*					
Н	*07.1.01.03*	*Блоки дверные металлические*	*м2*	*1*	*0*	*0*					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	2,5536					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	0,18088					
		Итого по расценке					63,94		40,66		1 057,44
		ФОТ							27,43		946,06
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			25,51		879,84
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			17,01		586,56
		Всего по позиции							**83,18**		**2 523,84**
57	**ФЕР09-04-003-01**	**Монтаж люка противопожарного**	**м2**			**0,64**					
		Объем=0,8*0,8									
	1	ОТ					19,03		12,18	34,49	420,09
	2	ЭМ					0,44		0,28	11,99	3,36
	3	в т.ч. ОТм					0,16		0,10	34,49	3,45
	4	М					2 225,45		1 424,29	8,19	11 664,94
		ЗТ	чел.-ч	1,95		1,248					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0064					
		Итого по расценке					2 244,92		1 436,75		12 088,39
		ФОТ							12,28		423,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			10,28		354,50
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			6,47		223,21
		Всего по позиции							**1 453,50**		**12 666,10**
58	**ФЕР09-04-013-01**	**Установка противопожарных дверей: однопольных глухих**	**м2**			**1,52**					
		Объем=1,9*0,8									
		1 ОТ					21,13		32,12	34,49	1 107,82
		2 ЭМ					7,06		10,73	11,99	128,65
		3 в т.ч. ОТм					0,23		0,35	34,49	12,07
		4 М					60,65		92,19	8,19	755,04
П,Н	*07.1.01.01*	*Дверь противопожарная металлическая*	*шт*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	2,07		3,1464					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0304					
		Итого по расценке					88,84		135,04		1 991,51
		ФОТ							32,47		1 119,89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			27,18		937,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			17,11		590,18
		Всего по позиции							**179,33**		**3 519,04**
59	**ФССЦ-07.1.01.01-0018 Прим. Размером 800х1900 мм**	**Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм**	**шт**			**1**	**2 979,76**		**2 979,76**	**8,19**	**24 404,23**
		Всего по позиции							**2 979,76**		**24 404,23**
60	**ФЕРр61-26-1**	**Перетирка штукатурки: внутренних помещений**	**100 м2**			**0,09499**					
		Объем=9,499 / 100									
		1 ОТ					209,09		19,86	34,49	684,97
		2 ЭМ					3,13		0,30	11,99	3,60
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,13	34,49	4,48
		4 М					17,63		1,67	8,19	13,68
		ЗТ	чел.-ч	24,2		2,298758					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,009499					
		Итого по расценке					229,85		21,83		702,25
		ФОТ							19,99		689,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			17,79		613,61
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			8,80		303,36
		Всего по позиции							**48,42**		**1 619,22**
61	**ФЕРр61-4-7**	**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**			**0,04071**					
		Объем=4,071 / 100									
	1	ОТ					2 513,39		102,32	34,49	3 529,02
	2	ЭМ					22,51		0,92	11,99	11,03
	3	в т.ч. ОТм					9,72		0,40	34,49	13,80
	4	М					1 197,22		48,74	8,19	399,18
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*3,38*		*0,1375998*					
		ЗТ	чел.-ч	280,2		11,406942					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,0293112					
		Итого по расценке					3 733,12		151,98		3 939,23
		ФОТ							102,72		3 542,82
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			91,42		3 153,11
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			45,20		1 558,84
		Всего по позиции							**288,60**		**8 651,18**
62	**ФЕР15-04-005-02**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску**	**100 м2**			**0,1357**					
		Объем=13,57 / 100									
	1	ОТ					138,14		18,75	34,49	646,69
	2	ЭМ					6,22		0,84	11,99	10,07
	3	в т.ч. ОТм					1,18		0,16	34,49	5,52
	4	М					47,69		6,47	8,19	52,99
Н	*14.3.02.01*	*Краска водоэмульсионная*	*т*	*0,052*		*0,0070564*					
		ЗТ	чел.-ч	15,4		2,08978					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,01357					
		Итого по расценке					192,05		26,06		709,75
		ФОТ							18,91		652,21
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			17,02		586,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,88		271,65
		Всего по позиции							**50,96**		**1 568,39**
63	**ФССЦ-14.3.02.01-0222**	**Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная**	**т**			**0,007056**	**18 883,39**		**133,24**	**8,19**	**1 091,24**
		Всего по позиции							**133,24**		**1 091,24**
64	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**			**0,1157**					
		Объем=11,57 / 100									
	1	ОТ					282,66		32,70	34,49	1 127,82
	2	ЭМ					43,61		5,05	11,99	60,55
	3	в т.ч. ОТм					17,15		1,98	34,49	68,29
	4	М					8,54		0,99	8,19	8,11
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*0,236028*					
		ЗТ	чел.-ч	35,6		4,11892					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,146939					
		Итого по расценке					334,81		38,74		1 196,48
		ФОТ							34,68		1 196,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			34,96		1 205,68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			19,16		660,85
		Всего по позиции							**92,86**		**3 063,01**
65	**ФССЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200**	**м3**			**0,236028**	**600,00**		**141,62**	**8,19**	**1 159,87**
		Всего по позиции							**141,62**		**1 159,87**
66	**ФЕР15-04-024-08 Прим. Окраска пола**	**Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску**	**100 м2**			**0,1157**					
		Объем=11,57 / 100									
	1	ОТ					167,81		19,42	34,49	669,80
	2	ЭМ					3,60		0,42	11,99	5,04
	3	в т.ч. ОТм					0,72		0,08	34,49	2,76
	4	М					72,76		8,42	8,19	68,96
Н	*14.4.02.04*	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению*	*т*	*0,0267*		*0,0030892*					
Н	*14.5.05.01*	*Олифы комбинированные*	*т*	*0,0103*		*0,0011917*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	19,2		2,22144					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,006942					
		Итого по расценке					244,17		28,26		743,80
		ФОТ							19,50		672,56
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			17,55		605,30
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8,12		280,12
		Всего по позиции							**53,93**		**1 629,22**
67	**ФССЦ-14.4.02.04-0173**	**Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, охра**	**т**			**0,003089**	**17 496,00**		**54,05**	**8,19**	**442,67**
		Всего по позиции							**54,05**		**442,67**
68	**ФЕРр61-26-1**	**Перетирка штукатурки: внутренних помещений**	**100 м2**			**0,14897**					
		Объем=14,897 / 100									
	1	ОТ					209,09		31,15	34,49	1 074,36
	2	ЭМ					3,13		0,47	11,99	5,64
	3	в т.ч. ОТм					1,35		0,20	34,49	6,90
	4	М					17,63		2,63	8,19	21,54
		ЗТ	чел.-ч	24,2		3,605074					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,014897					
		Итого по расценке					229,85		34,25		1 101,54
		ФОТ							31,35		1 081,26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			27,90		962,32
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			13,79		475,75
		Всего по позиции							**75,94**		**2 539,61**
69	**ФЕРр61-2-7**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**			**0,06385**					
		Объем=6,385 / 100									
	1	ОТ					2 007,68		128,19	34,49	4 421,27
	2	ЭМ					20,94		1,34	11,99	16,07
	3	в т.ч. ОТм					9,05		0,58	34,49	20,00
	4	М					1 140,25		72,80	8,19	596,23
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*3,38*		*0,215813*					
		ЗТ	чел.-ч	226,6		14,46841					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,0427795					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					3 168,87		202,33		5 033,57
		ФОТ							128,77		4 441,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			114,61		3 952,73
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			56,66		1 954,16
		Всего по позиции							**373,60**		**10 940,46**
70	**ФЕР15-04-005-01**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску**	**100 м2**			**0,21282**					
		Объем=21,282 / 100									
		1 ОТ					123,79		26,34	34,49	908,47
		2 ЭМ					5,57		1,19	11,99	14,27
		3 в т.ч. ОТм					1,07		0,23	34,49	7,93
		4 М					43,35		9,23	8,19	75,59
	Н *14.3.02.01*	*Краска водоэмульсионная*	*т*	*0,052*		*0,0110666*					
		ЗТ	чел.-ч	13,8		2,936916					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		0,0191538					
		Итого по расценке					172,71		36,76		998,33
		ФОТ							26,57		916,40
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			23,91		824,76
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			11,07		381,68
		Всего по позиции							**71,74**		**2 204,77**
71	**ФССЦ-14.3.02.01-0222**	**Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная**	**т**			**0,011067**	**18 883,39**		**208,98**	**8,19**	**1 711,55**
		Всего по позиции							**208,98**		**1 711,55**
72	**ФЕР15-04-030-02**	**Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2**	**100 м2**			**0,04**					
		Объем=4 / 100									
		1 ОТ					98,35		3,93	34,49	135,55
		2 ЭМ					2,28		0,09	11,99	1,08
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,02	34,49	0,69
		4 М					104,50		4,18	8,19	34,23
	Н *14.4.02.04*	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению*	*т*	*0,0273*		*0,001092*					
		ЗТ	чел.-ч	11,1		0,444					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0016					
		Итого по расценке					205,13		8,20		170,86
		ФОТ							3,95		136,24
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3,56		122,62
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,65		56,74
		Всего по позиции							**13,41**		**350,22**
73	**ФССЦ-14.4.02.04-0015**	**Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая**	**т**			**0,001092**	**15 707,00**		**17,15**	**8,19**	**140,46**
		Всего по позиции							**17,15**		**140,46**
74	**ФЕР46-03-009-04**	**Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см**	**100 шт**			**0,12**					
		Объем=12 / 100									
	1	ОТ					420,17		50,42	34,49	1 738,99
	2	ЭМ					713,60		85,63	11,99	1 026,70
		ЗТ	чел.-ч	45,77		5,4924					
		Итого по расценке					1 133,77		136,05		2 765,69
		ФОТ							50,42		1 738,99
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			51,93		1 791,16
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			29,75		1 026,00
		Всего по позиции							**217,73**		**5 582,85**
75	**ФЕР46-04-001-02**	**Разборка: бетонных фундаментов**	**м3**			**0,27**					
	1	ОТ					73,27		19,78	34,49	682,21
	2	ЭМ					147,31		39,77	11,99	476,84
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*2,4*		*0,648*					
		ЗТ	чел.-ч	8,27		2,2329					
		Итого по расценке					220,58		59,55		1 159,05
		ФОТ							19,78		682,21
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			18,00		620,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			10,29		354,75
		Всего по позиции							**87,84**		**2 134,61**
76	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**			**0,02635**					
		Объем=2,635 / 100									
		1 ОТ					282,66		7,45	34,49	256,95
		2 ЭМ					43,61		1,15	11,99	13,79
		3 в т.ч. ОТм					17,15		0,45	34,49	15,52
		4 М					8,54		0,23	8,19	1,88
	Н *04.3.01.09*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*0,053754*					
		ЗТ	чел.-ч	35,6		0,93806					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,0334645					
		Итого по расценке					334,81		8,83		272,62
		ФОТ							7,90		272,47
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			7,96		274,65
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			4,36		150,54
		Всего по позиции							**21,15**		**697,81**
77	**ФССЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200**	**м3**			**0,053754**	**600,00**		**32,25**	**8,19**	**264,13**
		Всего по позиции							**32,25**		**264,13**
78	**ФЕР09-06-001-02 Обрамления ДШ**	**Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**			**0,6444**					
		Объем=644,4/1000									
		1 ОТ					397,50		256,15	34,49	8 834,61
		2 ЭМ					112,75		72,66	11,99	871,19
		3 в т.ч. ОТм					3,82		2,46	34,49	84,85
		4 М					81,96		52,82	8,19	432,60
	Н *07.2.07.13*	*Конструкции стальные*	*т*	*1*		*0,6444*					
		ЗТ	чел.-ч	46,6		30,02904					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,199764					
		Итого по расценке					592,21		381,63		10 138,40
		ФОТ							258,61		8 919,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			216,46		7 465,59
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			136,29		4 700,56
		Всего по позиции							**734,38**		**22 304,55**
79	**ФССЦ-08.4.01.02-0013**	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно** Объем=644,4/1000	**т**			**0,6444**	**6 800,00**		**4 381,92**	**8,19**	**35 887,92**
		Всего по позиции							**4 381,92**		**35 887,92**
80	**ФЕРр53-21-14**	**Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором** Объем=55,8 / 100	**100 м**			**0,558**					
	1	ОТ					121,92		68,03	34,49	2 346,35
	2	ЭМ					5,26		2,94	11,99	35,25
	3	в т.ч. ОТм					0,93		0,52	34,49	17,93
	4	М					10,40		5,80	8,19	47,50
		ЗТ	чел.-ч	12,29		6,85782					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,04464					
		Итого по расценке					137,58		76,77		2 429,10
		ФОТ							68,55		2 364,28
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			63,07		2 175,14
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			35,65		1 229,43
		Всего по позиции							**175,49**		**5 833,67**
81	**ФЕР09-06-001-02 Портальные пластины**	**Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали** Объем=140,4/1000	**т**			**0,1404**					
	1	ОТ					397,50		55,81	34,49	1 924,89
	2	ЭМ					112,75		15,83	11,99	189,80
	3	в т.ч. ОТм					3,82		0,54	34,49	18,62
	4	М					81,96		11,51	8,19	94,27
Н	*07.2.07.13*	*Конструкции стальные*	*т*	*1*		*0,1404*					
		ЗТ	чел.-ч	46,6		6,54264					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,043524					
		Итого по расценке					592,21		83,15		2 208,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							56,35		1 943,51
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			47,16		1 626,72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			29,70		1 024,23
		Всего по позиции							**160,01**		**4 859,91**
82	**ФССЦ-08.4.01.02-0013**	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно** Объем=140,4/1000	**т**			**0,1404**	**6 800,00**		**954,72**	**8,19**	**7 819,16**
		Всего по позиции							**954,72**		**7 819,16**
83	**ФЕРр62-41-1**	**Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов** Объем=213,95 / 100	**100 м2**			**2,1395**					
	1	ОТ					138,84		297,05	34,49	10 245,25
		ЗТ	чел.-ч	17,8		38,0831					
		Итого по расценке					138,84		297,05		10 245,25
		ФОТ							297,05		10 245,25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			267,35		9 220,73
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			136,64		4 712,82
		Всего по позиции							**701,04**		**24 178,80**
84	**ФССЦпг-01-01-01-041**	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**			**0,4076**	**42,98**		**17,52**	**11,99**	**210,06**
		Всего по позиции							**17,52**		**210,06**
85	**ФССЦпг-03-01-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км**	**1 т груза**			**0,4076**	**14,03**		**5,72**	**8,19**	**46,85**
		Всего по позиции							**5,72**		**46,85**
		Итого по разделу 3 Строительные работы							**13 832,10**		
Раздел 4. Диспетчеризация											
86	**ФЕРм11-03-001-01 Прим. Демонтаж лифтового блока, грозозащиты, пер. устр-ва кабины**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг** Объем=2+1	**шт**			**3**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
	1	ОТ					5,16	0,3	4,64	34,49	160,03
	4	М					1,09	0	0,00	8,19	
		ЗТ	чел.-ч	0,52	0,3	0,468					
		Итого по расценке					6,25		4,64		160,03
		ФОТ							4,64		160,03
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,18		144,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,13		73,61
		Всего по позиции							**10,95**		**377,67**
87	**ФЕРм11-03-001-01 Монтаж лифтового блока, грозозащиты, пер. устр-ва кабины**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг**	**шт**			**3**					
		Объем=2+1									
	1	ОТ					5,16		15,48	34,49	533,91
	4	М					1,09		3,27	8,19	26,78
		ЗТ	чел.-ч	0,52		1,56					
		Итого по расценке					6,25		18,75		560,69
		ФОТ							15,48		533,91
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			13,93		480,52
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			7,12		245,60
		Всего по позиции							**39,80**		**1 286,81**
88	**ФЕРм10-08-002-04 Измещатель поставляется в комплекте лифта**	**Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					8,08		8,08	34,49	278,68
	4	М					1,88		1,88	8,19	15,40
		ЗТ	чел.-ч	0,84		0,84					
		Итого по расценке					9,96		9,96		294,08
		ФОТ							8,08		278,68
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,27		250,81
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,72		128,19
		Всего по позиции							**20,95**		**673,08**
89	**ФЕРм10-01-055-09**	**Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной**	**100 м**			**0,05**					
		Объем=5 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ					157,81		7,89	34,49	272,13
	2	ЭМ					66,59		3,33	11,99	39,93
	3	в т.ч. ОТм					7,44		0,37	34,49	12,76
	4	М					512,43		25,62	8,19	209,83
		ЗТ	чел.-ч	18,5		0,925					
		ЗТм	чел.-ч	0,74		0,037					
		Итого по расценке					736,83		36,84		521,89
		ФОТ							8,26		284,89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,43		256,40
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,80		131,05
		Всего по позиции							**48,07**		**909,34**
90	**ФССЦ-21.2.02.05-0103**	**Провод телефонный распределительный ТРП 2х0,5**	**1000 м**			**0,005**	**716,23**		**3,58**	**8,19**	**29,32**
		Объем=5 / 1000									
		Всего по позиции							**3,58**		**29,32**
		Итого по разделу 4 Диспетчеризация							**123,35**		
Раздел 5. Пусконаладочные работы											
91	**ФЕРп01-14-025-01**	**Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами**	**лифт**			**1**					
	1	ОТ					6 945,15		6 945,15	34,49	239 538,22
		ЗТ	чел.-ч	528,47		528,47					
		Итого по расценке					6 945,15		6 945,15		239 538,22
		ФОТ							6 945,15		239 538,22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			5 139,41		177 258,28
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			2 500,25		86 233,76
		Всего по позиции							**14 584,81**		**503 030,26**
92	**ФЕРп01-14-025-04**	**При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01**	**остановка**			**2**					
	1	ОТ					136,28		272,56	34,49	9 400,59
		ЗТ	чел.-ч	10,37		20,74					
		Итого по расценке					136,28		272,56		9 400,59
		ФОТ							272,56		9 400,59
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			201,69		6 956,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			98,12		3 384,21
		Всего по позиции							**572,37**		**19 741,24**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы							**15 157,18**		
Раздел 6. Техническое освидетельствование											
93	**ФЕРмр01-05-001-01**	**Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки**	**лифт**			**1**					
	1	ОТ					662,46		662,46	34,49	22 848,25
	4	М					19,87		19,87	8,19	162,74
		ЗТ	чел.-ч	46,31		46,31					
		Итого по расценке					682,33		682,33		23 010,99
		ФОТ							662,46		22 848,25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			490,22		16 907,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			238,49		8 225,37
		Всего по позиции							**1 411,04**		**48 144,07**
94	**ФЕРмр01-05-001-02**	**За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01**	**остановка**			**10**					
	1	ОТ					66,00		660,00	34,49	22 763,40
	4	М					1,98		19,80	8,19	162,16
		ЗТ	чел.-ч	4,68		46,8					
		Итого по расценке					67,98		679,80		22 925,56
		ФОТ							660,00		22 763,40
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			488,40		16 844,92
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			237,60		8 194,82
		Всего по позиции							**1 405,80**		**47 965,30**
95	**ФЕРмр01-05-007-01**	**Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта**	**лифт**			**1**					
	1	ОТ					470,65		470,65	34,49	16 232,72
	4	М					14,12		14,12	8,19	115,64
		ЗТ	чел.-ч	27,8		27,8					
		Итого по расценке					484,77		484,77		16 348,36
		ФОТ							470,65		16 232,72
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			348,28		12 012,21
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			169,43		5 843,78
		Всего по позиции							**1 002,48**		**34 204,35**
		Итого по разделу 6 Техническое освидетельствование							**3 819,32**		
Раздел 7. Оборудование											
96 О	**ТЦ_67.1.01.03_50_5053045149_29.12.2022_02**	**Лифт пассажирский г/п 400 кг, 1 м/с, 12 остановок**	**комплект**			**1**	**1 787 500,00**	**1,04236**	**330 357,89**	**5,64**	**1 863 218,50**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=2145000,00/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**330 357,89**		**1 863 218,50**
97 О	**ТЦ_67.1.02.00_66_5401144062_29.12.2022_02**	**Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛ/УКЛ в комплекте**	**шт.**			**1**	**10 340,00**	**1,04236**	**1 910,99**	**5,64**	**10 778,00**
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**1 910,99**		**10 778,00**
98 О	**ТЦ_67.1.02.00_66_5401144062_29.12.2022_02**	**Переговорный комплект кабины**	**шт.**			**1**	**1 085,00**	**1,04236**	**200,52**	**5,64**	**1 130,96**
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**200,52**		**1 130,96**
		Итого по разделу 7 Оборудование							**332 469,40**		
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							34 364,88		844 198,06
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							21 280,73		733 972,39
		Эксплуатация машин							806,96		9 675,48
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							54,96		1 895,52
		Материалы							12 277,19		100 550,19
		Строительные работы							14 163,66		202 187,43
		в том числе:									
		оплата труда							1 353,01		46 665,32
		эксплуатация машин и механизмов							274,28		3 288,63
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							10,95		377,64
		материалы							10 651,89		87 239,00
		накладные расходы							1 217,27		41 983,21
		сметная прибыль							667,21		23 011,27
		Монтажные работы							31 489,15		1 031 327,58
		Монтажные работы							2 582,88		53 822,53
		в том числе:									
		оплата труда							492,41		16 983,22
		эксплуатация машин и механизмов							95,76		1 148,18
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7,79		268,65
		материалы							1 258,76		10 309,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							482,66		16 646,29
		сметная прибыль							253,29		8 735,60
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							28 906,27		977 505,05
		в том числе:									
		оплата труда							12 217,60		421 385,04
		эксплуатация машин и механизмов							436,92		5 238,67
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		1 249,23
		материалы							366,54		3 001,95
		накладные расходы							10 636,96		366 867,87
		сметная прибыль							5 248,25		181 011,52
		Оборудование							332 469,40		1 875 127,46
		Инженерное оборудование							332 469,40		1 875 127,46
		Прочие затраты							15 157,18		522 771,50
		Пусконаладочные работы							15 157,18		522 771,50
		в том числе:									
		оплата труда							7 217,71		248 938,81
		накладные расходы							5 341,10		184 214,72
		сметная прибыль							2 598,37		89 617,97
		Итого							**393 279,39**		**3 631 413,97**
		Итого ФОТ (справочно)							21 335,69		735 867,91
		Итого накладные расходы (справочно)							17 677,99		609 712,09
		Итого сметная прибыль (справочно)							8 767,12		302 376,36
		Договорной понижающий коэффициент 0,921273099							**362 317,72**		**3 345 524,00**
		НДС 20% (только ТЦ)									669 104,80
		ВСЕГО по смете							**362 317,72**		**4 014 628,80**
		в том числе:									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							332 469,40		1 875 127,46

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[1] Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.