Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2024 года

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2024 года

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д.16а, п.1
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 11-01-01

замена пассажирского лифта гп400кг на 16 остановок
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	5 118,40	(501,29)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	74,53	(3,98)	тыс.руб.
монтажных работ	1 412,44	(46,85)	тыс.руб.
оборудования	2 039,05	(346,78)	тыс.руб.
прочих затрат	739,32	(20,14)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	941,01	(25,63)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2 350,44		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	4,98		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	**ФЕРмр01-01-010-04**	**Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							129,11		4 693,00
2	**ФЕРмр01-01-002-06**	**Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							1 399,83		43 137,00
3	**ФЕРмр01-02-011-01**	**Установка подлебедочной рамы**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							86,29		3 135,00
4	**ФЕРмр01-01-024-01**	**Замена металлического каркаса кабины**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							695,14		25 271,00
5	**ФЕРмр01-01-004-01**	**Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола**	**кабина**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							1 536,04		55 840,00
6	**ФЕРмр01-01-014-01**	**Замена балки дверей кабины**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							135,42		4 922,00
7	**ФЕРмр01-01-004-05**	**Замена порога кабины лифта**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							372,72		13 550,00
8	**ФЕРмр01-01-006-03**	**Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							1 673,90		60 853,00
9	**ФЕРмр01-01-006-04**	**Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03**	**этаж**	**7**	**1**	**7**					
		Всего по позиции							538,41		19 573,00
10	**ФЕРмр01-02-006-01**	**Установка фотодатчика реверса**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							563,90		20 501,00
11	**ФЕРмр01-01-018-01**	**Замена преобразователя частоты**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							460,48		16 743,00
13	**ФЕРмр01-01-005-01**	**Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг**	**шт**	**16**	**1**	**16**					
		Всего по позиции							11 058,78		398 456,00
14	**ФЕРмр01-01-009-01**	**Замена тягового каната**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
		Всего по позиции							1 788,49		65 017,00
15	**ФЕРмр01-01-009-03**	**Замена ограничителя скорости**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							194,63		7 074,00
16	**ФЕРмр01-01-009-04**	**Замена каната ограничителя скорости**	**шт**	**1**	**1**	**1**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							265,43		9 650,00
17	ФЕРмр01-01-009-05	**Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							166,76		6 062,00
18	ФЕРмр01-01-030-01	**Замена противовеса при подвеске: трехканатной**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							492,32		17 898,00
19	ФЕРмр01-01-023-01	**Замена направляющих: кабины**	**м**	**46,84**	**1**	**46,84**					
		Всего по позиции							3 977,34		144 587,00
20	ФЕРмр01-01-023-02	**Замена направляющих: противовеса**	**м**	**46,84**	**1**	**46,84**					
		Всего по позиции							1 850,37		67 269,00
21	ФЕРмр01-01-015-02	**Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: парная (Замена датчика верх- низ)**	**шт**	**2**	**1**	**2**					
		Всего по позиции							262,49		9 543,00
22	ФЕР46-03-013-45	**Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм**	**100 отверстий**	**4,04**	**1**	**4,04**					
		Всего по позиции							500,24		18 363,00
23	ФЕР46-03-013-58	**На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45**	**100 отверстий**	**-4,04**	**1**	**-4,04**					
		Всего по позиции							-189,48		-6 956,00
24	ФЕР46-03-013-01	**Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм**	**100 отверстий**	**0,2**	**1**	**0,2**					
		Всего по позиции							22,35		820,00
25	ФЕР46-03-013-14	**На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01**	**100 отверстий**	**-0,2**	**1**	**-0,2**					
		Всего по позиции							-8,07		-296,00
26	ТЦ_102_66_6671065416_17.01.2024_02	**Анкер распорный М12х100**	**шт.**	**424**	**1**	**424**	**25,00**	**1,02**	**1 252,84**	**8,63**	**10 812,00**
		Всего по позиции							1 252,84		10 812,00
27	ФЕРмр01-01-012-04	**Замена поста "Ревизия"**	**пост**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							165,94		6 032,00
28	ФЕРмр01-02-012-02	**Установка шунта: замедления движения кабины (коррекции)**	**шт**	**2**	**1**	**2**					
		Всего по позиции							272,43		9 905,00
29	ФЕРмр01-02-012-01	**Установка шунта: точной остановки кабины**	**шт**	**16**	**1**	**16**					
		Всего по позиции							386,71		14 058,00
30	ФЕРмр01-01-036-01	**Замена подвесного кабеля**	**кабель**	**3**	**1**	**3**					
		Всего по позиции							772,35		28 077,00
31	ФЕРмр01-01-036-01	**Демонтаж подвесного кабеля**	**кабель**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							76,26		2 801,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	**ФЕРмр01-04-003-01**	**Балансировка системы "кабина-противовес"**	**система**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							339,36		12 337,00
33	**ФЕРм10-04-101-15**	**Транспарант световой (табло)**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							50,13		1 772,00
		Итоги по разделу 1 Монтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							14 583,82		478 254,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							12 485,07		458 326,00
		Эксплуатация машин							474,20		5 908,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36,22		1 330,00
		Материалы							1 624,55		14 020,00
		Строительные работы							1 577,88		22 743,00
		в том числе:									
		оплата труда							124,06		4 554,00
		материалы							1 252,84		10 812,00
		накладные расходы							127,79		4 690,00
		сметная прибыль							73,19		2 687,00
		Монтажные работы							29 711,03		1 068 756,00
		Монтажные работы							1 074,51		39 016,00
		в том числе:									
		оплата труда							447,85		16 440,00
		материалы							15,27		132,00
		накладные расходы							404,03		14 832,00
		сметная прибыль							207,36		7 612,00
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							28 636,52		1 029 740,00
		в том числе:									
		оплата труда							11 913,16		437 332,00
		эксплуатация машин и механизмов							474,20		5 908,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		1 330,00
		материалы							356,44		3 076,00
		накладные расходы							10 634,98		390 410,00
		сметная прибыль							5 257,74		193 014,00
		Итого ФОТ (справочно)							12 521,29		459 656,00
		Итого накладные расходы (справочно)							11 166,80		409 932,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 538,29		203 313,00
		Итого по разделу 1 Монтажные работы							**31 288,91**		**1 091 499,00**
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							1 252,84		10 812,00
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Шахта лифта											
34	**ФЕРр67-3-1**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**	**0,9368**	**1**	**0,9368**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							168,82		6 192,00
35	ФЕРм08-02-402-01	**Прокладка подвесного кабеля по шахте лифта**	**100 м**	**0,4684**	**1**	**0,4684**					
		Всего по позиции							171,98		5 349,00
36	ФЕРм08-02-401-01	**Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (жгут + розетка)**	**100 м**	**1,0368**	**1**	**1,0368**					
		Всего по позиции							1 256,41		39 283,00
37	ФССЦ-21.1.06.10-0579	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000**	**1000 м**	**0,05184**	**1**	**0,05184**	**13 942,81**		**722,80**	**8,63**	**6 238,00**
		Всего по позиции							722,80		6 238,00
38	ФЕРмр01-01-035-10	**Заготовка жгута (до 10 жил)**	**м**	**51,84**	**1**	**51,84**					
		Всего по позиции							517,66		18 815,00
39	ФЕРм08-02-472-02	**Демонтаж заземлителя горизонтальный из стали: полосовой**	**100 м**	**0,7292**	**1**	**0,7292**					
		Всего по позиции							87,77		2 913,00
40	ФЕРм08-02-472-06	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2**	**100 м**	**0,7292**	**1**	**0,7292**					
		Всего по позиции							695,77		14 162,00
42	ФЕРр67-4-1	**Демонтаж: выключателей, розеток**	**100 шт**	**0,03**	**1**	**0,03**					
		Всего по позиции							3,28		120,00
43	ФЕРм08-03-591-01	**Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (кнопка стоп)**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		Всего по позиции							8,89		296,00
44	ФЕРм08-03-591-08	**Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (одна в комплекте с лифтом)**	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Всего по позиции							19,25		644,00
45	ФССЦ-20.4.03.05-0004	**Розетка открытой проводки с заземлением**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**	**899,00**		**8,99**	**8,63**	**78,00**
		Всего по позиции							8,99		78,00
Освещение шахты											
46	ФЕРр67-3-1	**Демонтаж кабеля**	**100 м**	**0,4684**	**1**	**0,4684**					
		Всего по позиции							84,42		3 096,00
47	ФЕРм08-02-403-02	**Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий**	**100 м**	**0,5184**	**1**	**0,5184**					
		Всего по позиции							181,42		6 132,00
48	ФССЦ-21.1.06.10-0578	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х1,5-1000**	**1000 м**	**0,05184**	**1**	**0,05184**	**7 428,70**		**385,10**	**8,63**	**3 323,00**
		Всего по позиции							385,10		3 323,00
49	ФССЦ-20.5.02.06-0001	**Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм**	**10 шт**	**1,8**	**1**	**1,8**	**58,30**		**104,94**	**8,63**	**906,00**
		Всего по позиции							104,94		906,00
50	ФЕРр67-4-3	**Демонтаж: светильников с лампами накаливания**	**100 шт**	**0,18**	**1**	**0,18**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							21,47		785,00
51	**ФЕРм08-03-593-09**	**Светильник: местного освещения**	**100 шт**	**0,18**	**1**	**0,18**					
		Всего по позиции							380,25		11 799,00
52	**ТЦ_102_66_6678056795_17.01.2024_02**	**Светильник НПБ 1402 белый/овал с решеткой 60Вт**	**шт.**	**18**	**1**	**18**	**390,00**	**1,02**	**829,66**	**8,63**	**7 160,00**
		Всего по позиции							829,66		7 160,00
53	**ТЦ_102_66_6678056795_17.01.2024_02**	**Лампа светодиодная, E27**	**шт.**	**18**	**1**	**18**	**76,67**	**1,02**	**163,15**	**8,63**	**1 408,00**
		Всего по позиции							163,15		1 408,00
		Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							4 164,01		68 196,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 131,23		41 528,00
		Эксплуатация машин							129,05		1 608,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							11,59		426,00
		Материалы							2 903,73		25 060,00
		Строительные работы							1 270,80		18 761,00
		в том числе:									
		оплата труда							115,90		4 255,00
		эксплуатация машин и механизмов							0,61		8,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,27		11,00
		материалы							992,81		8 568,00
		накладные расходы							105,72		3 882,00
		сметная прибыль							55,76		2 048,00
		Монтажные работы							4 541,23		109 938,00
		Монтажные работы							4 023,57		91 123,00
		в том числе:									
		оплата труда							796,05		29 223,00
		эксплуатация машин и механизмов							128,44		1 600,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							11,32		415,00
		материалы							1 904,18		16 434,00
		накладные расходы							783,14		28 748,00
		сметная прибыль							411,76		15 118,00
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							517,66		18 815,00
		в том числе:									
		оплата труда							219,28		8 050,00
		материалы							6,74		58,00
		накладные расходы							195,16		7 165,00
		сметная прибыль							96,48		3 542,00
		Итого ФОТ (справочно)							1 142,82		41 954,00
		Итого накладные расходы (справочно)							1 084,02		39 795,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							564,00		20 708,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы							**5 812,03**		**128 699,00**
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							992,81		8 568,00
Раздел 3. Строительные работы											
54	**ФЕР46-04-001-02**	**Разборка: бетонных фундаментов**	**м3**	**0,072**	**1**	**0,072**					
		Всего по позиции							23,44		604,00
55	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (приямок)**	**100 м2**	**0,0275**	**1**	**0,0275**					
		Всего по позиции							27,53		969,00
56	**ФССЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200**	**м3**	**0,0561**	**1**	**0,0561**	**600,00**		**33,66**	**8,63**	**290,00**
		Всего по позиции							33,66		290,00
57	**ФЕР09-06-001-02**	**ДЕМонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,401**	**1**	**0,401**					
		Всего по позиции							317,83		10 900,00
58	**ФЕР09-06-001-02**	**Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,401**	**1**	**0,401**					
		Всего по позиции							559,79		18 255,00
59	**ТЦ_102_66_6686129870_17.01.2024_02**	**Комплект обрамлений дверей шахты**	**комплект**	**16**	**1**	**16**	**4 300,83**	**1,0075**	**8 033,49**	**8,63**	**69 329,00**
		Всего по позиции							8 033,49		69 329,00
60	**ФЕР09-03-029-01**	**Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Лестница для спуска в приямок)**	**т**	**0,012**	**1**	**0,012**					
		Всего по позиции							12,47		321,00
61	**ФЕР09-03-029-01**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0,012**	**1**	**0,012**					
		Всего по позиции							22,52		552,00
62	**ФССЦ-07.2.07.04-0011**	**Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,012**	**1**	**0,012**	**10 508,00**		**126,10**	**8,63**	**1 088,00**
		Всего по позиции							126,10		1 088,00
63	**ФССЦпг-01-01-01-042**	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой транспортерами**	**1 т груза**	**0,1728**	**1**	**0,1728**	**7,96**		**1,38**	**12,46**	**17,00**
		Всего по позиции							1,38		17,00
64	**ФССЦпг-03-21-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км**	**1 т груза**	**0,1728**	**1**	**0,1728**	**13,38**		**2,31**	**12,46**	**29,00**
		Всего по позиции							2,31		29,00
		Итоги по разделу 3 Строительные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							8 662,23		84 061,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							315,14		11 569,00
		Эксплуатация машин							119,68		1 490,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							5,41		198,00
		Материалы							8 227,41		71 002,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							1 127,03		33 025,00
		Строительные работы							1 123,34		32 979,00
		в том числе:									
		оплата труда							315,14		11 569,00
		эксплуатация машин и механизмов							115,99		1 444,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5,41		198,00
		материалы							193,92		1 673,00
		накладные расходы							299,79		11 006,00
		сметная прибыль							198,50		7 287,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							3,69		46,00
		Монтажные работы							8 033,49		69 329,00
		в том числе:									
		материалы							8 033,49		69 329,00
		Итого ФОТ (справочно)							320,55		11 767,00
		Итого накладные расходы (справочно)							299,79		11 006,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							198,50		7 287,00
		Итого по разделу 3 Строительные работы							**9 160,52**		**102 354,00**
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							8 033,49		69 329,00
Раздел 4. Восстановление лифтовой диспетчерской связи											
65	**ФЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты)**	**шт**	**2**	**1**	**2**					
		Всего по позиции							7,32		269,00
66	**ФЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (модуль грозозащиты)**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							13,26		455,00
67	**ФЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (лифтовой блок)**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							13,26		455,00
68	**ФЕРм10-04-101-07**	**Демонтаж громкоговорителя или звуковая колонка: в помещении (переговорное устройство крыши кабины)**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							13,49		496,00
69	**ФЕРм10-04-101-07**	**Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							57,61		1 761,00
70	**ФЕРм10-08-002-04**	**Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							20,95		717,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	**ФЕРм10-01-055-09**	**Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной**	**100 м**	**0,05**	**1**	**0,05**					
		Всего по позиции							48,07		966,00
72	**ФССЦ-21.2.02.05-0101**	**Провод телефонный распределительный однопарный с медными однопроволочными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки ТРВ, диаметр 0,5 мм (от датчика проникновения до станции)**	**1000 м**	**0,005**	**1**	**0,005**	**480,00**		**2,40**	**8,63**	**21,00**
		Всего по позиции							2,40		21,00
73	**ФЕРм10-01-051-34**	**Разделка и включение концов жил провода одножильного при пайке и отпайке**	**100 концов жил**	**0,06**	**1**	**0,06**					
		Всего по позиции							4,39		156,00
		Итоги по разделу 4 Восстановление лифтовой диспетчерской связи :							102,97		2 438,00
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:							54,76		2 011,00
		Оплата труда рабочих							3,33		41,00
		Эксплуатация машин							0,37		14,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							44,88		386,00
		Материалы							180,75		5 296,00
		Монтажные работы									
		в том числе:							54,76		2 011,00
		оплата труда							3,33		41,00
		эксплуатация машин и механизмов							0,37		14,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							44,88		386,00
		материалы							50,78		1 866,00
		накладные расходы							27,00		992,00
		сметная прибыль							55,13		2 025,00
		Итого ФОТ (справочно)							50,78		1 866,00
		Итого накладные расходы (справочно)							27,00		992,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							**180,75**		**5 296,00**
		Итого по разделу 4 Восстановление лифтовой диспетчерской связи									
Раздел 5. Проведение полного ТО,обследование металлоконструкций шахты											
74	**ФЕРмр01-05-001-01**	**Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки**	**лифт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							1 411,04		51 241,00
75	**ФЕРмр01-05-001-02**	**За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01**	**остановка**	**14**	**1**	**14**					
		Всего по позиции							1 968,12		71 471,00
76	**ФЕРмр01-05-007-01**	**Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта**	**лифт**	**1**	**1**	**1**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1 002,48		36 406,00
		Итоги по разделу 5 Проведение полного ТО,обследование металлоконструкций шахты :									
		Итого прямые затраты (справочно)							2 118,82		76 049,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 057,11		75 517,00
		Материалы							61,71		532,00
		Монтажные работы							4 381,64		159 118,00
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							4 381,64		159 118,00
		в том числе:									
		оплата труда							2 057,11		75 517,00
		материалы							61,71		532,00
		накладные расходы							1 522,26		55 883,00
		сметная прибыль							740,56		27 186,00
		Итого ФОТ (справочно)							2 057,11		75 517,00
		Итого накладные расходы (справочно)							1 522,26		55 883,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							740,56		27 186,00
		Итого по разделу 5 Проведение полного ТО,обследование металлоконструкций шахты							**4 381,64**		**159 118,00**
Раздел 6. ПНР											
77	**ФЕРп01-14-025-01**	**Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами**	**лифт**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							17 501,77		642 491,00
78	**ФЕРп01-14-025-04**	**При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01**	**остановка**	**6**	**1**	**6**					
		Всего по позиции							2 060,56		75 645,00
79	**ФЕРп01-10-002-01**	**Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)**	**участок**	**1**	**1**	**1**					
		Всего по позиции							577,02		21 182,00
		Итоги по разделу 6 ПНР :									
		Итого прямые затраты (справочно)							9 590,17		352 056,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							9 590,17		352 056,00
		Прочие затраты							20 139,35		739 318,00
		Пусконаладочные работы							20 139,35		739 318,00
		в том числе:									
		оплата труда							9 590,17		352 056,00
		накладные расходы							7 096,72		260 522,00
		сметная прибыль							3 452,46		126 740,00
		Итого ФОТ (справочно)							9 590,17		352 056,00
		Итого накладные расходы (справочно)							7 096,72		260 522,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 452,46		126 740,00
		Итого по разделу 6 ПНР							**20 139,35**		**739 318,00**
Раздел 7. Оборудование											
81	**ТЦ_101_66_7805223443_17.**	**Лифт пассажирский г/п400кг на 16 остановок**		**1**	**1**	**1**	**1 965 056,00**	**1,03**	**344 219,05**	**5,88**	**2 024 008,00**
О	**01.2024_02**										
		Всего по позиции							344 219,05		2 024 008,00
82	**ТЦ_103_66_5401144062_17.**	**Лифтовой блок v6.0**		**1**	**1**	**1**	**11 941,67**	**1,04236**	**2 117,01**	**5,88**	**12 448,00**
О	**01.2024_02**										
		Всего по позиции							2 117,01		12 448,00
83	**ТЦ_103_66_5401144062_17.**	**Переговорное устройтво крыши кабины лифта ПУ**		**1**	**1**	**1**	**1 307,50**	**1,04236**	**231,80**	**5,88**	**1 363,00**
О	**01.2024_02**										
		Всего по позиции							231,80		1 363,00
84	**ТЦ_103_66_5401144062_17.**	**Монтажный комплект МК ЛБ 6**		**1**	**1**	**1**	**812,50**	**1,04236**	**144,05**	**5,88**	**847,00**
О	**01.2024_02**										
		Всего по позиции							144,05		847,00
85	**ТЦ_103_66_5401144062_17.**	**Микрофонный усилитль МУ**		**1**	**1**	**1**	**369,00**	**1,04236**	**65,48**	**5,88**	**385,00**
О	**01.2024_02**										
		Всего по позиции							65,48		385,00
		Итоги по разделу 7 Оборудование :							346 777,39		2 039 051,00
		Оборудование							**346 777,39**		**2 039 051,00**
		Итого по разделу 7 Оборудование									
		в том числе:							346 777,39		2 039 051,00
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
		Итоги по смете:							39 222,02		1 061 054,00
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:							25 633,48		941 007,00
		Оплата труда рабочих							726,26		9 047,00
		Эксплуатация машин							53,59		1 968,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							12 862,28		111 000,00
		Материалы							3 975,71		74 529,00
		Строительные работы							3 972,02		74 483,00
		Строительные работы									
		в том числе:							555,10		20 378,00
		оплата труда							116,60		1 452,00
		эксплуатация машин и механизмов							5,68		209,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 439,57		21 053,00
		материалы							533,30		19 578,00
		накладные расходы							327,45		12 022,00
		сметная прибыль							3,69		46,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							46 848,14		1 412 437,00
		Монтажные работы							13 312,32		204 764,00
		Монтажные работы									
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							1 298,66		47 674,00
		эксплуатация машин и механизмов							131,77		1 641,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							11,69		429,00
		материалы							9 997,82		86 281,00
		накладные расходы							1 237,95		45 446,00
		сметная прибыль							646,12		23 722,00
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							33 535,82		1 207 673,00
		в том числе:									
		оплата труда							14 189,55		520 899,00
		эксплуатация машин и механизмов							474,20		5 908,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		1 330,00
		материалы							424,89		3 666,00
		накладные расходы							12 352,40		453 458,00
		сметная прибыль							6 094,78		223 742,00
		Оборудование							346 777,39		2 039 051,00
		Прочие затраты							20 139,35		739 318,00
		Пусконаладочные работы							20 139,35		739 318,00
		в том числе:									
		оплата труда							9 590,17		352 056,00
		накладные расходы							7 096,72		260 522,00
		сметная прибыль							3 452,46		126 740,00
		Итого							**417 740,59**		**4 265 335,00**
		Итого ФОТ (справочно)							25 687,07		942 975,00
		Итого накладные расходы (справочно)							21 220,37		779 004,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							10 520,81		386 226,00
		НДС 20%							83 548,12		853 067,00
		ВСЕГО по смете							**501 288,71**		**5 118 402,00**
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							10 279,14		88 709,00
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							346 777,39		2 039 051,00

Составил: _____ (Налобина Е.Е.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (Зенков Г.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]