Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2024 года

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2024 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации: 66. Свердловская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 7, к. 2
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 12 остановок
(наименование работ и затрат)

Составлен: базисно-индексным методом

Основание: проект ЗЛ-01-2020-ТЗ.282
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен IV квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	4 341,42	(359,03)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	148,47	(8,93)	тыс.руб.
монтажных работ	1 175,94	(33,62)	тыс.руб.
оборудования	1 820,51	(309,61)	тыс.руб.
прочих затрат	556,42	(15,16)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	803,85	(21,9)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2 036,81		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	4,73		чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕРмр01-01-010-04	**Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					54,71		54,71	36,71	2 008,40
	4	М					1,64		1,64	8,59	14,09
		ЗТ	чел.-ч	5,82		5,82					
		Итого по расценке					56,35		56,35		2 022,49
		ФОТ							54,71		2 008,40
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			48,69		1 787,48
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			24,07		883,70
		Всего по позиции							**129,11**		**4 693,67**
2	ФЕРмр01-01-002-06	**Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					434,99		434,99	36,71	15 968,48
	2	ЭМ					325,08		325,08	12,58	4 089,51
	3	в т.ч. ОТм					36,22		36,22	36,71	1 329,64
	4	М					13,05		13,05	8,59	112,10
		ЗТ	чел.-ч	49,77		49,77					
		ЗТм	чел.-ч	3,6		3,6					
		Итого по расценке					773,12		773,12		20 170,09
		ФОТ							471,21		17 298,12
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			419,38		15 395,33
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			207,33		7 611,17
		Всего по позиции							**1 399,83**		**43 176,59**
3	ФЕРмр01-02-011-01	**Установка подлебедочной рамы**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					36,56		36,56	36,71	1 342,12
	4	М					1,10		1,10	8,59	9,45
		ЗТ	чел.-ч	3,8		3,8					
		Итого по расценке					37,66		37,66		1 351,57
		ФОТ							36,56		1 342,12
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			32,54		1 194,49
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			16,09		590,53
		Всего по позиции							**86,29**		**3 136,59**
4	ФЕРмр01-01-024-01	**Замена металлического каркаса кабины**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					294,55		294,55	36,71	10 812,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М					8,84		8,84	8,59	75,94
		ЗТ	чел.-ч	26,56		26,56					
		Итого по расценке					303,39		303,39		10 888,87
		ФОТ							294,55		10 812,93
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			262,15		9 623,51
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			129,60		4 757,69
		Всего по позиции							**695,14**		**25 270,07**
5	**ФЕРмр01-01-004-01**	**Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола**	**кабина**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					650,86		650,86	36,71	23 893,07
	4	М					19,53		19,53	8,59	167,76
		ЗТ	чел.-ч	70,9		70,9					
		Итого по расценке					670,39		670,39		24 060,83
		ФОТ							650,86		23 893,07
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			579,27		21 264,83
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286,38		10 512,95
		Всего по позиции							**1 536,04**		**55 838,61**
6	**ФЕРмр01-01-014-01**	**Замена балки дверей кабины**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					114,75		114,75	36,71	4 212,47
	4	М					3,44		3,44	8,59	29,55
		ЗТ	чел.-ч	12,5		12,5					
		Итого по расценке					118,19		118,19		4 242,02
		ФОТ							114,75		4 212,47
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			102,13		3 749,10
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			50,49		1 853,49
		Всего по позиции							**270,81**		**9 844,61**
7	**ФЕРмр01-01-004-05**	**Замена порога кабины лифта**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					157,93		157,93	36,71	5 797,61
	4	М					4,74		4,74	8,59	40,72
		ЗТ	чел.-ч	17		17					
		Итого по расценке					162,67		162,67		5 838,33
		ФОТ							157,93		5 797,61
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			140,56		5 159,87
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,49		2 550,95
		Всего по позиции							**372,72**		**13 549,15**
8	**ФЕРмр01-01-006-03**	**Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					709,28		709,28	36,71	26 037,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					21,28		21,28	8,59	182,80
		ЗТ	чел.-ч	71,5		71,5					
		Итого по расценке					730,56		730,56		26 220,47
		ФОТ							709,28		26 037,67
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			631,26		23 173,53
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			312,08		11 456,57
		Всего по позиции							**1 673,90**		**60 850,57**
9	**ФЕРмр01-01-006-04**	**Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03**	**этаж**	**3**	**1**	**3**					
		1 ОТ					32,59		97,77	36,71	3 589,14
		4 М					0,98		2,94	8,59	25,25
		ЗТ	чел.-ч	3,24		9,72					
		Итого по расценке					33,57		100,71		3 614,39
		ФОТ							97,77		3 589,14
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			87,02		3 194,33
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			43,02		1 579,22
		Всего по позиции							**230,75**		**8 387,94**
10	**ФЕРмр01-01-012-02**	**Замена аппарата вызывного, работа лифта: парная**	**шт**	**12**	**1**	**12**					
		1 ОТ					71,35		856,20	36,71	31 431,10
		4 М					2,14		25,68	8,59	220,59
		ЗТ	чел.-ч	7,59		91,08					
		Итого по расценке					73,49		881,88		31 651,69
		ФОТ							856,20		31 431,10
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			762,02		27 973,68
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			376,73		13 829,68
		Всего по позиции							**2 020,63**		**73 455,05**
11	**ФЕРмр01-01-005-01**	**Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг**	**шт**	**12**	**1**	**12**					
		1 ОТ					288,92		3 467,04	36,71	127 275,04
		2 ЭМ					9,32		111,84	12,58	1 406,95
		4 М					8,67		104,04	8,59	893,70
		ЗТ	чел.-ч	31,1		373,2					
		Итого по расценке					306,91		3 682,92		129 575,69
		ФОТ							3 467,04		127 275,04
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			3 085,67		113 274,79
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			1 525,50		56 001,02
		Всего по позиции							**8 294,09**		**298 851,50**
12	**ФЕРмр01-01-009-01**	**Замена тягового каната**	**шт**	**3**	**1**	**3**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					252,61		757,83	36,71	27 819,94
		4 М					7,58		22,74	8,59	195,34
		ЗТ	чел.-ч	25,11		75,33					
		Итого по расценке					260,19		780,57		28 015,28
		ФОТ							757,83		27 819,94
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			674,47		24 759,75
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			333,45		12 240,77
		Всего по позиции							**1 788,49**		**65 015,80**
13	**ФЕРмр01-01-009-02**	**Замена устройство стяжки канатов**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		1 ОТ					156,16		156,16	36,71	5 732,63
		4 М					4,68		4,68	8,59	40,20
		ЗТ	чел.-ч	16		16					
		Итого по расценке					160,84		160,84		5 772,83
		ФОТ							156,16		5 732,63
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			138,98		5 102,04
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			68,71		2 522,36
		Всего по позиции							**368,53**		**13 397,23**
14	**ФЕРмр01-01-009-03**	**Замена ограничителя скорости**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		1 ОТ					82,47		82,47	36,71	3 027,47
		4 М					2,47		2,47	8,59	21,22
		ЗТ	чел.-ч	8,45		8,45					
		Итого по расценке					84,94		84,94		3 048,69
		ФОТ							82,47		3 027,47
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			73,40		2 694,45
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			36,29		1 332,09
		Всего по позиции							**194,63**		**7 075,23**
15	**ФЕРмр01-01-009-05**	**Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		1 ОТ					70,66		70,66	36,71	2 593,93
		4 М					2,12		2,12	8,59	18,21
		ЗТ	чел.-ч	7,79		7,79					
		Итого по расценке					72,78		72,78		2 612,14
		ФОТ							70,66		2 593,93
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,89		2 308,60
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			31,09		1 141,33
		Всего по позиции							**166,76**		**6 062,07**
16	**ФЕРмр01-01-009-04**	**Замена каната ограничителя скорости**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		1 ОТ					112,47		112,47	36,71	4 128,77
		4 М					3,37		3,37	8,59	28,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					115,84		115,84		4 157,72
		ФОТ							112,47		4 128,77
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			100,10		3 674,61
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			49,49		1 816,66
		Всего по позиции							**265,43**		**9 648,99**
17	**ФЕРмр01-01-030-01**	**Замена противовеса при подвеске: трехканатной**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					208,61		208,61	36,71	7 658,07
	4	М					6,26		6,26	8,59	53,77
		ЗТ	чел.-ч	23		23					
		Итого по расценке					214,87		214,87		7 711,84
		ФОТ							208,61		7 658,07
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			185,66		6 815,68
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			91,79		3 369,55
		Всего по позиции							**492,32**		**17 897,07**
18	**ФЕРмр01-02-006-01**	**Установка фотодатчика реверса**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					235,94		235,94	36,71	8 661,36
	4	М					7,08		7,08	8,59	60,82
		ЗТ	чел.-ч	25,1		25,1					
		Итого по расценке					243,02		243,02		8 722,18
		ФОТ							235,94		8 661,36
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			209,99		7 708,61
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			103,81		3 811,00
		Всего по позиции							**556,82**		**20 241,79**
19	**ФЕРмр01-01-023-01**	**Замена направляющих: кабины**	**м**	**35,5**	**1**	**35,5**					
		Объем=71/2									
	1	ОТ					35,98		1 277,29	36,71	46 889,32
	4	М					1,08		38,34	8,59	329,34
		ЗТ	чел.-ч	3,74		132,77					
		Итого по расценке					37,06		1 315,63		47 218,66
		ФОТ							1 277,29		46 889,32
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			1 136,79		41 731,49
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			562,01		20 631,30
		Всего по позиции							**3 014,43**		**109 581,45**
20	**ФЕРмр01-01-023-02**	**Замена направляющих: противовеса**	**м**	**35,5**	**1**	**35,5**					
		Объем=71/2									
	1	ОТ					16,74		594,27	36,71	21 815,65
	4	М					0,50		17,75	8,59	152,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	1,74		61,77					
		Итого по расценке					17,24		612,02		21 968,12
		ФОТ							594,27		21 815,65
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			528,90		19 415,93
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			261,48		9 598,89
		Всего по позиции							**1 402,40**		**50 982,94**
Примечание: монтаж преобразователя частоты											
21	**ФЕРмр01-01-018-01**	**Замена преобразователя частоты**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
	1	ОТ					192,67	0,7	134,87	36,71	4 951,08
	4	М					5,78	0,7	4,05	8,59	34,79
		ЗТ	чел.-ч	13,96	0,7	9,772					
		Итого по расценке					198,45		138,92		4 985,87
		ФОТ							134,87		4 951,08
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			120,03		4 406,46
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			59,34		2 178,48
		Всего по позиции							**318,29**		**11 570,81**
22	**ФЕРмр01-01-012-04**	**Замена поста "Ревизия"**	**пост**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					70,31		70,31	36,71	2 581,08
	4	М					2,11		2,11	8,59	18,12
		ЗТ	чел.-ч	7,48		7,48					
		Итого по расценке					72,42		72,42		2 599,20
		ФОТ							70,31		2 581,08
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,58		2 297,16
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			30,94		1 135,68
		Всего по позиции							**165,94**		**6 032,04**
23	**ФЕРмр01-01-015-02**	**Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: парная**	**шт**	**2**	**1**	**2**					
	1	ОТ					55,61		111,22	36,71	4 082,89
	4	М					1,67		3,34	8,59	28,69
		ЗТ	чел.-ч	6,2		12,4					
		Итого по расценке					57,28		114,56		4 111,58
		ФОТ							111,22		4 082,89
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			98,99		3 633,77
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			48,94		1 796,47
		Всего по позиции							**262,49**		**9 541,82**
24	**ФЕРмр01-02-012-01**	**Установка шунта: точной остановки кабины**	**шт**	**12**	**1**	**12**					
	1	ОТ					10,24		122,88	36,71	4 510,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М					0,31		3,72	8,59	31,95
		ЗТ	чел.-ч	1,2		14,4					
		Итого по расценке					10,55		126,60		4 542,87
		ФОТ							122,88		4 510,92
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			109,36		4 014,72
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			54,07		1 984,80
		Всего по позиции							**290,03**		**10 542,39**
25	**ФЕРмр01-01-036-01**	**Замена подвесного кабеля**	**кабель**	**3**	**1**	**3**					
	1	ОТ					109,09		327,27	36,71	12 014,08
	4	М					3,27		9,81	8,59	84,27
		ЗТ	чел.-ч	11,34		34,02					
		Итого по расценке					112,36		337,08		12 098,35
		ФОТ							327,27		12 014,08
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			291,27		10 692,53
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			144,00		5 286,20
		Всего по позиции							**772,35**		**28 077,08**
26	**ФЕРмр01-04-003-01**	**Балансировка системы "кабина-противовес"**	**система**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					143,80		143,80	36,71	5 278,90
	4	М					4,31		4,31	8,59	37,02
		ЗТ	чел.-ч	14,4		14,4					
		Итого по расценке					148,11		148,11		5 315,92
		ФОТ							143,80		5 278,90
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			127,98		4 698,22
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			63,27		2 322,72
		Всего по позиции							**339,36**		**12 336,86**
		Итого по разделу 1 Монтажные работы							**27 107,58**		
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта)											
27	**ФЕРр67-2-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм**	**100 м труб**	**0,03**	**1**	**0,03**					
		Объем=3 / 100									
	1	ОТ					532,03		15,96	36,71	585,89
	2	ЭМ					8,97		0,27	12,58	3,40
	3	в т.ч. ОТм					3,11		0,09	36,71	3,30
	4	М					3,34		0,10	8,59	0,86
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,0255*					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		1,9536					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,0069					
		Итого по расценке					544,34		16,33		590,15
		ФОТ							16,05		589,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			14,61		536,16
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			7,70		282,81
		Всего по позиции							**38,64**		**1 409,12**
28	**ФЕРм08-02-410-02**	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм**	**100 м**	**0,03**	**1**	**0,03**					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					143,63		4,31	36,71	158,22
		2 ЭМ					19,92		0,60	12,58	7,55
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,08	36,71	2,94
		4 М					87,74		2,63	8,59	22,59
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,4584					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0066					
		Итого по расценке					251,29		7,54		188,36
		ФОТ							4,39		161,16
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,26		156,33
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,24		82,19
		Всего по позиции							**14,04**		**426,88**
29	**ФЕРм08-02-412-03**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2**	**100 м**	**0,03**	**1**	**0,03**					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					59,13		1,77	36,71	64,98
		2 ЭМ					5,43		0,16	12,58	2,01
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,02	36,71	0,73
		4 М					22,69		0,68	8,59	5,84
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,1887					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0018					
		Итого по расценке					87,25		2,61		72,83
		ФОТ							1,79		65,71
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,74		63,74
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,91		33,51
		Всего по позиции							**5,26**		**170,08**
30	**ФЕРм08-02-412-10**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2**	**100 м**	**0,06**	**1**	**0,06**					
		Объем=(3+3) / 100									
		1 ОТ					42,21		2,53	36,71	92,88
		2 ЭМ					10,86		0,65	12,58	8,18
		3 в т.ч. ОТм					1,51		0,09	36,71	3,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					16,69		1,00	8,59	8,59
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,2694					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,0072					
		Итого по расценке					69,76		4,18		109,65
		ФОТ							2,62		96,18
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,54		93,29
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,34		49,05
		Всего по позиции							**8,06**		**251,99**
31	**ФЕРр67-2-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм** Объем=5,7 / 100	**100 м труб**	**0,057**	**1**	**0,057**					
		1 ОТ					532,03		30,33	36,71	1 113,41
		2 ЭМ					8,97		0,51	12,58	6,42
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,18	36,71	6,61
		4 М					3,34		0,19	8,59	1,63
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,04845*					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		3,71184					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,01311					
		Итого по расценке					544,34		31,03		1 121,46
		ФОТ							30,51		1 120,02
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			27,76		1 019,22
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			14,64		537,61
		Всего по позиции							**73,43**		**2 678,29**
32	**ФЕРм08-02-410-02**	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм** Объем=5,7 / 100	**100 м**	**0,057**	**1**	**0,057**					
		1 ОТ					143,63		8,19	36,71	300,65
		2 ЭМ					19,92		1,14	12,58	14,34
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,16	36,71	5,87
		4 М					87,74		5,00	8,59	42,95
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,87096					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,01254					
		Итого по расценке					251,29		14,33		357,94
		ФОТ							8,35		306,52
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			8,10		297,32
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,26		156,33
		Всего по позиции							**26,69**		**811,59**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	**ФЕРм08-02-412-01**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2**	**100 м**	**0,047**	**1**	**0,047**					
		Объем=4,7 / 100									
		1 ОТ					42,21		1,98	36,71	72,69
		2 ЭМ					1,81		0,09	12,58	1,13
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,01	36,71	0,37
		4 М					11,27		0,53	8,59	4,55
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,21103					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,00094					
		Итого по расценке					55,29		2,60		78,37
		ФОТ							1,99		73,06
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,93		70,87
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,01		37,26
		Всего по позиции							**5,54**		**186,50**
34	**ФЕРм08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	**100 м**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					50,67		0,51	36,71	18,72
		2 ЭМ					3,62		0,04	12,58	0,50
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,01	36,71	0,37
		4 М					14,48		0,14	8,59	1,20
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,0539					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0004					
		Итого по расценке					68,77		0,69		20,42
		ФОТ							0,52		19,09
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,50		18,52
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,27		9,74
		Всего по позиции							**1,46**		**48,68**
35	**ФЕРр67-2-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм**	**100 м труб**	**0,033**	**1**	**0,033**					
		Объем=3,3 / 100									
		1 ОТ					532,03		17,56	36,71	644,63
		2 ЭМ					8,97		0,30	12,58	3,77
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,10	36,71	3,67
		4 М					3,34		0,11	8,59	0,94
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,02805*					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		2,14896					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,00759					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					544,34		17,97		649,34
		ФОТ							17,66		648,30
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			16,07		589,95
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			8,48		311,18
		Всего по позиции							**42,52**		**1 550,47**
36	**ФЕРм08-02-410-02**	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм**	**100 м**	**0,033**	**1**	**0,033**					
		Объем=3,3 / 100									
		1 ОТ					143,63		4,74	36,71	174,01
		2 ЭМ					19,92		0,66	12,58	8,30
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,09	36,71	3,30
		4 М					87,74		2,90	8,59	24,91
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,50424					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,00726					
		Итого по расценке					251,29		8,30		207,22
		ФОТ							4,83		177,31
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,69		171,99
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,46		90,43
		Всего по позиции							**15,45**		**469,64**
37	**ФЕРм08-02-412-03**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2**	**100 м**	**0,033**	**1**	**0,033**					
		Объем=3,3 / 100									
		1 ОТ					59,13		1,95	36,71	71,58
		2 ЭМ					5,43		0,18	12,58	2,26
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,03	36,71	1,10
		4 М					22,69		0,75	8,59	6,44
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,20757					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,00198					
		Итого по расценке					87,25		2,88		80,28
		ФОТ							1,98		72,68
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,92		70,50
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,01		37,07
		Всего по позиции							**5,81**		**187,85**
38	**ФЕРм08-02-472-06**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2**	**100 м**	**0,1185**	**1**	**0,1185**					
		Объем=11,85 / 100									
		1 ОТ					155,10		18,38	36,71	674,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					54,28		6,43	12,58	80,89
		3 в т.ч. ОТм					4,27		0,51	36,71	18,72
		4 М					508,92		60,31	8,59	518,06
		ЗТ	чел.-ч	16,5		1,95525					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,04029					
		Итого по расценке					718,30		85,12		1 273,68
		ФОТ							18,89		693,45
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			18,32		672,65
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,63		353,66
		Всего по позиции							**113,07**		**2 299,99**
Освещение и розеточная сеть машинного помещения											
39	**ФЕРм08-02-409-09**	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола**	**100 м**	**0,11**	**1**	**0,11**					
		Объем=11 / 100									
		1 ОТ					139,54		15,35	36,71	563,50
		4 М					16,79		1,85	8,59	15,89
		ЗТ	чел.-ч	15,2		1,672					
		Итого по расценке					156,33		17,20		579,39
		ФОТ							15,35		563,50
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,89		546,60
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,83		287,39
		Всего по позиции							**39,92**		**1 413,38**
40	**ФССЦ-24.3.01.02-0003**	**Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм**	**м**	**11**	**1**	**11**	**2,24**		**24,64**	**8,59**	**211,66**
		Всего по позиции							**24,64**		**211,66**
41	**ФЕРм08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	**100 м**	**0,11**	**1**	**0,11**					
		Объем=11 / 100									
		1 ОТ					50,67		5,57	36,71	204,47
		2 ЭМ					3,62		0,40	12,58	5,03
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,06	36,71	2,20
		4 М					14,48		1,59	8,59	13,66
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,5929					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0044					
		Итого по расценке					68,77		7,56		223,16
		ФОТ							5,63		206,67
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,46		200,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,87		105,40
		Всего по позиции							**15,89**		**529,03**
Примечание: провод ПВС 3х1,5											
42	**ФССЦ-21.2.03.03-0101**	**Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5**	**1000 м**	**0,011**	**1**	**0,011**	**7 601,28**		**83,61**	**8,59**	**718,21**
		Объем=11 / 1000									
		Всего по позиции							**83,61**		**718,21**
43	**ФЕРм08-03-593-09**	**Светильник: местного освещения**	**100 шт**	**0,03**	**1**	**0,03**					
		Объем=3 / 100									
	1	ОТ					676,94		20,31	36,71	745,58
	2	ЭМ					18,11		0,54	12,58	6,79
	3	в т.ч. ОТм					2,51		0,08	36,71	2,94
	4	М					411,88		12,36	8,59	106,17
		ЗТ	чел.-ч	68,24		2,0472					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,006					
		Итого по расценке					1 106,93		33,21		858,54
		ФОТ							20,39		748,52
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19,78		726,06
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,40		381,75
		Всего по позиции							**63,39**		**1 966,35**
44	**ФССЦ-20.3.03.03-0032**	**Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК**	**шт**	**3**	**1**	**3**	**29,05**		**87,15**	**8,59**	**748,62**
		Всего по позиции							**87,15**		**748,62**
45	**ФЕРм08-03-591-01**	**Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		Объем=1 / 100									
	1	ОТ					313,47		3,13	36,71	114,90
	2	ЭМ					4,77		0,05	12,58	0,63
	3	в т.ч. ОТм					0,64		0,01	36,71	0,37
	4	М					105,83		1,06	8,59	9,11
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,316					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					424,07		4,24		124,64
		ФОТ							3,14		115,27
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,05		111,81
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,60		58,79
		Всего по позиции							**8,89**		**295,24**
46	**ФССЦ-20.4.01.01-0031**	**Выключатель одноклавишный для открытой проводки**	**10 шт**	**0,1**	**1**	**0,1**	**68,00**		**6,80**	**8,59**	**58,41**
		Объем=1 / 10									
		Всего по позиции							**6,80**		**58,41**
Электропроводка шахты (материалы для заземления и кабель входят в комплект лифта)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	**ФЕРм08-02-472-06**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2**	**100 м**	**0,126**	**1**	**0,126**					
		Объем=12,6 / 100									
		1 ОТ					155,10		19,54	36,71	717,31
		2 ЭМ					54,28		6,84	12,58	86,05
		3 в т.ч. ОТм					4,27		0,54	36,71	19,82
		4 М					508,92		64,12	8,59	550,79
		ЗТ	чел.-ч	16,5		2,079					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,04284					
		Итого по расценке					718,30		90,50		1 354,15
		ФОТ							20,08		737,13
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19,48		715,02
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,24		375,94
		Всего по позиции							**120,22**		**2 445,11**
48	**ФЕРм08-02-472-10**	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям**	**100 м**	**0,365**	**1**	**0,365**					
		Объем=36,5 / 100									
		1 ОТ					302,30		110,34	36,71	4 050,58
		2 ЭМ					5,43		1,98	12,58	24,91
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,28	36,71	10,28
		4 М					185,57		67,73	8,59	581,80
		ЗТ	чел.-ч	32,16		11,7384					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0219					
		Итого по расценке					493,30		180,05		4 657,29
		ФОТ							110,62		4 060,86
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			107,30		3 939,03
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			56,42		2 071,04
		Всего по позиции							**343,77**		**10 667,36**
49	**ФЕРр67-3-1**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**	**0,357**	**1**	**0,357**					
		Объем=35,7 / 100									
		1 ОТ					75,19		26,84	36,71	985,30
		2 ЭМ					0,31		0,11	12,58	1,38
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,05	36,71	1,84
		ЗТ	чел.-ч	9,64		3,44148					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00357					
		Итого по расценке					75,50		26,95		986,68
		ФОТ							26,89		987,14
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			24,47		898,30
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			12,91		473,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**64,33**		**2 358,81**
50	**ФЕРм08-02-402-01**	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2**	**100 м**	**1,071**	**1**	**1,071**					
		Объем=107,1 / 100									
		1 ОТ					115,06		123,23	36,71	4 523,77
		2 ЭМ					35,61		38,14	12,58	479,80
		3 в т.ч. ОТм					2,51		2,69	36,71	98,75
		4 М					42,48		45,50	8,59	390,85
		ЗТ	чел.-ч	12,24		13,10904					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,2142					
		Итого по расценке					193,15		206,87		5 394,42
		ФОТ							125,92		4 622,52
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			122,14		4 483,84
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			64,22		2 357,49
		Всего по позиции							**393,23**		**12 235,75**
51	**ФЕРр67-3-1**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**	**0,375**	**1**	**0,375**					
		Объем=37,5 / 100									
		1 ОТ					75,19		28,20	36,71	1 035,22
		2 ЭМ					0,31		0,12	12,58	1,51
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,05	36,71	1,84
		ЗТ	чел.-ч	9,64		3,615					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00375					
		Итого по расценке					75,50		28,32		1 036,73
		ФОТ							28,25		1 037,06
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			25,71		943,72
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			13,56		497,79
		Всего по позиции							**67,59**		**2 478,24**
52	**ФЕРм08-02-402-01**	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2**	**100 м**	**0,375**	**1**	**0,375**					
		Объем=37,5 / 100									
		1 ОТ					115,06		43,15	36,71	1 584,04
		2 ЭМ					35,61		13,35	12,58	167,94
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,94	36,71	34,51
		4 М					42,48		15,93	8,59	136,84
		ЗТ	чел.-ч	12,24		4,59					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,075					
		Итого по расценке					193,15		72,43		1 888,82
		ФОТ							44,09		1 618,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			42,77		1 569,99
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			22,49		825,46
		Всего по позиции							**137,69**		**4 284,27**
Освещение шахты											
53	**ФЕРм08-02-403-02**	**Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий**	**100 м**	**0,355**	**1**	**0,355**					
		Объем=35,5 / 100									
		1 ОТ					125,96		44,72	36,71	1 641,67
		2 ЭМ					3,62		1,29	12,58	16,23
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,18	36,71	6,61
		4 М					33,20		11,79	8,59	101,28
		ЗТ	чел.-ч	13,4		4,757					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0142					
		Итого по расценке					162,78		57,80		1 759,18
		ФОТ							44,90		1 648,28
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			43,55		1 598,83
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			22,90		840,62
		Всего по позиции							**124,25**		**4 198,63**
Примечание: провод ПВС 3х1,5											
54	**ФССЦ-21.2.03.03-0101**	**Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5**	**1000 м**	**0,0355**	**1**	**0,0355**	**7 601,28**		**269,85**	**8,59**	**2 318,01**
		Объем=35,5 / 1000									
		Всего по позиции							**269,85**		**2 318,01**
55	**ФЕРм08-03-593-09**	**Светильник: местного освещения**	**100 шт**	**0,13**	**1**	**0,13**					
		Объем=13 / 100									
		1 ОТ					676,94		88,00	36,71	3 230,48
		2 ЭМ					18,11		2,35	12,58	29,56
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,33	36,71	12,11
		4 М					411,88		53,54	8,59	459,91
		ЗТ	чел.-ч	68,24		8,8712					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,026					
		Итого по расценке					1 106,93		143,89		3 719,95
		ФОТ							88,33		3 242,59
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			85,68		3 145,31
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			45,05		1 653,72
		Всего по позиции							**274,62**		**8 518,98**
56	**ФССЦ-20.3.03.03-0032**	**Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК**	**шт**	**13**	**1**	**13**	**29,05**		**377,65**	**8,59**	**3 244,01**
		Всего по позиции							**377,65**		**3 244,01**
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы							**2 853,46**		
Раздел 3. Строительные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	**ФЕРр61-26-1**	**Перетирка штукатурки: внутренних помещений**	**100 м2**	**0,08288**	**1**	**0,08288**					
		Объем=8,288 / 100									
		1 ОТ					209,09		17,33	36,71	636,18
		2 ЭМ					3,13		0,26	12,58	3,27
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,11	36,71	4,04
		4 М					17,63		1,46	8,59	12,54
		ЗТ	чел.-ч	24,2		2,005696					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,008288					
		Итого по расценке					229,85		19,05		651,99
		ФОТ							17,44		640,22
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			15,52		569,80
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			7,67		281,70
		Всего по позиции							**42,24**		**1 503,49**
58	**ФЕРр61-4-9**	**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**	**0,03552**	**1**	**0,03552**					
		Объем=3,552 / 100									
		1 ОТ					2 029,64		72,09	36,71	2 646,42
		2 ЭМ					22,51		0,80	12,58	10,06
		3 в т.ч. ОТм					9,72		0,35	36,71	12,85
		4 М					1 197,22		42,53	8,59	365,33
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*3,38*		*0,1200576*					
		ЗТ	чел.-ч	226,27		8,0371104					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,0255744					
		Итого по расценке					3 249,37		115,42		3 021,81
		ФОТ							72,44		2 659,27
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			64,47		2 366,75
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			31,87		1 170,08
		Всего по позиции							**211,76**		**6 558,64**
59	**ФЕР15-04-005-02**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску**	**100 м2**	**0,1184**	**1**	**0,1184**					
		Объем=11,84 / 100									
		1 ОТ					138,14		16,36	36,71	600,58
		2 ЭМ					6,22		0,74	12,58	9,31
		3 в т.ч. ОТм					1,18		0,14	36,71	5,14
		4 М					47,69		5,65	8,59	48,53
Н	*14.3.02.01*	*Краска водоэмульсионная*	*т*	*0,052*		*0,0061568*					
		ЗТ	чел.-ч	15,4		1,82336					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,01184					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					192,05		22,75		658,42
		ФОТ							16,50		605,72
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			14,85		545,15
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,87		252,28
		Всего по позиции							**44,47**		**1 455,85**
60	**ФССЦ-14.3.02.01-0222**	**Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная**	**т**	**0,006157**	**1**	**0,006157**	**18 883,39**		**116,27**	**8,59**	**998,76**
		Всего по позиции							**116,27**		**998,76**
61	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**0,0984**	**1**	**0,0984**					
		Объем=9,84 / 100									
		1 ОТ					282,66		27,81	36,71	1 020,91
		2 ЭМ					43,61		4,29	12,58	53,97
		3 в т.ч. ОТм					17,15		1,69	36,71	62,04
		4 М					8,54		0,84	8,59	7,22
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*0,200736*					
		ЗТ	чел.-ч	35,6		3,50304					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,124968					
		Итого по расценке					334,81		32,94		1 082,10
		ФОТ							29,50		1 082,95
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			29,74		1 091,61
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			16,30		598,33
		Всего по позиции							**78,98**		**2 772,04**
62	**ФССЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200**	**м3**	**0,200736**	**1**	**0,200736**	**600,00**		**120,44**	**8,59**	**1 034,58**
		Всего по позиции							**120,44**		**1 034,58**
Примечание: окраска пола											
63	**ФЕР15-04-024-08**	**Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску**	**100 м2**	**0,0984**	**1**	**0,0984**					
		Объем=9,84 / 100									
		1 ОТ					167,81		16,51	36,71	606,08
		2 ЭМ					3,60		0,35	12,58	4,40
		3 в т.ч. ОТм					0,72		0,07	36,71	2,57
		4 М					72,76		7,16	8,59	61,50
Н	*14.4.02.04*	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению*	*т*	*0,0267*		*0,0026273*					
Н	*14.5.05.01*	*Олифы комбинированные*	*т*	*0,0103*		*0,0010135*					
		ЗТ	чел.-ч	19,2		1,88928					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,005904					
		Итого по расценке					244,17		24,02		671,98
		ФОТ							16,58		608,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			14,92		547,79
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,91		253,50
		Всего по позиции							**45,85**		**1 473,27**
64	**ФССЦ-14.4.02.04-0173**	**Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, охра**	**т**	**0,002627**	**1**	**0,002627**	**17 496,00**		**45,96**	**8,59**	**394,80**
		Всего по позиции							**45,96**		**394,80**
65	**ФЕРр61-26-1**	**Перетирка штукатурки: внутренних помещений**	**100 м2**	**0,15051**	**1**	**0,15051**					
		Объем=15,051 / 100									
		1 ОТ					209,09		31,47	36,71	1 155,26
		2 ЭМ					3,13		0,47	12,58	5,91
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,20	36,71	7,34
		4 М					17,63		2,65	8,59	22,76
		ЗТ	чел.-ч	24,2		3,642342					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,015051					
		Итого по расценке					229,85		34,59		1 183,93
		ФОТ							31,67		1 162,60
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			28,19		1 034,71
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			13,93		511,54
		Всего по позиции							**76,71**		**2 730,18**
66	**ФЕРр61-2-7**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**	**0,06451**	**1**	**0,06451**					
		Объем=6,451 / 100									
		1 ОТ					2 007,68		129,52	36,71	4 754,68
		2 ЭМ					20,94		1,35	12,58	16,98
		3 в т.ч. ОТм					9,05		0,58	36,71	21,29
		4 М					1 140,25		73,56	8,59	631,88
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*3,38*		*0,2180438*					
		ЗТ	чел.-ч	226,6		14,617966					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,0432217					
		Итого по расценке					3 168,87		204,43		5 403,54
		ФОТ							130,10		4 775,97
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			115,79		4 250,61
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			57,24		2 101,43
		Всего по позиции							**377,46**		**11 755,58**
67	**ФЕР15-04-005-01**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску**	**100 м2**	**0,21502**	**1**	**0,21502**					
		Объем=21,502 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					123,79		26,62	36,71	977,22
		2 ЭМ					5,57		1,20	12,58	15,10
		3 в т.ч. ОТм					1,07		0,23	36,71	8,44
		4 М					43,35		9,32	8,59	80,06
	Н *14.3.02.01*	*Краска водоэмульсионная*	*т*	*0,052*		*0,011181*					
		ЗТ	чел.-ч	13,8		2,967276					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		0,0193518					
		Итого по расценке					172,71		37,14		1 072,38
		ФОТ							26,85		985,66
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			24,17		887,09
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			11,18		410,53
		Всего по позиции							**72,49**		**2 370,00**
68	**ФССЦ-14.3.02.01-0222**	**Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная**	**т**	**0,011181**	**1**	**0,011181**	**18 883,39**		**211,14**	**8,59**	**1 813,69**
		Всего по позиции							**211,14**		**1 813,69**
69	**ФЕР15-04-030-02**	**Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2**	**100 м2**	**0,04**	**1**	**0,04**					
		Объем=4 / 100									
		1 ОТ					98,35		3,93	36,71	144,27
		2 ЭМ					2,28		0,09	12,58	1,13
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,02	36,71	0,73
		4 М					104,50		4,18	8,59	35,91
	Н *14.4.02.04*	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению*	*т*	*0,0273*		*0,001092*					
		ЗТ	чел.-ч	11,1		0,444					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0016					
		Итого по расценке					205,13		8,20		181,31
		ФОТ							3,95		145,00
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3,56		130,50
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,65		60,39
		Всего по позиции							**13,41**		**372,20**
70	**ФССЦ-14.4.02.04-0015**	**Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая**	**т**	**0,001092**	**1**	**0,001092**	**15 707,00**		**17,15**	**8,59**	**147,32**
		Всего по позиции							**17,15**		**147,32**
71	**ФЕР46-03-009-07**	**Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см**	**100 шт**	**0,12**	**1**	**0,12**					
		Объем=12 / 100									
		1 ОТ					466,62		55,99	36,71	2 055,39
		2 ЭМ					713,60		85,63	12,58	1 077,23
		ЗТ	чел.-ч	50,83		6,0996					
		Итого по расценке					1 180,22		141,62		3 132,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							55,99		2 055,39
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			57,67		2 117,05
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			33,03		1 212,68
		Всего по позиции							**232,32**		**6 462,35**
72	**ФЕР46-04-001-02**	**Разборка: бетонных фундаментов**	**м3**	**0,27**	**1**	**0,27**					
		1 ОТ					73,27		19,78	36,71	726,12
		2 ЭМ					147,31		39,77	12,58	500,31
	Н	*999-9900 Строительный мусор*	*т*	*2,4*		*0,648*					
		ЗТ	чел.-ч	8,27		2,2329					
		Итого по расценке					220,58		59,55		1 226,43
		ФОТ							19,78		726,12
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			18,00		660,77
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			10,29		377,58
		Всего по позиции							**87,84**		**2 264,78**
73	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**0,02635**	**1**	**0,02635**					
		Объем=2,635 / 100									
		1 ОТ					282,66		7,45	36,71	273,49
		2 ЭМ					43,61		1,15	12,58	14,47
		3 в т.ч. ОТм					17,15		0,45	36,71	16,52
		4 М					8,54		0,23	8,59	1,98
	Н	*04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*0,053754*					
		ЗТ	чел.-ч	35,6		0,93806					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,0334645					
		Итого по расценке					334,81		8,83		289,94
		ФОТ							7,90		290,01
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			7,96		292,33
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			4,36		160,23
		Всего по позиции							**21,15**		**742,50**
74	**ФССЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200**	**м3**	**0,053754**	**1**	**0,053754**	**600,00**		**32,25**	**8,59**	**277,03**
		Всего по позиции							**32,25**		**277,03**
Примечание: монтаж обрамлений ДШ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	**ФЕР09-06-001-02**	**Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали** Объем=644,4/1000	**т**	**0,6444**	**1**	**0,6444**					
		1 ОТ					397,50		256,15	36,71	9 403,27
		2 ЭМ					112,75		72,66	12,58	914,06
		3 в т.ч. ОТм					3,82		2,46	36,71	90,31
		4 М					81,96		52,82	8,59	453,72
	Н *07.2.07.13*	*Конструкции стальные*	*т*	*1*		*0,6444*					
		ЗТ	чел.-ч	46,6		30,02904					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,199764					
		Итого по расценке					592,21		381,63		10 771,05
		ФОТ							258,61		9 493,58
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			216,46		7 946,13
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			136,29		5 003,12
		Всего по позиции							**734,38**		**23 720,30**
76	**ФССЦ-08.4.01.02-0013**	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно** Объем=644,4/1000	**т**	**0,6444**	**1**	**0,6444**	**6 800,00**		**4 381,92**	**8,59**	**37 640,69**
		Всего по позиции							**4 381,92**		**37 640,69**
77	**ФЕРр53-21-14**	**Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором** Объем=55,8 / 100	**100 м**	**0,558**	**1**	**0,558**					
		1 ОТ					121,92		68,03	36,71	2 497,38
		2 ЭМ					5,26		2,94	12,58	36,99
		3 в т.ч. ОТм					0,93		0,52	36,71	19,09
		4 М					10,40		5,80	8,59	49,82
		ЗТ	чел.-ч	12,29		6,85782					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,04464					
		Итого по расценке					137,58		76,77		2 584,19
		ФОТ							68,55		2 516,47
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			63,07		2 315,15
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			35,65		1 308,56
		Всего по позиции							**175,49**		**6 207,90**
Примечание: монтаж портальных пластин											
78	**ФЕР09-06-001-02**	**Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали** Объем=140,4/1000	**т**	**0,1404**	**1**	**0,1404**					
		1 ОТ					397,50		55,81	36,71	2 048,79
		2 ЭМ					112,75		15,83	12,58	199,14
		3 в т.ч. ОТм					3,82		0,54	36,71	19,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						81,96		11,51	8,59	98,87
Н	07.2.07.13	*Конструкции стальные*	*т*	*1*		*0,1404*					
		ЗТ	чел.-ч	46,6		6,54264					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,043524					
		Итого по расценке					592,21		83,15		2 346,80
		ФОТ							56,35		2 068,61
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			47,16		1 731,43
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			29,70		1 090,16
		Всего по позиции							**160,01**		**5 168,39**
79	**ФССЦ-08.4.01.02-0013**	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно** Объем=140,4/1000	**т**	**0,1404**	**1**	**0,1404**	**6 800,00**		**954,72**	**8,59**	**8 201,04**
		Всего по позиции							**954,72**		**8 201,04**
80	**ФЕР13-06-004-01**	**Обеспыливание поверхности**	**м2**	**213,95**	**1**	**213,95**					
	1 ОТ						0,60		128,37	36,71	4 712,46
	2 ЭМ						0,33		70,60	12,58	888,15
		ЗТ	чел.-ч	0,07		14,9765					
		Итого по расценке					0,93		198,97		5 600,61
		ФОТ							128,37		4 712,46
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			108,60		3 986,74
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			55,65		2 042,85
		Всего по позиции							**363,22**		**11 630,20**
81	**ФССЦпг-01-01-01-041**	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**	**0,4076**	**1**	**0,4076**	**42,98**		**17,52**	**12,58**	**220,40**
		Всего по позиции							**17,52**		**220,40**
82	**ФССЦпг-03-01-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км**	**1 т груза**	**0,4076**	**1**	**0,4076**	**14,03**		**5,72**	**13,22**	**75,62**
		Всего по позиции							**5,72**		**75,62**
		Итого по разделу 3 Строительные работы							**8 640,87**		
Раздел 4. Диспетчеризация											
Примечание: демонтаж лифтового блока, грозозащиты, пер. устр-ва кабины											
83	**ФЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг** Объем=2+1	**шт**	**3**	**1**	**3**					
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
	1 ОТ						5,16	0,3	4,64	36,71	170,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					1,09	0	0,00	8,59	
		ЗТ	чел.-ч	0,52	0,3	0,468					
		Итого по расценке					6,25		4,64		170,33
		ФОТ							4,64		170,33
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,18		153,30
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,13		78,35
		Всего по позиции							**10,95**		**401,98**
Примечание: монтаж лифтового блока, грозозащиты, пер. устр-ва кабины											
84	**ФЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
		Объем=2+1									
		1 ОТ					5,16		15,48	36,71	568,27
		4 М					1,09		3,27	8,59	28,09
		ЗТ	чел.-ч	0,52		1,56					
		Итого по расценке					6,25		18,75		596,36
		ФОТ							15,48		568,27
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			13,93		511,44
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			7,12		261,40
		Всего по позиции							**39,80**		**1 369,20**
Примечание: извещатель поставляется в комплекте лифта											
85	**ФЕРм10-08-002-04**	**Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		1 ОТ					8,08		8,08	36,71	296,62
		4 М					1,88		1,88	8,59	16,15
		ЗТ	чел.-ч	0,84		0,84					
		Итого по расценке					9,96		9,96		312,77
		ФОТ							8,08		296,62
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,27		266,96
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,72		136,45
		Всего по позиции							**20,95**		**716,18**
86	**ФЕРм10-01-055-09**	**Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной**	**100 м**	**0,05**	**1**	**0,05**					
		Объем=5 / 100									
		1 ОТ					157,81		7,89	36,71	289,64
		2 ЭМ					66,59		3,33	12,58	41,89
		3 в т.ч. ОТм					7,44		0,37	36,71	13,58
		4 М					512,43		25,62	8,59	220,08
		ЗТ	чел.-ч	18,5		0,925					
		ЗТм	чел.-ч	0,74		0,037					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					736,83		36,84		551,61
		ФОТ							8,26		303,22
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,43		272,90
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,80		139,48
		Всего по позиции							**48,07**		**963,99**
87	**ФССЦ-21.2.02.05-0103**	**Провод телефонный распределительный ТРП 2х0,5**	**1000 м**	**0,005**	**1**	**0,005**	**716,23**		**3,58**	**8,59**	**30,75**
		Объем=5 / 1000									
		Всего по позиции							**3,58**		**30,75**
		Итого по разделу 4 Диспетчеризация							**123,35**		
Раздел 5. Пусконаладочные работы											
88	**ФЕРп01-14-025-01**	**Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами**	**лифт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					6 945,15		6 945,15	36,71	254 956,46
		ЗТ	чел.-ч	528,47		528,47					
		Итого по расценке					6 945,15		6 945,15		254 956,46
		ФОТ							6 945,15		254 956,46
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			5 139,41		188 667,78
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			2 500,25		91 784,33
		Всего по позиции							**14 584,81**		**535 408,57**
89	**ФЕРп01-14-025-04**	**При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01**	**остановка**	**2**	**1**	**2**					
	1	ОТ					136,28		272,56	36,71	10 005,68
		ЗТ	чел.-ч	10,37		20,74					
		Итого по расценке					136,28		272,56		10 005,68
		ФОТ							272,56		10 005,68
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			201,69		7 404,20
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			98,12		3 602,04
		Всего по позиции							**572,37**		**21 011,92**
		Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы							**15 157,18**		
Раздел 6. Техническое освидетельствование											
90	**ФЕРмр01-05-001-01**	**Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки**	**лифт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					662,46		662,46	36,71	24 318,91
	4	М					19,87		19,87	8,59	170,68
		ЗТ	чел.-ч	46,31		46,31					
		Итого по расценке					682,33		682,33		24 489,59
		ФОТ							662,46		24 318,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			490,22		17 995,99
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			238,49		8 754,81
		Всего по позиции							**1 411,04**		**51 240,39**
91	**ФЕРмр01-05-001-02**	**За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01**	**остановка**	**10**	**1**	**10**					
	1	ОТ					66,00		660,00	36,71	24 228,60
	4	М					1,98		19,80	8,59	170,08
		ЗТ	чел.-ч	4,68		46,8					
		Итого по расценке					67,98		679,80		24 398,68
		ФОТ							660,00		24 228,60
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			488,40		17 929,16
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			237,60		8 722,30
		Всего по позиции							**1 405,80**		**51 050,14**
92	**ФЕРмр01-05-007-01**	**Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта**	**лифт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					470,65		470,65	36,71	17 277,56
	4	М					14,12		14,12	8,59	121,29
		ЗТ	чел.-ч	27,8		27,8					
		Итого по расценке					484,77		484,77		17 398,85
		ФОТ							470,65		17 277,56
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			348,28		12 785,39
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			169,43		6 219,92
		Всего по позиции							**1 002,48**		**36 404,16**
		Итого по разделу 6 Техническое освидетельствование							**3 819,32**		
Раздел 7. Оборудование											
93 О	**ТЦ_67.1.01.03_50_50530451 49_25.12.2023_02**	**Лифт пассажирский г/п 400 кг, 1 м/с, 12 остановок**	**комплект**	**1**	**1**	**1**	**1 787 500,00**	**1,012**	**307 644,56**	**5,88**	**1 808 950,00**
		Цена=2145000,00/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**307 644,56**		**1 808 950,00**
94 О	**ТЦ_67.1.02.00_66_54011440 62_25.12.2023_02**	**Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛ/УКЛ в комплекте**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**10 340,00**	**1,012**	**1 779,61**	**5,88**	**10 464,08**
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**1 779,61**		**10 464,08**
95 О	**ТЦ_67.1.02.00_66_54011440 62_25.12.2023_02**	**Переговорный комплект кабины**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**1 085,00**	**1,012**	**186,74**	**5,88**	**1 098,02**
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**186,74**		**1 098,02**
		Итого по разделу 7 Оборудование							**309 610,91**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							30 458,87		880 743,37
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							21 897,41		803 853,90
		Эксплуатация машин							832,10		10 467,81
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							50,53		1 854,95
		Материалы							7 723,64		66 346,04
		Перевозка							5,72		75,62
		Строительные работы							8 927,38		148 466,53
		Строительные работы							8 921,66		148 390,91
		в том числе:									
		оплата труда							1 052,11		38 622,95
		эксплуатация машин и механизмов							316,96		3 987,36
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7,83		287,44
		материалы							6 097,96		52 381,46
		накладные расходы							938,75		34 460,96
		сметная прибыль							515,88		18 938,18
		Перевозка							5,72		75,62
		Монтажные работы							33 617,20		1 175 940,93
		Монтажные работы							2 690,30		62 188,32
		в том числе:									
		оплата труда							553,79		20 329,62
		эксплуатация машин и механизмов							78,22		983,99
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							6,48		237,87
		материалы							1 233,46		10 595,42
		накладные расходы							540,91		19 856,77
		сметная прибыль							283,92		10 422,52
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							30 926,90		1 113 752,61
		в том числе:									
		оплата труда							13 073,80		479 939,19
		эксплуатация машин и механизмов							436,92		5 496,46
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		1 329,64
		материалы							392,22		3 369,16
		накладные расходы							11 398,98		418 455,50
		сметная прибыль							5 624,98		206 492,30
		Оборудование							309 610,91		1 820 512,10
		Инженерное оборудование							309 610,91		1 820 512,10
		Прочие затраты							15 157,18		556 420,49
		Пусконаладочные работы							15 157,18		556 420,49
		в том числе:									
		оплата труда							7 217,71		264 962,14
		накладные расходы							5 341,10		196 071,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							2 598,37		95 386,37
		Итого							**367 312,67**		**3 701 340,05**
		Итого ФОТ (справочно)							21 947,94		805 708,85
		Итого накладные расходы (справочно)							18 219,74		668 845,21
		Итого сметная прибыль (справочно)							9 023,15		331 239,37
		Договорной понижающий коэффициент 0,97744221							**359 026,91**		**3 617 846,00**
		НДС 20% (только ТЦ)									723 569,20
		ВСЕГО по смете							**359 026,91**		**4 341 415,20**
		в том числе:									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							309 610,91		1 820 512,10

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[1] Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.