Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Управляющий ООО "УК Верх-Исетская"
О. Ю. Бреславский

"____" _____ 202_ года

"26" августа 2024 года

Наименование редакции сметных нормативов — Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта — "ГРАНД-Смета 2022.1"

г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 2/1
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-02

Замена пасс. Лифта г/п 630 кг, 16 ост. Групповая работа
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ЗЛ-07-2023-ТЗ.***
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	5672,39	(718,77)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	152,60	(9,79)	тыс.руб.
монтажных работ	1048,05	(40,95)	тыс.руб.
оборудования	2754,16	(519,65)	тыс.руб.
прочих затрат	772,19	(28,58)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	863,37	(31,95)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2884,91		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	5,28		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

			Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Сметная стоимость в

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	Индексы	в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕРмр01-01-010-04	**Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					54,71		54,71	27,02	1 478
		4 М					1,64		1,64		2
		ЗТ	чел.-ч	5,82		5,82					
		Итого по расценке					56,35		56,35		
		ФОТ							54,71		1 478
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			48,69		1 315
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			24,07		650
		Всего по позиции							**129,11**		**3 445**
2	ФЕРмр01-01-002-06	**Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					434,99		434,99	27,02	11 753
		2 ЭМ					325,08		325,08		325
		3 в т.ч. ОТм					36,22		36,22	27,02	979
		4 М					13,05		13,05		13
		ЗТ	чел.-ч	49,77		49,77					
		ЗТм	чел.-ч	3,6		3,6					
		Итого по расценке					773,12		773,12		
		ФОТ							471,21		12 732
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			419,38		11 331
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			207,33		5 602
		Всего по позиции							**1 399,83**		**29 024**
3	ФЕРмр01-02-011-01	**Установка подлебедочной рамы**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					36,56		36,56	27,02	988
		4 М					1,10		1,10		1
		ЗТ	чел.-ч	3,8		3,8					
		Итого по расценке					37,66		37,66		
		ФОТ							36,56		988
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			32,54		879
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			16,09		435
		Всего по позиции							**86,29**		**2 303**
4	ФЕРмр01-01-024-01	**Замена металлического каркаса кабины**	**шт**			**1**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					294,55		294,55	27,02	7 959
		4 М					8,84		8,84		9
		3Т	чел.-ч	26,56		26,56					
		Итого по расценке					303,39		303,39		
		ФОТ							294,55		7 959
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			262,15		7 084
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			129,60		3 502
		Всего по позиции									
5	**ФЕРмр01-01-004-03**	**Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: свыше 400 кг без доработки рамы пола**	**кабина**			**1**			**695,14**		**18 554**
		1 ОТ					768,37		768,37	27,02	20 761
		4 М					23,05		23,05		23
		3Т	чел.-ч	83,7		83,7					
		Итого по расценке					791,42		791,42		
		ФОТ							768,37		20 761
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			683,85		18 477
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			338,08		9 135
		Всего по позиции									
6	**ФЕРмр01-01-014-01**	**Замена балки дверей кабины**	**шт**			**1**			**1 813,35**		**48 396**
		1 ОТ					114,75		114,75	27,02	3 101
		4 М					3,44		3,44		3
		3Т	чел.-ч	12,5		12,5					
		Итого по расценке					118,19		118,19		
		ФОТ							114,75		3 101
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			102,13		2 760
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			50,49		1 364
		Всего по позиции									
7	**ФЕРмр01-01-004-05**	**Замена порога кабины лифта**	**шт**			**1**			**270,81**		**7 228**
		1 ОТ					157,93		157,93	27,02	4 267
		4 М					4,74		4,74		5
		3Т	чел.-ч	17		17					
		Итого по расценке					162,67		162,67		
		ФОТ							157,93		4 267
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			140,56		3 798
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,49		1 877
		Всего по позиции									
									372,72		**9 947**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	**ФЕРмр01-01-006-03**	**Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					709,28		709,28	27,02	19 165
		4 М					21,28		21,28		21
		ЗТ	чел.-ч	71,5		71,5					
		Итого по расценке					730,56		730,56		
		ФОТ							709,28		19 165
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			631,26		17 057
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			312,08		8 433
		Всего по позиции							**1 673,90**		**44 676**
9	**ФЕРмр01-01-006-04**	**Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03**	**этаж**			**5**					
		1 ОТ					32,59		162,95	27,02	4 403
		4 М					0,98		4,90		5
		ЗТ	чел.-ч	3,24		16,2					
		Итого по расценке					33,57		167,85		
		ФОТ							162,95		4 403
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			145,03		3 919
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			71,70		1 937
		Всего по позиции							**384,58**		**10 264**
10	**ФЕРмр01-01-005-02**	**Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: свыше 500 кг**	**шт**			**16**					
		1 ОТ					327,01		5 232,16	27,02	141 373
		2 ЭМ					9,32		149,12		149
		4 М					9,81		156,96		157
		ЗТ	чел.-ч	35,2		563,2					
		Итого по расценке					346,14		5 538,24		
		ФОТ							5 232,16		141 373
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			4 656,62		125 822
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			2 302,15		62 204
		Всего по позиции							**12 497,01**		**329 705**
11	**ФЕРмр01-01-009-01**	**Замена тягового каната**	**шт**			**4**					
		1 ОТ					252,61		1 010,44	27,02	27 302
		4 М					7,58		30,32		30
		ЗТ	чел.-ч	25,11		100,44					
		Итого по расценке					260,19		1 040,76		
		ФОТ							1 010,44		27 302
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			899,29		24 299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			444,59		12 013
		Всего по позиции									
12	**ФЕРмр01-01-009-02**	**Замена устройство стяжки канатов**	**шт**			**1**			**2 384,64**		**63 644**
		1 ОТ					156,16		156,16	27,02	4 219
		4 М					4,68		4,68		5
		ЗТ	чел.-ч	16		16					
		Итого по расценке					160,84		160,84		
		ФОТ							156,16		4 219
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			138,98		3 755
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			68,71		1 856
		Всего по позиции									
13	**ФЕРмр01-01-009-03**	**Замена ограничителя скорости**	**шт**			**1**			**368,53**		**9 835**
		1 ОТ					82,47		82,47	27,02	2 228
		4 М					2,47		2,47		2
		ЗТ	чел.-ч	8,45		8,45					
		Итого по расценке					84,94		84,94		
		ФОТ							82,47		2 228
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			73,40		1 983
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			36,29		980
		Всего по позиции									
14	**ФЕРмр01-01-009-04**	**Замена каната ограничителя скорости**	**шт**			**1**			**194,63**		**5 193**
		1 ОТ					112,47		112,47	27,02	3 039
		4 М					3,37		3,37		3
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					115,84		115,84		
		ФОТ							112,47		3 039
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			100,10		2 705
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			49,49		1 337
		Всего по позиции									
15	**ФЕРмр01-01-009-05**	**Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости**	**шт**			**1**			**265,43**		**7 084**
		1 ОТ					70,66		70,66	27,02	1 909
		4 М					2,12		2,12		2
		ЗТ	чел.-ч	7,79		7,79					
		Итого по расценке					72,78		72,78		
		ФОТ							70,66		1 909
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,89		1 699
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			31,09		840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**166,76**		**4 450**
16	**ФЕРмр01-01-030-02**	**Замена противовеса при подвеске: четырехканатной**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					216,23		216,23	27,02	5 843
		4 М					6,49		6,49		6
		ЗТ	чел.-ч	23,84		23,84					
		Итого по расценке					222,72		222,72		
		ФОТ							216,23		5 843
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			192,44		5 200
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			95,14		2 571
		Всего по позиции							**510,30**		**13 620**
17	**ФЕРмр01-02-006-01**	**Установка фотодатчика реверса**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					235,94		235,94	27,02	6 375
		4 М					7,08		7,08		7
		ЗТ	чел.-ч	25,1		25,1					
		Итого по расценке					243,02		243,02		
		ФОТ							235,94		6 375
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			209,99		5 674
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			103,81		2 805
		Всего по позиции							**556,82**		**14 861**
18	**ФЕРмр01-01-023-01**	**Замена направляющих: кабины**	**м**			**46,7**					
		1 ОТ					35,98		1 680,27	27,02	45 401
		4 М					1,08		50,44		50
		ЗТ	чел.-ч	3,74		174,658					
		Итого по расценке					37,06		1 730,71		
		ФОТ							1 680,27		45 401
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			1 495,44		40 407
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			739,32		19 976
		Всего по позиции							**3 965,47**		**105 834**
19	**ФЕРмр01-01-023-02**	**Замена направляющих: противовеса**	**м**			**46,7**					
		1 ОТ					16,74		781,76	27,02	21 123
		4 М					0,50		23,35		23
		ЗТ	чел.-ч	1,74		81,258					
		Итого по расценке					17,24		805,11		
		ФОТ							781,76		21 123
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			695,77		18 799
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			343,97		9 294
		Всего по позиции							**1 844,85**		**49 239**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**ФЕРмр01-01-012-04**	**Замена поста "Ревизия"**	**пост**			**1**					
		1 ОТ					70,31		70,31	27,02	1 900
		4 М					2,11		2,11		2
		ЗТ	чел.-ч	7,48		7,48					
		Итого по расценке					72,42		72,42		
		ФОТ							70,31		1 900
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,58		1 691
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			30,94		836
		Всего по позиции							**165,94**		**4 429**
21	**ФЕРмр01-01-015-01**	**Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная**	**шт**			**2**					
		1 ОТ					46,16		92,32	27,02	2 494
		4 М					1,38		2,76		3
		ЗТ	чел.-ч	5,21		10,42					
		Итого по расценке					47,54		95,08		
		ФОТ							92,32		2 494
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			82,16		2 220
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			40,62		1 097
		Всего по позиции							**217,86**		**5 814**
22	**ФЕРмр01-02-012-01**	**Установка шунта: точной остановки кабины**	**шт**			**16**					
		1 ОТ					10,24		163,84	27,02	4 427
		4 М					0,31		4,96		5
		ЗТ	чел.-ч	1,2		19,2					
		Итого по расценке					10,55		168,80		
		ФОТ							163,84		4 427
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			145,82		3 940
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			72,09		1 948
		Всего по позиции							**386,71**		**10 320**
23	**ФЕРмр01-01-036-01 до середины шахты**	**Замена подвесного кабеля**	**кабель**			**3**					
		1 ОТ					109,09		327,27	27,02	8 843
		4 М					3,27		9,81		10
		ЗТ	чел.-ч	11,34		34,02					
		Итого по расценке					112,36		337,08		
		ФОТ							327,27		8 843
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			291,27		7 870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			144,00		3 891
		Всего по позиции							**772,35**		**20 614**
24	**ФЕРмр01-04-003-01**	**Балансировка системы "кабина-противовес"**	**система**			**1**					
		1 ОТ					143,80		143,80	27,02	3 885
		4 М					4,31		4,31		4
		ЗТ	чел.-ч	14,4		14,4					
		Итого по расценке					148,11		148,11		
		ФОТ							143,80		3 885
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			127,98		3 458
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			63,27		1 709
		Всего по позиции							**339,36**		**9 056**
25	**ФЕРмр01-01-018-01 монтаж**	**Замена преобразователя частоты**	**шт**			**1**					
		Монтаж ПЗ=0,667 (ОЗП=0,667; ЭМ=0,667 к расх.; ЗПМ=0,667; МАТ=0,667 к расх.; ТЗ=0,667; ТЗМ=0,667)									
		1 ОТ					192,67	0,667	128,51	27,02	3 472
		4 М					5,78	0,667	3,86		4
		ЗТ	чел.-ч	13,96	0,667	9,31132					
		Итого по расценке					198,45		132,37		
		ФОТ							128,51		3 472
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			114,37		3 090
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			56,54		1 528
		Всего по позиции							**303,28**		**8 094**
		Итоги по разделу 1 Монтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							14 110,03		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							13 238,70		
		Эксплуатация машин							474,20		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36,22		
		Материалы							397,13		
		Монтажные работы							31 765,67		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							31 765,67		
		в том числе:									
		оплата труда							13 238,70		
		эксплуатация машин и механизмов							474,20		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		
		материалы							397,13		
		накладные расходы							11 814,69		
		сметная прибыль							5 840,95		
		Итого ФОТ (справочно)							13 274,92		
		Итого накладные расходы (справочно)							11 814,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 840,95		
		Итого по разделу 1 Монтажные работы							**31 765,67**		
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Электропроводка машинного помещения											
26	**ФЕРр67-2-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм**	**100 м труб**			**0,04**					
		1 ОТ					532,03		21,28	27,02	575
		2 ЭМ					8,97		0,36	8,81	3
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,12	27,02	3
		4 М					3,34		0,13	6,66	1
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,034*					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		2,6048					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,0092					
		Итого по расценке					544,34		21,77		
		ФОТ							21,40		578
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			19,47		526
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			10,27		277
		Всего по позиции							**51,51**		**1 382**
27	**ФЕРм08-02-410-02 КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель**	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм**	**100 м**			**0,04**					
		1 ОТ					143,63		5,75	27,02	155
		2 ЭМ					19,92		0,80	8,81	7
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,11	27,02	3
		4 М					87,74		3,51	6,66	23
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,6112					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0088					
		Итого по расценке					251,29		10,06		
		ФОТ							5,86		158
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,68		153
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,99		81
		Всего по позиции							**18,73**		**419**
28	**ФЕРм08-02-412-03 КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2**	**100 м**			**0,04**					
		1 ОТ					59,13		2,37	27,02	64
		2 ЭМ					5,43		0,22	8,81	2
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,03	27,02	1
		4 М					22,69		0,91	6,66	6
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,2516					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0024					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					87,25		3,50		
		ФОТ							2,40		65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,33		63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,22		33
		Всего по позиции							**7,05**		**168**
29	**ФЕРм08-02-412-10 КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2**	**100 м**			**0,08**					
		1 ОТ					42,21		3,38	27,02	91
		2 ЭМ					10,86		0,87	8,81	8
		3 в т.ч. ОТм					1,51		0,12	27,02	3
		4 М					16,69		1,34	6,66	9
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,3592					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,0096					
		Итого по расценке					69,76		5,59		
		ФОТ							3,50		94
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,40		91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,79		48
		Всего по позиции							**10,78**		**247**
30	**ФЕРр67-2-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм**	**100 м труб**			**0,04**					
		1 ОТ					532,03		21,28	27,02	575
		2 ЭМ					8,97		0,36	8,81	3
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,12	27,02	3
		4 М					3,34		0,13	6,66	1
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,034*					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		2,6048					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,0092					
		Итого по расценке					544,34		21,77		
		ФОТ							21,40		578
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			19,47		526
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			10,27		277
		Всего по позиции							**51,51**		**1 382**
31	**ФЕРм08-02-410-02 ПУВПГ 18*0,5 стояк шахты**	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм**	**100 м**			**0,04**					
		1 ОТ					143,63		5,75	27,02	155
		2 ЭМ					19,92		0,80	8,81	7
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,11	27,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					87,74		3,51	6,66	23
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,6112					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0088					
		Итого по расценке					251,29		10,06		
		ФОТ							5,86		158
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,68		153
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,99		81
		Всего по позиции							**18,73**		**419**
32	**ФЕРм08-02-412-03 ПУВПГ 18*0,5 стояк шахты**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2**	**100 м**			**0,04**					
		1 ОТ					59,13		2,37	27,02	64
		2 ЭМ					5,43		0,22	8,81	2
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,03	27,02	1
		4 М					22,69		0,91	6,66	6
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,2516					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0024					
		Итого по расценке					87,25		3,50		
		ФОТ							2,40		65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,33		63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,22		33
		Всего по позиции							**7,05**		**168**
33	**ФЕРм08-02-412-10 ПУВПГ 18*0,5 стояк шахты**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2**	**100 м**			**0,08**					
		1 ОТ					42,21		3,38	27,02	91
		2 ЭМ					10,86		0,87	8,81	8
		3 в т.ч. ОТм					1,51		0,12	27,02	3
		4 М					16,69		1,34	6,66	9
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,3592					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,0096					
		Итого по расценке					69,76		5,59		
		ФОТ							3,50		94
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,40		91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,79		48
		Всего по позиции							**10,78**		**247**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	**ФЕРр67-2-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм**	**100 м труб**			**0,15**					
		1 ОТ					532,03		79,80	27,02	2 156
		2 ЭМ					8,97		1,35	8,81	12
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,47	27,02	13
		4 М					3,34		0,50	6,66	3
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,1275*					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		9,768					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,0345					
		Итого по расценке					544,34		81,65		
		ФОТ							80,27		2 169
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			73,05		1 974
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			38,53		1 041
		Всего по позиции							**193,23**		**5 186**
35	**ФЕРм08-02-410-02 ВУ-лебедка-ОС**	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм**	**100 м**			**0,15**					
		1 ОТ					143,63		21,54	27,02	582
		2 ЭМ					19,92		2,99	8,81	26
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,42	27,02	11
		4 М					87,74		13,16	6,66	88
		ЗТ	чел.-ч	15,28		2,292					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,033					
		Итого по расценке					251,29		37,69		
		ФОТ							21,96		593
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			21,30		575
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			11,20		302
		Всего по позиции							**70,19**		**1 573**
36	**ФЕРм08-02-412-01 Лебедка и ОС ПУВПГ 2*0,5**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2**	**100 м**			**0,15**					
		1 ОТ					42,21		6,33	27,02	171
		2 ЭМ					1,81		0,27	8,81	2
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,04	27,02	1
		4 М					11,27		1,69	6,66	11
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,6735					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,003					
		Итого по расценке					55,29		8,29		
		ФОТ							6,37		172
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,18		167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,25		88
		Всего по позиции							**17,72**		**439**
37	**ФЕРм08-02-412-10 ВУ ПВ3 5х4**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2**	**100 м**			**0,05**					
		1 ОТ					42,21		2,11	27,02	57
		2 ЭМ					10,86		0,54	8,81	5
		3 в т.ч. ОТм					1,51		0,08	27,02	2
		4 М					16,69		0,83	6,66	6
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,2245					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,006					
		Итого по расценке									
		ФОТ					69,76		3,48		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,19		59
									2,12		57
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,12		30
		Всего по позиции							**6,72**		**155**
38	**ФЕРм08-02-412-09 ос ПУВПГ 5*0,5**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	**100 м**			**0,055**					
		1 ОТ					17,20		0,95	27,02	26
		2 ЭМ					1,81		0,10	8,81	1
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,01	27,02	
		4 М					8,31		0,46	6,66	3
		ЗТ	чел.-ч	1,83		0,10065					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0011					
		Итого по расценке									
		ФОТ					27,32		1,51		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,96		26
									0,93		25
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,49		13
		Всего по позиции							**2,93**		**68**
39	**ФЕРм08-02-412-10 лебедка ПВ3 4х4**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2**	**100 м**			**0,045**					
		1 ОТ					42,21		1,90	27,02	51
		2 ЭМ					10,86		0,49	8,81	4
		3 в т.ч. ОТм					1,51		0,07	27,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					16,69		0,75	6,66	5
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,20205					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,0054					
		Итого по расценке					69,76		3,14		
		ФОТ							1,97		53
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,91		51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,00		27
		Всего по позиции							**6,05**		**138**
40	**ФЕРр67-2-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм**	**100 м труб**			**0,04**					
		1 ОТ					532,03		21,28	27,02	575
		2 ЭМ					8,97		0,36	8,81	3
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,12	27,02	3
		4 М					3,34		0,13	6,66	1
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,034*					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		2,6048					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,0092					
		Итого по расценке					544,34		21,77		
		ФОТ							21,40		578
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			19,47		526
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			10,27		277
		Всего по позиции							**51,51**		**1 382**
41	**ФЕРм08-02-410-02 ПУВПГ 18х0,5 кабель группы**	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм**	**100 м**			**0,04**					
		1 ОТ					143,63		5,75	27,02	155
		2 ЭМ					19,92		0,80	8,81	7
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,11	27,02	3
		4 М					87,74		3,51	6,66	23
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,6112					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0088					
		Итого по расценке					251,29		10,06		
		ФОТ							5,86		158
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,68		153
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,99		81
		Всего по позиции							**18,73**		**419**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	**ФЕРм08-02-412-02 ПУВПГ 18х0,5 кабель группы**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	**100 м**			**0,04**					
		1 ОТ					50,67		2,03	27,02	55
		2 ЭМ					3,62		0,14	8,81	1
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,02	27,02	1
		4 М					14,48		0,58	6,66	4
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,2156					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0016					
		Итого по расценке									
		ФОТ					68,77		2,75		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,05		56
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,99		54
									1,05		29
		Всего по позиции							**5,79**		**143**
43	**ФЕРм08-02-472-06**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2**	**100 м**			**0,097**					
		1 ОТ					155,10		15,04	27,02	406
		2 ЭМ					54,28		5,27	8,81	46
		3 в т.ч. ОТм					4,27		0,41	27,02	11
		4 М					508,92		49,37	6,66	329
		ЗТ	чел.-ч	16,5		1,6005					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,03298					
		Итого по расценке									
		ФОТ					718,30		69,68		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			15,45		417
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,99		404
									7,88		213
		Всего по позиции							**92,55**		**1 398**
Освещение и розеточная сеть машинного помещения											
44	**ФЕРм08-02-409-09**	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола**	**100 м**			**0,2**					
		1 ОТ					139,54		27,91	27,02	754
		4 М					16,79		3,36	6,66	22
		ЗТ	чел.-ч	15,2		3,04					
		Итого по расценке									
		ФОТ					156,33		31,27		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			27,91		754
									27,07		731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,23		385
		Всего по позиции							**72,57**		**1 892**
45	**ФССЦ-24.3.01.02-0003**	**Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм** (Электротехнические установки на других объектах)	**м**			**20**	**2,24**		**44,80**	**6,66**	**298**
46	**ФЕРм08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	**100 м**			**0,2**					
		1 ОТ					50,67		10,13	27,02	274
		2 ЭМ					3,62		0,72	8,81	6
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,10	27,02	3
		4 М					14,48		2,90	6,66	19
		ЗТ	чел.-ч	5,39		1,078					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,008					
		Итого по расценке					68,77		13,75		
		ФОТ							10,23		277
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,92		269
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,22		141
		Всего по позиции							**28,89**		**709**
47	**ФССЦ-21.2.03.03-0101**	**Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5** (Электротехнические установки на других объектах)	**1000 м**			**0,02**	**7 601,28**		**152,03**	**6,66**	**1 013**
48	**ФЕРм08-03-593-09**	**Светильник: местного освещения**	**100 шт**			**0,06**					
		1 ОТ					676,94		40,62	27,02	1 098
		2 ЭМ					18,11		1,09	8,81	10
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,15	27,02	4
		4 М					411,88		24,71	6,66	165
		ЗТ	чел.-ч	68,24		4,0944					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,012					
		Итого по расценке					1 106,93		66,42		
		ФОТ							40,77		1 102
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			39,55		1 069
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,79		562
		Всего по позиции							**126,76**		**2 904**
49	**ФССЦ-20.3.03.03-0032**	**Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК** (Электротехнические установки на других объектах)	**шт**			**3**	**29,05**		**87,15**	**6,66**	**580**
50	**ФССЦ-20.4.01.01-0031**	**Выключатель одноклавишный для открытой проводки** (Электротехнические установки на других объектах)	**10 шт**			**0,2**	**68,00**		**13,60**	**6,66**	**91**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	**ФЕРм08-03-591-01**	**Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт**			**0,02**					
		1 ОТ					313,47		6,27	27,02	169
		2 ЭМ					4,77		0,10	8,81	1
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	27,02	
		4 М					105,83		2,12	6,66	14
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,632					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,001					
		Итого по расценке					424,07		8,49		
		ФОТ							6,28		169
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,09		164
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,20		86
		Всего по позиции							**17,78**		**434**
52	**ФЕРм08-03-591-08**	**Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт**			**0,01**					
		1 ОТ					342,84		3,43	27,02	93
		2 ЭМ					4,77		0,05	8,81	
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	27,02	
		4 М					106,42		1,06	6,66	7
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,3456					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					454,03		4,54		
		ФОТ							3,44		93
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,34		90
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,75		47
		Всего по позиции							**9,63**		**237**
53	**ФССЦ-20.4.03.05-0004**	**Розетка открытой проводки с заземлением**	**100 шт**			**0,01**	**899,00**		**8,99**	**6,66**	**60**
		(Электротехнические установки на других объектах)									
54	**ФССЦ-20.5.02.11-0041**	**Коробка установочная У-92**	**шт**			**1**	**8,31**		**8,31**	**6,66**	**55**
		(Электротехнические установки на других объектах)									
Электропроводка шахты											
55	**ФЕРм08-02-472-06**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2**	**100 м**			**0,8842**					
		1 ОТ					155,10		137,14	27,02	3 706
		2 ЭМ					54,28		47,99	8,81	423
		3 в т.ч. ОТм					4,27		3,78	27,02	102
		4 М					508,92		449,99	6,66	2 997
		ЗТ	чел.-ч	16,5		14,5893					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,30062 8					
		Итого по расценке					718,30		635,12		
		ФОТ							140,92		3 808
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			136,69		3 694
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			71,87		1 942
		Всего по позиции							**843,68**		**12 762**
56	**ФЕРр67-3-1 Стояк электропроводки**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**			**0,468**					
		1 ОТ					75,19		35,19	27,02	951
		2 ЭМ					0,31		0,15	8,81	1
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,07	27,02	2
		ЗТ	чел.-ч	9,64		4,51152					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00468					
		Итого по расценке					75,50		35,34		
		ФОТ							35,26		953
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			32,09		867
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			16,92		457
		Всего по позиции							**84,35**		**2 276**
57	**ФЕРм08-02-402-01 стояк ПУВПГ 18*0,5**	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2**	**100 м**			**1,404**					
		1 ОТ					115,06		161,54	27,02	4 365
		2 ЭМ					35,61		50,00	8,81	441
		3 в т.ч. ОТм					2,51		3,52	27,02	95
		4 М					42,48		59,64	6,66	397
		ЗТ	чел.-ч	12,24		17,1849 6					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,2808					
		Итого по расценке					193,15		271,18		
		ФОТ							165,06		4 460
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			160,11		4 326
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			84,18		2 275
		Всего по позиции							**515,47**		**11 804**
58	**ФЕРр67-3-1 отводы на ДШ и приямок**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**			**0,24**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					75,19		18,05	27,02	488
		2 ЭМ					0,31		0,07	8,81	1
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,03	27,02	1
		ЗТ	чел.-ч	9,64		2,3136					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0024					
		Итого по расценке					75,50		18,12		
		ФОТ							18,08		489
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			16,45		445
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			8,68		235
		Всего по позиции							**43,25**		**1 169**
59	**ФЕРм08-02-412-01 ПУВПГ 4*0,5 на ДШ и табло**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2**	**100 м**			**0,255**					
		1 ОТ					42,21		10,76	27,02	291
		2 ЭМ					1,81		0,46	8,81	4
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,07	27,02	2
		4 М					11,27		2,87	6,66	19
		ЗТ	чел.-ч	4,49		1,14495					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0051					
		Итого по расценке					55,29		14,09		
		ФОТ							10,83		293
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,51		284
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,52		149
		Всего по позиции							**30,12**		**747**
Освещение шахты											
60	**ФЕРм08-02-403-03**	**Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах**	**100 м**			**0,468**					
		1 ОТ					155,10		72,59	27,02	1 961
		2 ЭМ					3,62		1,69	8,81	15
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,23	27,02	6
		4 М					41,08		19,23	6,66	128
		ЗТ	чел.-ч	16,5		7,722					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,01872					
		Итого по расценке					199,80		93,51		
		ФОТ							72,82		1 967
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			70,64		1 908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			37,14		1 003
		Всего по позиции							**201,29**		**5 015**
61	**ФССЦ-21.2.03.03-0101**	**Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5** (Материалы)	**1000 м**			**0,0468**	**7 601,28**		**355,74**	**6,66**	**2 369**
62	**ФЕРм08-03-593-09**	**Светильник: местного освещения**	**100 шт**			**0,17**					
		1 ОТ					676,94		115,08	27,02	3 109
		2 ЭМ					18,11		3,08	8,81	27
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,43	27,02	12
		4 М					411,88		70,02	6,66	466
		ЗТ	чел.-ч	68,24		11,6008					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,034					
		Итого по расценке					1 106,93		188,18		
		ФОТ							115,51		3 121
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			112,04		3 027
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			58,91		1 592
		Всего по позиции							**359,13**		**8 221**
63	**ФССЦ-20.3.03.03-0032**	**Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК** (Электротехнические установки на других объектах)	**шт**			**17**	**29,05**		**493,85**	**6,66**	**3 289**
		Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							2 866,34		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							861,00		
		Эксплуатация машин							122,21		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							10,91		
		Материалы							1 883,13		
		Строительные работы							831,10		
		в том числе:									
		оплата труда							196,88		
		эксплуатация машин и механизмов							2,65		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,93		
		материалы							356,63		
		накладные расходы							180,00		
		сметная прибыль							94,94		
		Монтажные работы							3 307,85		
		в том числе:									
		оплата труда							664,12		
		эксплуатация машин и механизмов							119,56		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,98		
		материалы							1 526,50		
		накладные расходы							653,88		
		сметная прибыль							343,79		
		Итого ФОТ (справочно)							871,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (справочно)							833,88		
		Итого сметная прибыль (справочно)							438,73		
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы							**4 138,95**		
Раздел 3. Строительные работы											
64	**ФЕР09-04-012-01 Демонтаж констр.люка МП**	**Установка металлических дверных блоков в готовые проемы**	**м2**			**1,16982**					
		МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					23,81	0,7	19,50	27,02	527
		2 ЭМ					14,41	0,7	11,80	8,81	104
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,7	1,61	27,02	44
		4 М					25,72	0	0,00	6,66	
		01.7.04.07 Скобяные изделия	*компл*	*0*	*0*	*0*					
		07.1.01.03 Блоки дверные металлические	*м2*	*1*	*0*	*0*					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	1,96529 76					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	0,13920 86					
		Итого по расценке									
		ФОТ					63,94		31,30		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			21,11 17,67		571 478
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			11,12		301
		Всего по позиции							**60,09**		**1 410**
65	**ФЕР09-04-013-01**	**Установка противопожарных дверей: однопольных глухих**	**м2**			**1,16982**					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					21,13	1,15	28,43	27,02	768
		2 ЭМ					7,06	1,25	10,32	8,81	91
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,34	27,02	9
		4 М					60,65		70,95	6,66	473
		07.1.01.01 Дверь противопожарная металлическая	*шт*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	2,07	1,15	2,78475 65					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,02924 55					
		Итого по расценке									
		ФОТ					88,84		109,70 28,77		777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			24,08		650
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			15,16		409
		Всего по позиции							**148,94**		**2 391**
66	**ТЦ_67.1.02.00_66_6600000000_10.01.2022_02**	**Люк противопожарный EI60**	**шт.**			**1**	**1 612,93**		**242,19**	**6,66**	**1 613**
		(Материалы) Цена=12600/1,2/6,66*1,02*1,003									
67	**ФЕРр61-26-1 потолок**	**Перетирка штукатурки: внутренних помещений**	**100 м2**			**0,08176**					
		1 ОТ					209,09		17,10	27,02	462
		2 ЭМ					3,13		0,26	8,81	2
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,11	27,02	3
		4 М					17,63		1,44	6,66	10
		ЗТ	чел.-ч	24,2		1,978592					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,008176					
		Итого по расценке					229,85		18,80		
		ФОТ							17,21		465
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			15,32		414
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			7,57		205
		Всего по позиции							**41,69**		**1 093**
68	**ФЕРр61-4-9 потолок**	**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**			**0,03504**					
		1 ОТ					2 029,64		71,12	27,02	1 922
		2 ЭМ					22,51		0,79	8,81	7
		3 в т.ч. ОТм					9,72		0,34	27,02	9
		4 М					1 197,22		41,95	6,66	279
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*3,38*		*0,1184352*					
		ЗТ	чел.-ч	226,27		7,9285008					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,0252288					
		Итого по расценке					3 249,37		113,86		
		ФОТ							71,46		1 931
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			63,60		1 719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			31,44		850
		Всего по позиции									
69	**ФЕР15-04-005-02**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску**	**100 м2**			**0,1168**			**208,90**		**4 777**
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					138,14	1,15	18,55	27,02	501
		2 ЭМ					6,22	1,25	0,91	8,81	8
		3 в т.ч. ОТм					1,18	1,25	0,17	27,02	5
		4 М					47,69		5,57	6,66	37
	14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная*	*т*	*0,052*		*0,00607 36*					
		ЗТ	чел.-ч	15,4	1,15	2,06852 8					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,25	0,0146					
		Итого по расценке					192,05		25,03		
		ФОТ							18,72		506
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			16,85		455
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,80		211
		Всего по позиции							**49,68**		**1 212**
70	**ФССЦ-14.3.02.01-0222**	**Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная**	**т**			**0,0061**	**18 883,39**		**115,19**	**6,66**	**767**
		(Отделочные работы)									
71	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**			**0,10161**					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					282,66	1,15	33,03	27,02	892
		2 ЭМ					43,61	1,25	5,54	8,81	49
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	2,18	27,02	59
		4 М					8,54		0,87	6,66	6
	04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*0,20728 44*					
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	4,15991 34					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	0,16130 59					
		Итого по расценке					334,81		39,44		
		ФОТ							35,21		951
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			35,49		959
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			19,45		525
		Всего по позиции							**94,38**		**2 431**
72	**ФССЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный цементный марки: 200** (Полы)	**м3**			**0,21**	**600,00**		**126,00**	**6,66**	**839**
73	**ФЕР15-04-024-08**	**Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску**	**100 м2**			**0,10161**					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					167,81	1,15	19,61	27,02	530
		2 ЭМ					3,60	1,25	0,46	8,81	4
		3 в т.ч. ОТм					0,72	1,25	0,09	27,02	2
		4 М					72,76		7,39	6,66	49
	14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению*	*т*	*0,0267*		*0,00271 3*					
	14.5.05.01	*Олифы комбинированные*	*т*	*0,0103*		*0,00104 66*					
		ЗТ	чел.-ч	19,2	1,15	2,24354 88					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,00762 08					
		Итого по расценке					244,17		27,46		
		ФОТ							19,70		532
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			17,73		479
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8,21		222
		Всего по позиции							**53,40**		**1 284**
74	**ФССЦ-14.4.02.04-0173**	**Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, охра**	**т**			**0,0027**	**17 496,00**		**47,24**	**6,66**	**315**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Отделочные работы)									
75	ФЕРр61-26-1	**Перетирка штукатурки: внутренних помещений**	**100 м2**			**0,21518**					
		1 ОТ					209,09		44,99	27,02	1 216
		2 ЭМ					3,13		0,67	8,81	6
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,29	27,02	8
		4 М					17,63		3,79	6,66	25
		ЗТ	чел.-ч	24,2		5,207356					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,021518					
		Итого по расценке					229,85		49,45		
		ФОТ							45,28		1 224
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89	89				40,30		1 089
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44	44				19,92		539
		Всего по позиции							**109,67**		**2 875**
76	ФЕРр61-2-1	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**			**0,09222**					
		1 ОТ					1 799,20		165,92	27,02	4 483
		2 ЭМ					20,94		1,93	8,81	17
		3 в т.ч. ОТм					9,05		0,83	27,02	22
		4 М					1 123,73		103,63	6,66	690
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*3,38*	*0,3117036*						
		ЗТ	чел.-ч	203,07	18,7271154						
		ЗТм	чел.-ч	0,67	0,0617874						
		Итого по расценке					2 943,87		271,48		
		ФОТ							166,75		4 505
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89	89				148,41		4 009
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44	44				73,37		1 982
		Всего по позиции							**493,26**		**11 181**
77	ФЕР15-04-005-01	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску**	**100 м2**			**0,3074**					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					123,79	1,15	43,76	27,02	1 182
		2 ЭМ					5,57	1,25	2,14	8,81	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					1,07	1,25	0,41	27,02	11
		4 М					43,35		13,33	6,66	89
	14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная*	*т*	*0,052*		*0,01598 48*					
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	4,878438					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,034585					
		Итого по расценке					172,71		59,23		
		ФОТ							44,17		1 193
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			39,75		1 074
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			18,40		497
		Всего по позиции							**117,38**		**2 861**
78	**ФССЦ-14.3.02.01-0222**	**Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная**	**т**			**0,016**	**18 883,39**		**302,13**	**6,66**	**2 012**
		(Отделочные работы)									
79	**ФЕР15-04-030-02 демонт.балка, заземление и м/к шахты**	**Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2**	**100 м2**			**0,04**					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					98,35	1,15	4,52	27,02	122
		2 ЭМ					2,28	1,25	0,11	8,81	1
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,02	27,02	1
		4 М					104,50		4,18	6,66	28
	14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению*	*т*	*0,0273*		*0,001092*					
		ЗТ	чел.-ч	11,1	1,15	0,5106					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,002					
		Итого по расценке					205,13		8,81		
		ФОТ							4,54		123
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4,09		111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,89		51
		Всего по позиции							**14,79**		**313**
80	**ФССЦ-14.4.02.04-0015**	**Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая** (Отделочные работы)	**т**			**0,0011**	**15 707,00**		**17,28**	**6,66**	**115**
81	**ФЕР46-04-001-02**	**Разборка: бетонных фундаментов**	**м3**			**0,27**					
		1 ОТ					73,27		19,78	27,02	534
		2 ЭМ					147,31		39,77	8,81	350
	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*2,4*		*0,648*					
		ЗТ	чел.-ч	8,27		2,2329					
		Итого по расценке					220,58		59,55		
		ФОТ							19,78		534
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			18,00		486
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			10,29		278
		Всего по позиции							**87,84**		**1 648**
82	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**			**0,046806**					
		1 ОТ					282,66		13,23	27,02	357
		2 ЭМ					43,61		2,04	8,81	18
		3 в т.ч. ОТм					17,15		0,80	27,02	22
		4 М					8,54		0,40	6,66	3
	04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*0,0954842*					
		ЗТ	чел.-ч	35,6		1,6662936					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,0594436					
		Итого по расценке					334,81		15,67		
		ФОТ							14,03		379
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			14,14		382
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			7,75		209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**37,56**		**969**
83	**ФССЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный цементный марки: 200** (Отделочные работы)	**м3**			**0,095**	**600,00**		**57,00**	**6,66**	**380**
84	**ФЕР09-06-001-02 обрамления ДШ**	**Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**			**0,3216**					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					397,50	1,15	147,01	27,02	3 972
		2 ЭМ					112,75	1,25	45,33	8,81	399
		3 в т.ч. ОТм					3,82	1,25	1,54	27,02	42
		4 М					81,96		26,36	6,66	176
	07.2.07.13	*Конструкции стальные*	*т*	*1*		*0,3216*					
		ЗТ	чел.-ч	46,6	1,15	17,234544					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,12462					
		Итого по расценке					592,21		218,70		
		ФОТ							148,55		4 014
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			124,34		3 360
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			78,29		2 115
		Всего по позиции							**421,33**		**10 022**
85	**ФЕР09-06-001-02 портальные пластины**	**Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**			**0,06912**					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					397,50	1,15	31,60	27,02	854
		2 ЭМ					112,75	1,25	9,74	8,81	86
		3 в т.ч. ОТм					3,82	1,25	0,33	27,02	9
		4 М					81,96		5,67	6,66	38
	07.2.07.13	*Конструкции стальные*	*т*	*1*		*0,06912*					
		ЗТ	чел.-ч	46,6	1,15	3,7041408					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,026784					
		Итого по расценке					592,21		47,01		
		ФОТ							31,93		863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			26,73		722
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			16,83		455
		Всего по позиции							**90,57**		**2 155**
86	**ТЦ_67.1.01.03_66_6600000000_10.01.2022_02**	**Обрамления ДШ пасс.лифта**	**шт.**			**16**	**1 106,01**		**2 657,06**	**6,66**	**17 696**
		(Материалы) Цена=8640*1,02*1,003/1,2/6,66									
87	**ТЦ_67.1.01.03_66_6600000000_10.01.2022_02**	**Портальная пластина пасс. лифта**	**шт.**			**16**	**138,25**		**332,13**	**6,66**	**2 212**
		(Материалы) Цена=1080*1,02*1,003/1,2/6,66									
88	**ФЕРр53-21-14**	**Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором**	**100 м**			**0,832**					
		1 ОТ					121,92		101,44	27,02	2 741
		2 ЭМ					5,26		4,38	8,81	39
		3 в т.ч. ОТм					0,93		0,77	27,02	21
		4 М					10,40		8,65	6,66	58
		ЗТ	чел.-ч	12,29		10,2252					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,06656					
		Итого по расценке					137,58		114,47		
		ФОТ							102,21		2 762
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			94,03		2 541
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			53,15		1 436
		Всего по позиции							**261,65**		**6 815**
89	**ФЕР46-03-013-45**	**Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм**	**100 отверстий**			**2,65**					
		1 ОТ					47,26		125,24	27,02	3 384
	01.7.17.09	*Сверла, буры*	*шт*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	5,54		14,681					
		Итого по расценке					47,26		125,24		
		ФОТ							125,24		3 384
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			129,00		3 486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			73,89		1 997
		Всего по позиции							**328,13**		**8 867**
90	**ФЕР46-03-013-58**	**На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45**	**100 отверстий**			**-2,65**					
		ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)									
	1	ОТ					1,79	10	-47,44	27,02	-1 282
	01.7.17.09	*Сверла, буры*	*шт*	*0*	*10*	*0*					
		ЗТ	чел.-ч	0,21	10	-5,565					
		Итого по расценке					1,79		-47,44		
		ФОТ							-47,44		-1 282
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-48,86		-1 320
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-27,99		-756
		Всего по позиции							**-124,29**		**-3 358**
91	**ФЕР46-03-013-01**	**Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм**	**100 отверстий**			**0,24**					
	1	ОТ					42,65		10,24	27,02	277
	01.7.17.09	*Сверла, буры*	*шт*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	5		1,2					
		Итого по расценке					42,65		10,24		
		ФОТ							10,24		277
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			10,55		285
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			6,04		163
		Всего по позиции							**26,83**		**725**
92	**ФЕР46-03-013-14**	**На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01**	**100 отверстий**			**-0,24**					
		ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)									
	1	ОТ					1,54	10	-3,70	27,02	-100
	01.7.17.09	*Сверла, буры*	*шт*	*0*	*10*	*0*					
		ЗТ	чел.-ч	0,18	10	-0,432					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке									
		ФОТ					1,54		-3,70		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-3,70 -3,81		-100 -103
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-2,18		-59
		Всего по позиции									
93	**ФЕР46-08-012-02**	**Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм**	**100 шт**			**2,89**			**-9,69**		**-262**
		1 ОТ									
		2 ЭМ					64,32		185,88	27,02	5 022
	01.7.15.02	*Болты анкерные*	*т*	*0*		*0*	7,80		22,54	8,81	199
	14.2.05.05	*Составы на цементно-эпоксидной основе*	*кг*	*0*		*0*					
		3Т	чел.-ч	7,54		21,7906					
		Итого по расценке									
		ФОТ					72,12		208,42		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			185,88 191,46		5 022 5 173
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			109,67		2 963
		Всего по позиции									
94	**ФССЦ-01.7.15.02-0040**	**Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х100 мм**	**100 шт**			**2,89**	**272,00**		**509,55** **786,08**	**6,66**	**13 357** **5 235**
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
95	**ФЕРр62-41-1**	**Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов**	**100 м2**			**3,76248**					
		1 ОТ									
		3Т	чел.-ч	17,8		66,9721 44	138,84		522,38	27,02	14 115
		Итого по расценке									
		ФОТ					138,84		522,38		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			522,38 470,14		14 115 12 704
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			240,29		6 493
		Всего по позиции							**1 232,81**		**33 312**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	**ФССЦпг-01-01-01-041**	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**			**0,4076**	**42,98**		**17,52**	**8,81**	**154**
97	**ФССЦпг-03-01-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км** (Перевозка грузов автотранспортом)	**1 т груза**			**0,4076**	**14,03**		**5,72**	**6,66**	**38**
		Итоги по разделу 3 Строительные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							6 730,64		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 572,19		
		Эксплуатация машин							176,25		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							9,83		
		Материалы							4 982,20		
		Строительные работы							8 960,01		
		Строительные работы							8 942,49		
		в том числе:									
		оплата труда							1 572,19		
		эксплуатация машин и механизмов							158,73		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,83		
		материалы							4 982,20		
		накладные расходы							1 449,01		
		сметная прибыль							780,36		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							17,52		
		Итого ФОТ (справочно)							1 582,02		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 449,01		
		Итого сметная прибыль (справочно)							780,36		
		Итого по разделу 3 Строительные работы							**8 960,01**		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									21 521
Раздел 4. Диспетчеризация											
98	**ФЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг(демонтаж грозозощиты)**	**шт**			**1**					
		МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
		1 ОТ						5,16	0,3	1,55	27,02	42
		4 М						1,09	0	0,00	6,66	
		ЗТ	чел.-ч	0,52	0,3	0,156		6,25		1,55		
		Итого по расценке								1,55		42
		ФОТ								1,40		38
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90				0,71		19
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46				**3,66**		**99**
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	**ФЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг(монтаж грозозощиты)**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					5,16		5,16	27,02	139
		4 М					1,09		1,09	6,66	7
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		139
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		125
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		64
		Всего по позиции							**13,26**		**335**
100	**ФЕРмр01-02-003-01**	**Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (демонтаж ЛБ)**	**шт**			**1**					
	МДС37 п.3.2.1.	Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					109,92	0,3	32,98	27,02	891
		4 М					3,30	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	10,62	0,3	3,186					
		Итого по расценке					113,22		32,98		
		ФОТ							32,98		891
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			29,35		793
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			14,51		392
		Всего по позиции							**76,84**		**2 076**
101	**ФЕРмр01-02-003-01**	**Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (монтаж ЛБ)**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					109,92		109,92	27,02	2 970
		4 М					3,30		3,30		3
		ЗТ	чел.-ч	10,62		10,62					
		Итого по расценке					113,22		113,22		
		ФОТ							109,92		2 970
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			97,83		2 643
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			48,36		1 307
		Всего по позиции							**259,41**		**6 923**
102	**ФЕРм10-04-101-07**	**Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - демонтаж ПУ кабины**	**шт**			**1**					
	МДС37 п.3.2.1.	Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					18,14	0,3	5,44	27,02	147
		4 М					12,63	0	0,00	6,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	2	0,3	0,6					
		Итого по расценке					30,77		5,44		
		ФОТ							5,44		147
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			5,17		140
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			2,88		78
		Всего по позиции							**13,49**		**365**
103	**ФЕРм10-04-101-07**	**Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - монтаж ПУ кабины**	**шт**			**1**					
		МАТ=0 к расх.									
	1	ОТ					18,14		18,14	27,02	490
	4	М					12,63	0	0,00	6,66	
		ЗТ	чел.-ч	2		2					
		Итого по расценке					30,77		18,14		
		ФОТ							18,14		490
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			17,23		466
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			9,61		260
		Всего по позиции							**44,98**		**1 216**
104	**ФЕРм10-08-002-04**	**Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					8,08		8,08	27,02	218
	4	М					1,88		1,88	6,66	13
		ЗТ	чел.-ч	0,84		0,84					
		Итого по расценке					9,96		9,96		
		ФОТ							8,08		218
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,27		196
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,72		100
		Всего по позиции							**20,95**		**527**
105	**ФЕРм10-01-055-09**	**Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной**	**100 м**			**0,05**					
	1	ОТ					157,81		7,89	27,02	213
	2	ЭМ					66,59		3,33	8,81	29
	3	в т.ч. ОТм					7,44		0,37	27,02	10
	4	М					512,43		25,62	6,66	171
		ЗТ	чел.-ч	18,5		0,925					
		ЗТм	чел.-ч	0,74		0,037					
		Итого по расценке					736,83		36,84		
		ФОТ							8,26		223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,43		201
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,80		103
		Всего по позиции							**48,07**		**717**
106	**ФССЦ-21.2.02.05-0101**	**Провод телефонный распределительный однопарный с медными однопроволочными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки ТРВ, диаметр 0,5 мм**	**1000 м**			**0,005**	**480,00**		**2,40**	**6,66**	**16**
		(Материалы для монтажных работ)									
107	**ФЕРм10-02-042-05**	**Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3**	**компл**			**1**					
		1 ОТ									
		4 М					426,36		426,36	27,02	11 520
		ЗТ	чел.-ч	33		33	8,53		8,53	6,66	57
		Итого по расценке									
		ФОТ					434,89		434,89		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			426,36		11 520
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			383,72		10 368
		Всего по позиции							196,13		5 299
		Итоги по разделу 4 Диспетчеризация :							**1 014,74**		**27 244**
		Итого прямые затраты (справочно)							661,67		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							615,52		
		Эксплуатация машин							3,33		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,37		
		Материалы							42,82		
		Монтажные работы							1 497,80		
		Монтажные работы							1 161,55		
		в том числе:									
		оплата труда							472,62		
		эксплуатация машин и механизмов							3,33		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,37		
		материалы							39,52		
		накладные расходы							426,86		
		сметная прибыль							219,22		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							336,25		
		в том числе:									
		оплата труда							142,90		
		материалы							3,30		
		накладные расходы							127,18		
		сметная прибыль							62,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							615,89		
		Итого накладные расходы (справочно)							554,04		
		Итого сметная прибыль (справочно)							282,09		
		Итого по разделу 4 Диспетчеризация							**1 497,80**		
Раздел 5. Пусконаладочные работы											
108	**ФЕРп01-14-025-01**	**Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами**	**лифт**			**1**					
	ОП п.1.1.108	Для пассажирских лифтов с системой группового управления (два и более лифтов), на каждый лифт в группе ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
	1	ОТ					6 945,15	1,2	8 334,18	27,02	225 190
		ЗТ	чел.-ч	528,47	1,2	634,164					
		Итого по расценке					6 945,15		8 334,18		
		ФОТ							8 334,18		225 190
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			6 167,29		166 641
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			3 000,30		81 068
		Всего по позиции							**17 501,77**		**472 899**
109	**ФЕРп01-14-025-04**	**При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01**	**остановка**			**6**					
	ОП п.1.1.108	Для пассажирских лифтов с системой группового управления (два и более лифтов), на каждый лифт в группе ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
	1	ОТ					136,28	1,2	981,22	27,02	26 513
		ЗТ	чел.-ч	10,37	1,2	74,664					
		Итого по расценке					136,28		981,22		
		ФОТ							981,22		26 513
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			726,10		19 620
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			353,24		9 545
		Всего по позиции							**2 060,56**		**55 678**
110	**ФЕРп01-14-041-01**	**Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					3 454,68		3 454,68	27,02	93 345
		ЗТ	чел.-ч	252,72		252,72					
		Итого по расценке					3 454,68		3 454,68		
		ФОТ							3 454,68		93 345
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			2 556,46		69 075
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1 243,68		33 604
		Всего по позиции							**7 254,82**		**196 024**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	**ФЕРп01-09-013-01**	**Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5**	**шт**			**1**					
	ЧП привода дверей	1 ОТ					838,59		838,59	27,02	22 659
		ЗТ	чел.-ч	56,7		56,7					
		Итого по расценке					838,59		838,59		
		ФОТ							838,59		22 659
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			620,56		16 768
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			301,89		8 157
		Всего по позиции							**1 761,04**		**47 584**
		Итоги по разделу 5 Пусконаладочные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							13 608,67		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							13 608,67		
		Прочие затраты							28 578,19		
		Пусконаладочные работы							28 578,19		
		в том числе:									
		оплата труда							13 608,67		
		накладные расходы							10 070,41		
		сметная прибыль							4 899,11		
		Итого ФОТ (справочно)							13 608,67		
		Итого накладные расходы (справочно)							10 070,41		
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 899,11		
		Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы							**28 578,19**		
Раздел 6. Техническое освидетельствование и экспертиза											
112	**ФЕРмр01-05-001-01**	**Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки**	**лифт**			**1**					
		1 ОТ					662,46		662,46	27,02	17 900
		4 М					19,87		19,87		20
		ЗТ	чел.-ч	46,31		46,31					
		Итого по расценке					682,33		682,33		
		ФОТ							662,46		17 900
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			490,22		13 246
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			238,49		6 444
		Всего по позиции							**1 411,04**		**37 610**
113	**ФЕРмр01-05-001-02**	**За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01**	**остановка**			**14**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					66,00		924,00	27,02	24 966
		4 М					1,98		27,72		28
		ЗТ	чел.-ч	4,68		65,52					
		Итого по расценке					67,98		951,72		
		ФОТ							924,00		24 966
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			683,76		18 475
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			332,64		8 988
		Всего по позиции							**1 968,12**		**52 457**
114	**ФЕРмр01-05-007-01**	**Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта**	**лифт**			**1**					
		1 ОТ					470,65		470,65	27,02	12 717
		4 М					14,12		14,12		14
		ЗТ	чел.-ч	27,8		27,8					
		Итого по расценке					484,77		484,77		
		ФОТ							470,65		12 717
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			348,28		9 411
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			169,43		4 578
		Всего по позиции							**1 002,48**		**26 720**
		Итоги по разделу 6 Техническое освидетельствование и экспертиза :									
		Итого прямые затраты (справочно)							2 118,82		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 057,11		
		Материалы							61,71		
		Монтажные работы							4 381,64		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							4 381,64		
		в том числе:									
		оплата труда							2 057,11		
		материалы							61,71		
		накладные расходы							1 522,26		
		сметная прибыль							740,56		
		Итого ФОТ (справочно)							2 057,11		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 522,26		
		Итого сметная прибыль (справочно)							740,56		
		Итого по разделу 6 Техническое освидетельствование и экспертиза							**4 381,64**		
Раздел 7. Оборудование в текущих ценах											
115 О	**ТЦ_67.1.01.03_66_66000000 00_10.01.2022_02**	**Стоимость лифта пасс. г/п 630кг на 16 ост., исп. Е130, фотореле** (Оборудование) Цена=(3158000*1,012*1,03)/1,2	**комплект**			**1**	**2 743 144,07**		**517 574,34**	**5,3**	**2 743 144**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	**ТЦ_77.3.03.00_66_66000000**	**Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛ/УКЛ в комплекте**	**шт.**			**1**	**9 240,00**		**1 743,40**	**5,3**	**9 240**
О	**00_10.01.2022_02**	(Оборудование) Цена=8800,00*1,05									
117	**ТЦ_77.3.03.00_66_66000000**	**ПУ крыши кабины**	**шт.**			**1**	**934,50**		**176,42**	**5,3**	**935**
О	**00_10.01.2022_02**	(Оборудование) Цена=890*1,05									
118	**ТЦ_77.3.03.00_66_66000000**	**Переговорный комплект кабины**	**шт.**			**1**	**840,00**		**158,49**	**5,3**	**840**
О	**00_10.01.2022_02**	(Оборудование) Цена=800*1,05									
		Итоги по разделу 7 Оборудование в текущих ценах :									
		Оборудование							519 652,65		
		Итого по разделу 7 Оборудование в текущих ценах							**519 652,65**		
		в том числе:									
		оборудование отсутствующее в СНБ									2 754 159
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							40 096,17		912 949
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							31 953,19		863 370
		Эксплуатация машин							775,99		3 132
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							57,33		1 550
		Материалы							7 366,99		46 447
		Строительные работы							9 791,11		152 600
		Строительные работы							9 773,59		152 446
		в том числе:									
		оплата труда							1 769,07		47 799
		эксплуатация машин и механизмов							161,38		1 422
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							10,76		292
		материалы							5 338,83		35 558
		накладные расходы							1 629,01		44 017
		сметная прибыль							875,30		23 650
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							17,52		154
		Монтажные работы							40 952,96		1 048 046
		Монтажные работы							4 469,40		86 631
		в том числе:									
		оплата труда							1 136,74		30 712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							122,89		1 082
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							10,35		279
		материалы							1 566,02		10 429
		накладные расходы							1 080,74		29 196
		сметная прибыль							563,01		15 212
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							36 483,56		961 415
		в том числе:									
		оплата труда							15 438,71		417 152
		эксплуатация машин и механизмов							474,20		474
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		979
		материалы							462,14		460
		накладные расходы							13 464,13		363 800
		сметная прибыль							6 644,38		179 529
		Оборудование							519 652,65		2 754 159
		Прочие затраты							28 578,19		772 185
		Пусконаладочные работы							28 578,19		772 185
		в том числе:									
		оплата труда							13 608,67		367 707
		накладные расходы							10 070,41		272 104
		сметная прибыль							4 899,11		132 374
		Итого							**598 974,91**		**4 726 990**
		Итого ФОТ (справочно)							32 010,52		864 920
		Итого накладные расходы (справочно)							26 244,29		709 117
		Итого сметная прибыль (справочно)							12 981,80		350 765
		НДС 20%							119 794,98		945 398,00
		ВСЕГО по смете							**718 769,89**		**5 672 388,00**
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									21 521
		оборудование отсутствующее в СНБ									2 754 159

Составил: (Карякин А.Ю.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]