Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2024 года

УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий ООО "УК Верх-Исетская"
О. Ю. Бреславский

"____" _____ 2025 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации: 66. Свердловская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Готвальда, д.19 корп.Б, п. 1
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 16 остановок
(наименование работ и затрат)

Составлен: базисно-индексным методом
Основание: проект
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: IV квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	5 285,04	(444,86)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	208,51	(14,29)	тыс.руб.
монтажных работ	1 394,94	(39,73)	тыс.руб.
оборудования	2 202,30	(374,54)	тыс.руб.
прочих затрат	598,44	(16,3)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	925,18	(25,2)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2 363,34		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	5,15		чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	**ФЕРмр01-01-010-04**	**Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					54,71		54,71	36,71	2 008,40
	4	М					1,64		1,64	8,63	14,15
		ЗТ	чел.-ч	5,82		5,82					
		Итого по расценке					56,35		56,35		2 022,55
		ФОТ							54,71		2 008,40
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			48,69		1 787,48
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			24,07		883,70
		Всего по позиции							**129,11**		**4 693,73**
2	**ФЕРмр01-01-002-06**	**Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					434,99		434,99	36,71	15 968,48
	2	ЭМ					325,08		325,08	12,46	4 050,50
	3	в т.ч. ОТм					36,22		36,22	36,71	1 329,64
	4	М					13,05		13,05	8,63	112,62
		ЗТ	чел.-ч	49,77		49,77					
		ЗТм	чел.-ч	3,6		3,6					
		Итого по расценке					773,12		773,12		20 131,60
		ФОТ							471,21		17 298,12
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			419,38		15 395,33
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			207,33		7 611,17
		Всего по позиции							**1 399,83**		**43 138,10**
3	**ФЕРмр01-02-011-01**	**Установка подлебедочной рамы**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					36,56		36,56	36,71	1 342,12
	4	М					1,10		1,10	8,63	9,49
		ЗТ	чел.-ч	3,8		3,8					
		Итого по расценке					37,66		37,66		1 351,61
		ФОТ							36,56		1 342,12
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			32,54		1 194,49
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			16,09		590,53
		Всего по позиции							**86,29**		**3 136,63**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**ФЕРмр01-01-024-01**	**Замена металлического каркаса кабины**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					294,55		294,55	36,71	10 812,93
	4	М					8,84		8,84	8,63	76,29
		ЗТ	чел.-ч	26,56		26,56					
		Итого по расценке					303,39		303,39		10 889,22
		ФОТ							294,55		10 812,93
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			262,15		9 623,51
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			129,60		4 757,69
		Всего по позиции							**695,14**		**25 270,42**
5	**ФЕРмр01-01-004-01**	**Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола**	**кабина**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					650,86		650,86	36,71	23 893,07
	4	М					19,53		19,53	8,63	168,54
		ЗТ	чел.-ч	70,9		70,9					
		Итого по расценке					670,39		670,39		24 061,61
		ФОТ							650,86		23 893,07
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			579,27		21 264,83
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286,38		10 512,95
		Всего по позиции							**1 536,04**		**55 839,39**
6	**ФЕРмр01-01-014-01**	**Замена балки дверей кабины**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					114,75		114,75	36,71	4 212,47
	4	М					3,44		3,44	8,63	29,69
		ЗТ	чел.-ч	12,5		12,5					
		Итого по расценке					118,19		118,19		4 242,16
		ФОТ							114,75		4 212,47
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			102,13		3 749,10
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			50,49		1 853,49
		Всего по позиции							**270,81**		**9 844,75**
7	**ФЕРмр01-01-004-05**	**Замена порога кабины лифта**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					157,93		157,93	36,71	5 797,61
	4	М					4,74		4,74	8,63	40,91
		ЗТ	чел.-ч	17		17					
		Итого по расценке					162,67		162,67		5 838,52
		ФОТ							157,93		5 797,61
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			140,56		5 159,87
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,49		2 550,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**372,72**		**13 549,34**
8	**ФЕРмр01-01-006-03**	**Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		1 ОТ					709,28		709,28	36,71	26 037,67
		4 М					21,28		21,28	8,63	183,65
		ЗТ	чел.-ч	71,5		71,5					
		Итого по расценке					730,56		730,56		26 221,32
		ФОТ							709,28		26 037,67
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			631,26		23 173,53
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			312,08		11 456,57
		Всего по позиции							**1 673,90**		**60 851,42**
9	**ФЕРмр01-01-006-04**	**Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03**	**этаж**	**7**	**1**	**7**					
		1 ОТ					32,59		228,13	36,71	8 374,65
		4 М					0,98		6,86	8,63	59,20
		ЗТ	чел.-ч	3,24		22,68					
		Итого по расценке					33,57		234,99		8 433,85
		ФОТ							228,13		8 374,65
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			203,04		7 453,44
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			100,38		3 684,85
		Всего по позиции							**538,41**		**19 572,14**
10	**ФЕРмр01-01-012-02**	**Замена аппарата вызывного, работа лифта: парная**	**шт**	**16**	**1**	**16**					
		1 ОТ					71,35		1 141,60	36,71	41 908,14
		4 М					2,14		34,24	8,63	295,49
		ЗТ	чел.-ч	7,59		121,44					
		Итого по расценке					73,49		1 175,84		42 203,63
		ФОТ							1 141,60		41 908,14
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			1 016,02		37 298,24
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			502,30		18 439,58
		Всего по позиции							**2 694,16**		**97 941,45**
11	**ФЕРмр01-01-005-01**	**Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг**	**шт**	**16**	**1**	**16**					
		1 ОТ					288,92		4 622,72	36,71	169 700,05
		2 ЭМ					9,32		149,12	12,46	1 858,04
		4 М					8,67		138,72	8,63	1 197,15
		ЗТ	чел.-ч	31,1		497,6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					306,91		4 910,56		172 755,24
		ФОТ							4 622,72		169 700,05
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			4 114,22		151 033,04
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			2 034,00		74 668,02
		Всего по позиции							**11 058,78**		**398 456,30**
12	**ФЕРмр01-01-009-01**	**Замена тягового каната**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
	1	ОТ					252,61		757,83	36,71	27 819,94
	4	М					7,58		22,74	8,63	196,25
		ЗТ	чел.-ч	25,11		75,33					
		Итого по расценке					260,19		780,57		28 016,19
		ФОТ							757,83		27 819,94
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			674,47		24 759,75
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			333,45		12 240,77
		Всего по позиции							**1 788,49**		**65 016,71**
13	**ФЕРмр01-01-009-02**	**Замена устройство стяжки канатов**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					156,16		156,16	36,71	5 732,63
	4	М					4,68		4,68	8,63	40,39
		ЗТ	чел.-ч	16		16					
		Итого по расценке					160,84		160,84		5 773,02
		ФОТ							156,16		5 732,63
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			138,98		5 102,04
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			68,71		2 522,36
		Всего по позиции							**368,53**		**13 397,42**
14	**ФЕРмр01-01-009-03**	**Замена ограничителя скорости**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					82,47		82,47	36,71	3 027,47
	4	М					2,47		2,47	8,63	21,32
		ЗТ	чел.-ч	8,45		8,45					
		Итого по расценке					84,94		84,94		3 048,79
		ФОТ							82,47		3 027,47
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			73,40		2 694,45
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			36,29		1 332,09
		Всего по позиции							**194,63**		**7 075,33**
15	**ФЕРмр01-01-009-05**	**Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					70,66		70,66	36,71	2 593,93
	4	М					2,12		2,12	8,63	18,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	7,79		7,79					
		Итого по расценке					72,78		72,78		2 612,23
		ФОТ							70,66		2 593,93
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,89		2 308,60
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			31,09		1 141,33
		Всего по позиции							**166,76**		**6 062,16**
16	**ФЕРмр01-01-009-04**	**Замена каната ограничителя скорости**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					112,47		112,47	36,71	4 128,77
	4	М					3,37		3,37	8,63	29,08
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					115,84		115,84		4 157,85
		ФОТ							112,47		4 128,77
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			100,10		3 674,61
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			49,49		1 816,66
		Всего по позиции							**265,43**		**9 649,12**
17	**ФЕРмр01-01-030-01**	**Замена противовеса при подвеске: трехканатной**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					208,61		208,61	36,71	7 658,07
	4	М					6,26		6,26	8,63	54,02
		ЗТ	чел.-ч	23		23					
		Итого по расценке					214,87		214,87		7 712,09
		ФОТ							208,61		7 658,07
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			185,66		6 815,68
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			91,79		3 369,55
		Всего по позиции							**492,32**		**17 897,32**
18	**ФЕРмр01-02-006-01**	**Установка фотодатчика реверса**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					235,94		235,94	36,71	8 661,36
	4	М					7,08		7,08	8,63	61,10
		ЗТ	чел.-ч	25,1		25,1					
		Итого по расценке					243,02		243,02		8 722,46
		ФОТ							235,94		8 661,36
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			209,99		7 708,61
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			103,81		3 811,00
		Всего по позиции							**556,82**		**20 242,07**
19	**ФЕРмр01-01-023-01**	**Замена направляющих: кабины**	**м**	**46,7**	**1**	**46,7**					
		Объем=93,4/2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					35,98		1 680,27	36,71	61 682,71
		4 М					1,08		50,44	8,63	435,30
		ЗТ	чел.-ч	3,74		174,658					
		Итого по расценке					37,06		1 730,71		62 118,01
		ФОТ							1 680,27		61 682,71
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			1 495,44		54 897,61
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			739,32		27 140,39
		Всего по позиции							**3 965,47**		**144 156,01**
20	**ФЕРмр01-01-023-02**	**Замена направляющих: противовеса**	**м**	**46,7**	**1**	**46,7**					
		Объем=93,4/2									
		1 ОТ					16,74		781,76	36,71	28 698,41
		4 М					0,50		23,35	8,63	201,51
		ЗТ	чел.-ч	1,74		81,258					
		Итого по расценке					17,24		805,11		28 899,92
		ФОТ							781,76		28 698,41
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			695,77		25 541,58
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			343,97		12 627,30
		Всего по позиции							**1 844,85**		**67 068,80**
Примечание: монтаж преобразователя частоты											
21	**ФЕРмр01-01-018-01**	**Замена преобразователя частоты**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
		1 ОТ					192,67	0,7	134,87	36,71	4 951,08
		4 М					5,78	0,7	4,05	8,63	34,95
		ЗТ	чел.-ч	13,96	0,7	9,772					
		Итого по расценке					198,45		138,92		4 986,03
		ФОТ							134,87		4 951,08
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			120,03		4 406,46
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			59,34		2 178,48
		Всего по позиции							**318,29**		**11 570,97**
22	**ФЕРмр01-01-012-04**	**Замена поста "Ревизия"**	**пост**	**1**	**1**	**1**					
		1 ОТ					70,31		70,31	36,71	2 581,08
		4 М					2,11		2,11	8,63	18,21
		ЗТ	чел.-ч	7,48		7,48					
		Итого по расценке					72,42		72,42		2 599,29
		ФОТ							70,31		2 581,08
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,58		2 297,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			30,94		1 135,68
		Всего по позиции							**165,94**		**6 032,13**
23	**ФЕРмр01-01-015-02**	**Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: парная**	**шт**	**2**	**1**	**2**					
	1	ОТ					55,61		111,22	36,71	4 082,89
	4	М					1,67		3,34	8,63	28,82
		ЗТ	чел.-ч	6,2		12,4					
		Итого по расценке					57,28		114,56		4 111,71
		ФОТ							111,22		4 082,89
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			98,99		3 633,77
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			48,94		1 796,47
		Всего по позиции							**262,49**		**9 541,95**
24	**ФЕРмр01-02-012-01**	**Установка шунта: точной остановки кабины**	**шт**	**16**	**1**	**16**					
	1	ОТ					10,24		163,84	36,71	6 014,57
	4	М					0,31		4,96	8,63	42,80
		ЗТ	чел.-ч	1,2		19,2					
		Итого по расценке					10,55		168,80		6 057,37
		ФОТ							163,84		6 014,57
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			145,82		5 352,97
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			72,09		2 646,41
		Всего по позиции							**386,71**		**14 056,75**
25	**ФЕРмр01-01-036-01**	**Замена подвесного кабеля**	**кабель**	**3**	**1**	**3**					
	1	ОТ					109,09		327,27	36,71	12 014,08
	4	М					3,27		9,81	8,63	84,66
		ЗТ	чел.-ч	11,34		34,02					
		Итого по расценке					112,36		337,08		12 098,74
		ФОТ							327,27		12 014,08
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			291,27		10 692,53
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			144,00		5 286,20
		Всего по позиции							**772,35**		**28 077,47**
26	**ФЕРмр01-04-003-01**	**Балансировка системы "кабина-противовес"**	**система**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					143,80		143,80	36,71	5 278,90
	4	М					4,31		4,31	8,63	37,20
		ЗТ	чел.-ч	14,4		14,4					
		Итого по расценке					148,11		148,11		5 316,10
		ФОТ							143,80		5 278,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			127,98		4 698,22
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			63,27		2 322,72
		Всего по позиции							**339,36**		**12 337,04**
		Итого по разделу 1 Монтажные работы							**32 343,63**		
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта)											
27	**ФЕРр67-2-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм**	**100 м труб**	**0,03**	**1**	**0,03**					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					532,03		15,96	36,71	585,89
		2 ЭМ					8,97		0,27	12,46	3,36
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,09	36,71	3,30
		4 М					3,34		0,10	8,63	0,86
	Н *999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,0255*					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		1,9536					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,0069					
		Итого по расценке					544,34		16,33		590,11
		ФОТ							16,05		589,19
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			14,61		536,16
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			7,70		282,81
		Всего по позиции							**38,64**		**1 409,08**
28	**ФЕРм08-02-410-02**	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм**	**100 м**	**0,03**	**1**	**0,03**					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					143,63		4,31	36,71	158,22
		2 ЭМ					19,92		0,60	12,46	7,48
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,08	36,71	2,94
		4 М					87,74		2,63	8,63	22,70
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,4584					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0066					
		Итого по расценке					251,29		7,54		188,40
		ФОТ							4,39		161,16
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,26		156,33
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,24		82,19
		Всего по позиции							**14,04**		**426,92**
29	**ФЕРм08-02-412-03**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2**	**100 м**	**0,03**	**1**	**0,03**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					59,13		1,77	36,71	64,98
		2 ЭМ					5,43		0,16	12,46	1,99
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,02	36,71	0,73
		4 М					22,69		0,68	8,63	5,87
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,1887					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0018					
		Итого по расценке					87,25		2,61		72,84
		ФОТ							1,79		65,71
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,74		63,74
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,91		33,51
		Всего по позиции							**5,26**		**170,09**
30	**ФЕРм08-02-412-10**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2**	**100 м**	**0,06**	**1**	**0,06**					
		Объем=(3+3) / 100									
		1 ОТ					42,21		2,53	36,71	92,88
		2 ЭМ					10,86		0,65	12,46	8,10
		3 в т.ч. ОТм					1,51		0,09	36,71	3,30
		4 М					16,69		1,00	8,63	8,63
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,2694					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,0072					
		Итого по расценке					69,76		4,18		109,61
		ФОТ							2,62		96,18
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,54		93,29
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,34		49,05
		Всего по позиции							**8,06**		**251,95**
31	**ФЕРр67-2-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм**	**100 м труб**	**0,085**	**1**	**0,085**					
		Объем=8,5 / 100									
		1 ОТ					532,03		45,22	36,71	1 660,03
		2 ЭМ					8,97		0,76	12,46	9,47
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,26	36,71	9,54
		4 М					3,34		0,28	8,63	2,42
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,07225*					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		5,5352					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,01955					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					544,34		46,26		1 671,92
		ФОТ							45,48		1 669,57
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			41,39		1 519,31
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			21,83		801,39
		Всего по позиции							**109,48**		**3 992,62**
32	**ФЕРм08-02-410-02**	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм**	**100 м**	**0,085**	**1**	**0,085**					
		Объем=8,5 / 100									
	1	ОТ					143,63		12,21	36,71	448,23
	2	ЭМ					19,92		1,69	12,46	21,06
	3	в т.ч. ОТм					2,77		0,24	36,71	8,81
	4	М					87,74		7,46	8,63	64,38
		ЗТ	чел.-ч	15,28		1,2988					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0187					
		Итого по расценке					251,29		21,36		533,67
		ФОТ							12,45		457,04
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			12,08		443,33
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,35		233,09
		Всего по позиции							**39,79**		**1 210,09**
33	**ФЕРм08-02-412-01**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2**	**100 м**	**0,05**	**1**	**0,05**					
		Объем=5 / 100									
	1	ОТ					42,21		2,11	36,71	77,46
	2	ЭМ					1,81		0,09	12,46	1,12
	3	в т.ч. ОТм					0,26		0,01	36,71	0,37
	4	М					11,27		0,56	8,63	4,83
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,2245					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,001					
		Итого по расценке					55,29		2,76		83,41
		ФОТ							2,12		77,83
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,06		75,50
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,08		39,69
		Всего по позиции							**5,90**		**198,60**
34	**ФЕРм08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	**100 м**	**0,035**	**1**	**0,035**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=3,5 / 100									
		1 ОТ					50,67		1,77	36,71	64,98
		2 ЭМ					3,62		0,13	12,46	1,62
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,02	36,71	0,73
		4 М					14,48		0,51	8,63	4,40
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,18865					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0014					
		Итого по расценке					68,77		2,41		71,00
		ФОТ							1,79		65,71
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,74		63,74
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,91		33,51
		Всего по позиции							**5,06**		**168,25**
35	**ФЕРр67-2-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм**	**100 м труб**	**0,0225**	**1**	**0,0225**					
		Объем=2,25 / 100									
		1 ОТ					532,03		11,97	36,71	439,42
		2 ЭМ					8,97		0,20	12,46	2,49
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,07	36,71	2,57
		4 М					3,34		0,08	8,63	0,69
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,019125*					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		1,4652					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,005175					
		Итого по расценке					544,34		12,25		442,60
		ФОТ							12,04		441,99
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			10,96		402,21
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			5,78		212,16
		Всего по позиции							**28,99**		**1 056,97**
36	**ФЕРм08-02-410-02**	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм**	**100 м**	**0,0225**	**1**	**0,0225**					
		Объем=2,25 / 100									
		1 ОТ					143,63		3,23	36,71	118,57
		2 ЭМ					19,92		0,45	12,46	5,61
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,06	36,71	2,20
		4 М					87,74		1,97	8,63	17,00
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,3438					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,00495					
		Итого по расценке					251,29		5,65		141,18
		ФОТ							3,29		120,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,19		117,15
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,68		61,59
		Всего по позиции							**10,52**		**319,92**
37	**ФЕРм08-02-412-03**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2**	**100 м**	**0,0225**	**1**	**0,0225**					
		Объем=2,25 / 100									
		1 ОТ					59,13		1,33	36,71	48,82
		2 ЭМ					5,43		0,12	12,46	1,50
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,02	36,71	0,73
		4 М					22,69		0,51	8,63	4,40
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,141525					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,00135					
		Итого по расценке					87,25		1,96		54,72
		ФОТ							1,35		49,55
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,31		48,06
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,69		25,27
		Всего по позиции							**3,96**		**128,05**
38	**ФЕРм08-02-472-06**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2**	**100 м**	**0,1105**	**1**	**0,1105**					
		Объем=11,05 / 100									
		1 ОТ					155,10		17,14	36,71	629,21
		2 ЭМ					54,28		6,00	12,46	74,76
		3 в т.ч. ОТм					4,27		0,47	36,71	17,25
		4 М					508,92		56,24	8,63	485,35
		ЗТ	чел.-ч	16,5		1,82325					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,03757					
		Итого по расценке					718,30		79,38		1 189,32
		ФОТ							17,61		646,46
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			17,08		627,07
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,98		329,69
		Всего по позиции							**105,44**		**2 146,08**
Освещение и розеточная сеть машинного помещения											
39	**ФЕРм08-03-591-01**	**Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		Объем=1 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					313,47		3,13	36,71	114,90
		2 ЭМ					4,77		0,05	12,46	0,62
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	36,71	0,37
		4 М					105,83		1,06	8,63	9,15
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,316					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					424,07		4,24		124,67
		ФОТ							3,14		115,27
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,05		111,81
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,60		58,79
		Всего по позиции							**8,89**		**295,27**
40	**ФССЦ-20.4.01.01-0031**	**Выключатель одноклавишный для открытой проводки**	**10 шт**	**0,1**	**1**	**0,1**	**68,00**		**6,80**	**8,63**	**58,68**
		Объем=1 / 10									
		Всего по позиции							**6,80**		**58,68**
41	**ФССЦ-20.5.02.11-0041**	**Коробка установочная У-92**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**8,31**		**8,31**	**8,63**	**71,72**
		Всего по позиции							**8,31**		**71,72**
Электропроводка шахты (материалы для заземления и кабель входят в комплект лифта)											
42	**ФЕРм08-02-472-06**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2**	**100 м**	**0,13**	**1**	**0,13**					
		Объем=13 / 100									
		1 ОТ					155,10		20,16	36,71	740,07
		2 ЭМ					54,28		7,06	12,46	87,97
		3 в т.ч. ОТм					4,27		0,56	36,71	20,56
		4 М					508,92		66,16	8,63	570,96
		ЗТ	чел.-ч	16,5		2,145					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,0442					
		Итого по расценке					718,30		93,38		1 399,00
		ФОТ							20,72		760,63
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20,10		737,81
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,57		387,92
		Всего по позиции							**124,05**		**2 524,73**
43	**ФЕРм08-02-472-10**	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям**	**100 м**	**0,478**	**1**	**0,478**					
		Объем=47,8 / 100									
		1 ОТ					302,30		144,50	36,71	5 304,60
		2 ЭМ					5,43		2,60	12,46	32,40
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,36	36,71	13,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					185,57		88,70	8,63	765,48
		ЗТ	чел.-ч	32,16		15,37248					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,02868					
		Итого по расценке					493,30		235,80		6 102,48
		ФОТ							144,86		5 317,82
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			140,51		5 158,29
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			73,88		2 712,09
		Всего по позиции							**450,19**		**13 972,86**
44	**ФЕРр67-3-1**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**	**0,469**	**1**	**0,469**					
		Объем=46,9 / 100									
		1 ОТ					75,19		35,26	36,71	1 294,39
		2 ЭМ					0,31		0,15	12,46	1,87
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,07	36,71	2,57
		ЗТ	чел.-ч	9,64		4,52116					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00469					
		Итого по расценке					75,50		35,41		1 296,26
		ФОТ							35,33		1 296,96
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			32,15		1 180,23
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			16,96		622,54
		Всего по позиции							**84,52**		**3 099,03**
45	**ФЕРм08-02-402-01**	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2**	**100 м**	**1,407**	**1**	**1,407**					
		Объем=140,7 / 100									
		1 ОТ					115,06		161,89	36,71	5 942,98
		2 ЭМ					35,61		50,10	12,46	624,25
		3 в т.ч. ОТм					2,51		3,53	36,71	129,59
		4 М					42,48		59,77	8,63	515,82
		ЗТ	чел.-ч	12,24		17,22168					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,2814					
		Итого по расценке					193,15		271,76		7 083,05
		ФОТ							165,42		6 072,57
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			160,46		5 890,39
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			84,36		3 097,01
		Всего по позиции							**516,58**		**16 070,45**
46	**ФЕРр67-3-1**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**	**0,495**	**1**	**0,495**					
		Объем=49,5 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					75,19		37,22	36,71	1 366,35
		2 ЭМ					0,31		0,15	12,46	1,87
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,07	36,71	2,57
		ЗТ	чел.-ч	9,64		4,7718					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00495					
		Итого по расценке					75,50		37,37		1 368,22
		ФОТ							37,29		1 368,92
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			33,93		1 245,72
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			17,90		657,08
		Всего по позиции							**89,20**		**3 271,02**
47	**ФЕРм08-02-402-01**	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2**	**100 м**	**0,495**	**1**	**0,495**					
		Объем=49,5 / 100									
		1 ОТ					115,06		56,95	36,71	2 090,63
		2 ЭМ					35,61		17,63	12,46	219,67
		3 в т.ч. ОТм					2,51		1,24	36,71	45,52
		4 М					42,48		21,03	8,63	181,49
		ЗТ	чел.-ч	12,24		6,0588					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,099					
		Итого по расценке					193,15		95,61		2 491,79
		ФОТ							58,19		2 136,15
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			56,44		2 072,07
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			29,68		1 089,44
		Всего по позиции							**181,73**		**5 653,30**
Освещение шахты											
48	**ФЕРм08-02-403-02**	**Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий**	**100 м**	**0,478**	**1**	**0,478**					
		Объем=47,8 / 100									
		1 ОТ					125,96		60,21	36,71	2 210,31
		2 ЭМ					3,62		1,73	12,46	21,56
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,24	36,71	8,81
		4 М					33,20		15,87	8,63	136,96
		ЗТ	чел.-ч	13,4		6,4052					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,01912					
		Итого по расценке					162,78		77,81		2 368,83
		ФОТ							60,45		2 219,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			58,64		2 152,55
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			30,83		1 131,75
		Всего по позиции							**167,28**		**5 653,13**
Примечание: провод ПВС 3х1,5											
49	**ФССЦ-21.2.03.03-0101**	**Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5**	**1000 м**	**0,0478**	**1**	**0,0478**	**7 601,28**		**363,34**	**8,63**	**3 135,62**
		Объем=47,8 / 1000									
		Всего по позиции							**363,34**		**3 135,62**
50	**ФЕРм08-03-593-09**	**Светильник: местного освещения**	**100 шт**	**0,17**	**1**	**0,17**					
		Объем=17 / 100									
		1 ОТ					676,94		115,08	36,71	4 224,59
		2 ЭМ					18,11		3,08	12,46	38,38
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,43	36,71	15,79
		4 М					411,88		70,02	8,63	604,27
		ЗТ	чел.-ч	68,24		11,6008					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,034					
		Итого по расценке					1 106,93		188,18		4 867,24
		ФОТ							115,51		4 240,38
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			112,04		4 113,17
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			58,91		2 162,59
		Всего по позиции							**359,13**		**11 143,00**
51	**ФССЦ-20.3.03.03-0032**	**Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК**	**шт**	**17**	**1**	**17**	**29,05**		**493,85**	**8,63**	**4 261,93**
		Всего по позиции							**493,85**		**4 261,93**
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы							**3 229,01**		
Раздел 3. Строительные работы											
Примечание: демонтаж двери											
52	**ФЕР09-04-012-01**	**Установка металлических дверных блоков в готовые проемы**	**м2**	**1,52**	**1**	**1,52**					
		Объем=1,9*0,8									
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
		1 ОТ					23,81	0,7	25,33	36,71	929,86
		2 ЭМ					14,41	0,7	15,33	12,46	191,01
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,7	2,10	36,71	77,09
		4 М					25,72	0	0,00	8,63	
П,Н	*01.7.04.07*	*Скобяные изделия*	*компл*	*0*	*0*	*0*					
Н	*07.1.01.03*	*Блоки дверные металлические*	*м2*	*1*	*0*	*0*					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	2,5536					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	0,18088					
		Итого по расценке					63,94		40,66		1 120,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							27,43		1 006,95
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			25,51		936,46
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			17,01		624,31
		Всего по позиции							**83,18**		**2 681,64**
53	**ФЕР09-04-013-01**	**Установка противопожарных дверей: однопольных глухих**	**м2**	**1,52**	**1**	**1,52**					
		Объем=1,9*0,8									
	1	ОТ					21,13		32,12	36,71	1 179,13
	2	ЭМ					7,06		10,73	12,46	133,70
	3	в т.ч. ОТм					0,23		0,35	36,71	12,85
	4	М					60,65		92,19	8,63	795,60
П,Н	*07.1.01.01*	*Дверь противопожарная металлическая*	*шт*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	2,07		3,1464					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0304					
		Итого по расценке					88,84		135,04		2 108,43
		ФОТ							32,47		1 191,98
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			27,18		997,69
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			17,11		628,17
		Всего по позиции							**179,33**		**3 734,29**
Примечание: дверь размером 800х1900 мм											
54	**ФССЦ-07.1.01.01-0018**	**Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**2 979,76**		**2 979,76**	**8,63**	**25 715,33**
		Всего по позиции							**2 979,76**		**25 715,33**
55	**ФЕРр61-26-1**	**Перетирка штукатурки: внутренних помещений**	**100 м2**	**0,08179**	**1**	**0,08179**					
		Объем=8,179 / 100									
	1	ОТ					209,09		17,10	36,71	627,74
	2	ЭМ					3,13		0,26	12,46	3,24
	3	в т.ч. ОТм					1,35		0,11	36,71	4,04
	4	М					17,63		1,44	8,63	12,43
		ЗТ	чел.-ч	24,2		1,979318					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,008179					
		Итого по расценке					229,85		18,80		643,41
		ФОТ							17,21		631,78
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			15,32		562,28
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			7,57		277,98
		Всего по позиции							**41,69**		**1 483,67**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	**ФЕРр61-4-9**	**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**	**0,03505**	**1**	**0,03505**					
		Объем=3,505 / 100									
		1 ОТ					2 029,64		71,14	36,71	2 611,55
		2 ЭМ					22,51		0,79	12,46	9,84
		3 в т.ч. ОТм					9,72		0,34	36,71	12,48
		4 М					1 197,22		41,96	8,63	362,11
	Н *999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*3,38*		*0,118469*					
		ЗТ	чел.-ч	226,27		7,9307635					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,025236					
		Итого по расценке					3 249,37		113,89		2 983,50
		ФОТ							71,48		2 624,03
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			63,62		2 335,39
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			31,45		1 154,57
		Всего по позиции							**208,96**		**6 473,46**
57	**ФЕР15-04-005-02**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску**	**100 м2**	**0,11685**	**1**	**0,11685**					
		Объем=11,685 / 100									
		1 ОТ					138,14		16,14	36,71	592,50
		2 ЭМ					6,22		0,73	12,46	9,10
		3 в т.ч. ОТм					1,18		0,14	36,71	5,14
		4 М					47,69		5,57	8,63	48,07
	Н *14.3.02.01*	*Краска водоэмульсионная*	*т*	*0,052*		*0,0060762*					
		ЗТ	чел.-ч	15,4		1,79949					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,011685					
		Итого по расценке					192,05		22,44		649,67
		ФОТ							16,28		597,64
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			14,65		537,88
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,78		248,92
		Всего по позиции							**43,87**		**1 436,47**
58	**ФССЦ-14.3.02.01-0222**	**Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная**	**т**	**0,006076**	**1**	**0,006076**	**18 883,39**		**114,74**	**8,63**	**990,21**
		Всего по позиции							**114,74**		**990,21**
59	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**0,10645**	**1**	**0,10645**					
		Объем=10,645 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					282,66		30,09	36,71	1 104,60
		2 ЭМ					43,61		4,64	12,46	57,81
		3 в т.ч. ОТм					17,15		1,83	36,71	67,18
		4 М					8,54		0,91	8,63	7,85
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*0,217158*					
		ЗТ	чел.-ч	35,6		3,78962					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,1351915					
		Итого по расценке					334,81		35,64		1 170,26
		ФОТ							31,92		1 171,78
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			32,18		1 181,15
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			17,64		647,41
		Всего по позиции							**85,46**		**2 998,82**
60	**ФССЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200**	**м3**	**0,217158**	**1**	**0,217158**	**600,00**		**130,29**	**8,63**	**1 124,40**
		Всего по позиции							**130,29**		**1 124,40**
Примечание: окраска пола											
61	**ФЕР15-04-024-08**	**Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску**	**100 м2**	**0,10645**	**1**	**0,10645**					
		Объем=10,645 / 100									
		1 ОТ					167,81		17,86	36,71	655,64
		2 ЭМ					3,60		0,38	12,46	4,73
		3 в т.ч. ОТм					0,72		0,08	36,71	2,94
		4 М					72,76		7,75	8,63	66,88
Н	*14.4.02.04*	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению*	*т*	*0,0267*		*0,0028422*					
Н	*14.5.05.01*	*Олифы комбинированные*	*т*	*0,0103*		*0,0010964*					
		ЗТ	чел.-ч	19,2		2,04384					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,006387					
		Итого по расценке					244,17		25,99		727,25
		ФОТ							17,94		658,58
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			16,15		592,72
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,47		274,30
		Всего по позиции							**49,61**		**1 594,27**
62	**ФССЦ-14.4.02.04-0173**	**Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, охра**	**т**	**0,002842**	**1**	**0,002842**	**17 496,00**		**49,72**	**8,63**	**429,08**
		Всего по позиции							**49,72**		**429,08**
63	**ФЕРр61-26-1**	**Перетирка штукатурки: внутренних помещений**	**100 м2**	**0,13819**	**1**	**0,13819**					
		Объем=13,819 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					209,09		28,89	36,71	1 060,55
		2 ЭМ					3,13		0,43	12,46	5,36
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,19	36,71	6,97
		4 М					17,63		2,44	8,63	21,06
		ЗТ	чел.-ч	24,2		3,344198					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,013819					
		Итого по расценке					229,85		31,76		1 086,97
		ФОТ							29,08		1 067,52
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			25,88		950,09
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			12,80		469,71
		Всего по позиции							**70,44**		**2 506,77**
64	**ФЕРр61-2-7**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**	**0,05923**	**1**	**0,05923**					
		Объем=5,923 / 100									
		1 ОТ					2 007,68		118,91	36,71	4 365,19
		2 ЭМ					20,94		1,24	12,46	15,45
		3 в т.ч. ОТм					9,05		0,54	36,71	19,82
		4 М					1 140,25		67,54	8,63	582,87
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*3,38*		*0,2001974*					
		ЗТ	чел.-ч	226,6		13,421518					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,0396841					
		Итого по расценке					3 168,87		187,69		4 963,51
		ФОТ							119,45		4 385,01
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			106,31		3 902,66
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			52,56		1 929,40
		Всего по позиции							**346,56**		**10 795,57**
65	**ФЕР15-04-005-01**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску**	**100 м2**	**0,19742**	**1**	**0,19742**					
		Объем=19,742 / 100									
		1 ОТ					123,79		24,44	36,71	897,19
		2 ЭМ					5,57		1,10	12,46	13,71
		3 в т.ч. ОТм					1,07		0,21	36,71	7,71
		4 М					43,35		8,56	8,63	73,87
Н	*14.3.02.01*	*Краска водоэмульсионная*	*т*	*0,052*		*0,0102658*					
		ЗТ	чел.-ч	13,8		2,724396					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		0,0177678					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					172,71		34,10		984,77
		ФОТ							24,65		904,90
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			22,19		814,41
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			10,27		376,89
		Всего по позиции							**66,56**		**2 176,07**
66	**ФССЦ-14.3.02.01-0222**	**Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная**	**т**	**0,010266**	**1**	**0,010266**	**18 883,39**		**193,86**	**8,63**	**1 673,01**
		Всего по позиции							**193,86**		**1 673,01**
67	**ФЕР15-04-030-02**	**Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2**	**100 м2**	**0,04**	**1**	**0,04**					
		Объем=4 / 100									
	1	ОТ					98,35		3,93	36,71	144,27
	2	ЭМ					2,28		0,09	12,46	1,12
	3	в т.ч. ОТм					0,49		0,02	36,71	0,73
	4	М					104,50		4,18	8,63	36,07
Н	*14.4.02.04*	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению*	*т*	*0,0273*		*0,001092*					
		ЗТ	чел.-ч	11,1		0,444					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0016					
		Итого по расценке					205,13		8,20		181,46
		ФОТ							3,95		145,00
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3,56		130,50
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,65		60,39
		Всего по позиции							**13,41**		**372,35**
68	**ФССЦ-14.4.02.04-0015**	**Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая**	**т**	**0,001092**	**1**	**0,001092**	**15 707,00**		**17,15**	**8,63**	**148,00**
		Всего по позиции							**17,15**		**148,00**
69	**ФЕР46-03-010-01**	**Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2**	**100 отверстий**	**0,16**	**1**	**0,16**					
		Объем=16 / 100									
	1	ОТ					124,39		19,90	36,71	730,53
	2	ЭМ					194,52		31,12	12,46	387,76
		ЗТ	чел.-ч	13,08		2,0928					
		Итого по расценке					318,91		51,02		1 118,29
		ФОТ							19,90		730,53
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			20,50		752,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			11,74		431,01
		Всего по позиции							**83,26**		**2 301,75**
70	**ФЕР46-04-001-02**	**Разборка: бетонных фундаментов**	**м3**	**0,27**	**1**	**0,27**					
	1	ОТ					73,27		19,78	36,71	726,12
	2	ЭМ					147,31		39,77	12,46	495,53
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*2,4*		*0,648*					
		ЗТ	чел.-ч	8,27		2,2329					
		Итого по расценке					220,58		59,55		1 221,65
		ФОТ							19,78		726,12
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			18,00		660,77
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			10,29		377,58
		Всего по позиции							**87,84**		**2 260,00**
71	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**0,02635**	**1**	**0,02635**					
		Объем=2,635 / 100									
	1	ОТ					282,66		7,45	36,71	273,49
	2	ЭМ					43,61		1,15	12,46	14,33
	3	в т.ч. ОТм					17,15		0,45	36,71	16,52
	4	М					8,54		0,23	8,63	1,98
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*0,053754*					
		ЗТ	чел.-ч	35,6		0,93806					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,0334645					
		Итого по расценке					334,81		8,83		289,80
		ФОТ							7,90		290,01
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			7,96		292,33
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			4,36		160,23
		Всего по позиции							**21,15**		**742,36**
72	**ФССЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200**	**м3**	**0,053754**	**1**	**0,053754**	**600,00**		**32,25**	**8,63**	**278,32**
		Всего по позиции							**32,25**		**278,32**
Примечание: монтаж обрамлений ДШ											
73	**ФЕР09-06-001-02**	**Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,8592**	**1**	**0,8592**					
		Объем=859,2/1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					397,50		341,53	36,71	12 537,57
		2 ЭМ					112,75		96,87	12,46	1 207,00
		3 в т.ч. ОТм					3,82		3,28	36,71	120,41
		4 М					81,96		70,42	8,63	607,72
	Н *07.2.07.13*	*Конструкции стальные*	*т*	*1*		*0,8592*					
		ЗТ	чел.-ч	46,6		40,03872					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,266352					
		Итого по расценке					592,21		508,82		14 352,29
		ФОТ							344,81		12 657,98
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			288,61		10 594,73
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			181,71		6 670,76
		Всего по позиции							**979,14**		**31 617,78**
74	**ФССЦ-08.4.01.02-0013**	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно** Объем=859,2/1000	**т**	**0,8592**	**1**	**0,8592**	**6 800,00**		**5 842,56**	**8,63**	**50 421,29**
		Всего по позиции							**5 842,56**		**50 421,29**
75	**ФЕРр53-21-14**	**Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором** Объем=74,4 / 100	**100 м**	**0,744**	**1**	**0,744**					
		1 ОТ					121,92		90,71	36,71	3 329,96
		2 ЭМ					5,26		3,91	12,46	48,72
		3 в т.ч. ОТм					0,93		0,69	36,71	25,33
		4 М					10,40		7,74	8,63	66,80
		ЗТ	чел.-ч	12,29		9,14376					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,05952					
		Итого по расценке					137,58		102,36		3 445,48
		ФОТ							91,40		3 355,29
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			84,09		3 086,87
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			47,53		1 744,75
		Всего по позиции							**233,98**		**8 277,10**
Примечание: монтаж портальных пластин											
76	**ФЕР09-06-001-02**	**Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали** Объем=186,6/1000	**т**	**0,1866**	**1**	**0,1866**					
		1 ОТ					397,50		74,17	36,71	2 722,78
		2 ЭМ					112,75		21,04	12,46	262,16
		3 в т.ч. ОТм					3,82		0,71	36,71	26,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М					81,96		15,29	8,63	131,95
Н	*07.2.07.13*	*Конструкции стальные*	*т*	*1*		*0,1866*					
		ЗТ	чел.-ч	46,6		8,69556					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,057846					
		Итого по расценке					592,21		110,50		3 116,89
		ФОТ							74,88		2 748,84
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			62,67		2 300,78
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			39,46		1 448,64
		Всего по позиции							**212,63**		**6 866,31**
77	**ФССЦ-08.4.01.02-0013**	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно**	**т**	**0,1866**	**1**	**0,1866**	**6 800,00**		**1 268,88**	**8,63**	**10 950,43**
		Объем=186,6/1000									
		Всего по позиции							**1 268,88**		**10 950,43**
78	**ФЕР13-06-004-01**	**Обеспыливание поверхности**	**м2**	**282,45**	**1**	**282,45**					
	1	ОТ					0,60		169,47	36,71	6 221,24
	2	ЭМ					0,33		93,21	12,46	1 161,40
		ЗТ	чел.-ч	0,07		19,7715					
		Итого по расценке					0,93		262,68		7 382,64
		ФОТ							169,47		6 221,24
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			143,37		5 263,17
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			73,47		2 696,91
		Всего по позиции							**479,52**		**15 342,72**
79	**ФССЦпг-01-01-01-041**	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**	**0,4076**	**1**	**0,4076**	**42,98**		**17,52**	**12,46**	**218,30**
		Всего по позиции							**17,52**		**218,30**
80	**ФССЦпг-03-01-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км**	**1 т груза**	**0,4076**	**1**	**0,4076**	**14,03**		**5,72**	**13,22**	**75,62**
		Всего по позиции							**5,72**		**75,62**
		Итого по разделу 3 Строительные работы							**13 939,04**		
Раздел 4. Диспетчеризация											
Примечание: демонтаж лифтового блока, грозозащиты, пер. устр-ва кабины											
81	**ФЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
		Объем=2+1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
	1	ОТ					5,16	0,3	4,64	36,71	170,33
	4	М					1,09	0	0,00	8,63	
		ЗТ	чел.-ч	0,52	0,3	0,468					
		Итого по расценке					6,25		4,64		170,33
		ФОТ							4,64		170,33
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,18		153,30
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,13		78,35
		Всего по позиции							**10,95**		**401,98**
Примечание: монтаж лифтового блока, грозозащиты, пер. устр-ва кабины											
82	**ФЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
		Объем=2+1									
	1	ОТ					5,16		15,48	36,71	568,27
	4	М					1,09		3,27	8,63	28,22
		ЗТ	чел.-ч	0,52		1,56					
		Итого по расценке					6,25		18,75		596,49
		ФОТ							15,48		568,27
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			13,93		511,44
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			7,12		261,40
		Всего по позиции							**39,80**		**1 369,33**
Примечание: извещатель поставляется в комплекте лифта											
83	**ФЕРм10-08-002-04**	**Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					8,08		8,08	36,71	296,62
	4	М					1,88		1,88	8,63	16,22
		ЗТ	чел.-ч	0,84		0,84					
		Итого по расценке					9,96		9,96		312,84
		ФОТ							8,08		296,62
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,27		266,96
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,72		136,45
		Всего по позиции							**20,95**		**716,25**
84	**ФЕРм10-01-055-09**	**Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной**	**100 м**	**0,05**	**1**	**0,05**					
		Объем=5 / 100									
	1	ОТ					157,81		7,89	36,71	289,64
	2	ЭМ					66,59		3,33	12,46	41,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					7,44		0,37	36,71	13,58
		4 М					512,43		25,62	8,63	221,10
		ЗТ	чел.-ч	18,5		0,925					
		ЗТм	чел.-ч	0,74		0,037					
		Итого по расценке					736,83		36,84		552,23
		ФОТ							8,26		303,22
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,43		272,90
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,80		139,48
		Всего по позиции							**48,07**		**964,61**
85	**ФССЦ-21.2.02.05-0103**	**Провод телефонный распределительный ТРП 2х0,5**	**1000 м**	**0,005**	**1**	**0,005**	**716,23**		**3,58**	**8,63**	**30,90**
		Объем=5 / 1000									
		Всего по позиции							**3,58**		**30,90**
		Итого по разделу 4 Диспетчеризация							**123,35**		
Раздел 5. Пусконаладочные работы											
86	**ФЕРп01-14-025-01**	**Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами**	**лифт**	**1**	**1**	**1**					
		1 ОТ					6 945,15		6 945,15	36,71	254 956,46
		ЗТ	чел.-ч	528,47		528,47					
		Итого по расценке					6 945,15		6 945,15		254 956,46
		ФОТ							6 945,15		254 956,46
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			5 139,41		188 667,78
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			2 500,25		91 784,33
		Всего по позиции							**14 584,81**		**535 408,57**
87	**ФЕРп01-14-025-04**	**При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01**	**остановка**	**6**	**1**	**6**					
		1 ОТ					136,28		817,68	36,71	30 017,03
		ЗТ	чел.-ч	10,37		62,22					
		Итого по расценке					136,28		817,68		30 017,03
		ФОТ							817,68		30 017,03
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			605,08		22 212,60
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			294,36		10 806,13
		Всего по позиции							**1 717,12**		**63 035,76**
		Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы							**16 301,93**		
Раздел 6. Техническое освидетельствование											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	**ФЕРмр01-05-001-01**	**Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки**	**лифт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					662,46		662,46	36,71	24 318,91
	4	М					19,87		19,87	8,63	171,48
		ЗТ	чел.-ч	46,31		46,31					
		Итого по расценке					682,33		682,33		24 490,39
		ФОТ							662,46		24 318,91
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			490,22		17 995,99
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			238,49		8 754,81
		Всего по позиции							**1 411,04**		**51 241,19**
89	**ФЕРмр01-05-001-02**	**За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01**	**остановка**	**14**	**1**	**14**					
	1	ОТ					66,00		924,00	36,71	33 920,04
	4	М					1,98		27,72	8,63	239,22
		ЗТ	чел.-ч	4,68		65,52					
		Итого по расценке					67,98		951,72		34 159,26
		ФОТ							924,00		33 920,04
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			683,76		25 100,83
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			332,64		12 211,21
		Всего по позиции							**1 968,12**		**71 471,30**
90	**ФЕРмр01-05-007-01**	**Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта**	**лифт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					470,65		470,65	36,71	17 277,56
	4	М					14,12		14,12	8,63	121,86
		ЗТ	чел.-ч	27,8		27,8					
		Итого по расценке					484,77		484,77		17 399,42
		ФОТ							470,65		17 277,56
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			348,28		12 785,39
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			169,43		6 219,92
		Всего по позиции							**1 002,48**		**36 404,73**
		Итого по разделу 6 Техническое освидетельствование							**4 381,64**		
Раздел 7. Оборудование											
91 О	**ТЦ_67.1.01.03_50_5053045149_26.02.2024_01**	**Лифт пассажирский г/п 400 кг, 1 м/с, 16 остановок, отделка ТЛКП**	**комплект**	**1**	**1**	**1**	**2 164 000,00**	**1,012**	**372 443,54**	**5,88**	**2 189 968,00**
		Цена=2596800,00/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**372 443,54**		**2 189 968,00**
92 О	**ТЦ_67.1.02.00_66_54011440 62_26.02.2024_01**	**Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛ/УКЛ в комплекте**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**11 170,00**	**1,012**	**1 922,46**	**5,88**	**11 304,04**
		Цена=13404,00/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**1 922,46**		**11 304,04**
93 О	**ТЦ_67.1.02.00_66_54011440 62_26.02.2024_01**	**Переговорный комплект кабины**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**1 020,00**	**1,012**	**175,55**	**5,88**	**1 032,24**
		Цена=1224,00/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**175,55**		**1 032,24**
		Итого по разделу 7 Оборудование							**374 541,55**		
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							38 842,68		1 046 415,86
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							25 202,50		925 183,76
		Эксплуатация машин							911,51		11 357,45
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							55,57		2 039,96
		Материалы							12 722,95		109 799,03
		Перевозка							5,72		75,62
		Строительные работы							14 289,87		208 514,11
		Строительные работы							14 284,15		208 438,49
		в том числе:									
		оплата труда							1 254,59		46 055,99
		эксплуатация машин и механизмов							341,84		4 259,33
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							11,60		425,82
		материалы							10 955,89		94 549,30
		накладные расходы							1 110,79		40 775,96
		сметная прибыль							621,04		22 797,91
		Перевозка							5,72		75,62
		Монтажные работы							39 726,80		1 394 935,85
		Монтажные работы							3 001,53		71 343,71
		в том числе:									
		оплата труда							644,41		23 656,29
		эксплуатация машин и механизмов							95,47		1 189,58
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7,75		284,50
		материалы							1 300,82		11 226,08
		накладные расходы							630,05		23 128,90
		сметная прибыль							330,78		12 142,86
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							36 725,27		1 323 592,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							15 540,67		570 497,99
		эксплуатация машин и механизмов							474,20		5 908,54
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		1 329,64
		материалы							466,24		4 023,65
		накладные расходы							13 554,89		497 599,11
		сметная прибыль							6 689,27		245 562,85
		Оборудование							374 541,55		2 202 304,28
		Инженерное оборудование							374 541,55		2 202 304,28
		Прочие затраты							16 301,93		598 444,33
		Пусконаладочные работы							16 301,93		598 444,33
		в том числе:									
		оплата труда							7 762,83		284 973,49
		накладные расходы							5 744,49		210 880,38
		сметная прибыль							2 794,61		102 590,46
		Итого							**444 860,15**		**4 404 198,57**
		Итого ФОТ (справочно)							25 258,07		927 223,72
		Итого накладные расходы (справочно)							21 040,22		772 384,35
		Итого сметная прибыль (справочно)							10 435,70		383 094,08
		НДС 20% (только ТЦ)									880 839,71
		ВСЕГО по смете							**444 860,15**		**5 285 038,28**
		в том числе:									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							374 541,55		2 202 304,28

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[1] Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.