Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2024 года

УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий ООО "УК Верх-Исетская"
О. Ю. Бреславский

"____" _____ 2025 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации: 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 31, п.2
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок
(наименование работ и затрат)

Составлен: базисно-индексным методом
Основание: проект №ЗЛ-07-2021-ТЗ.471
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: IV квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	3 908,50	(326,87)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	128,14	(8,71)	тыс.руб.
монтажных работ	982,63	(28,11)	тыс.руб.
оборудования	1 621,42	(275,75)	тыс.руб.
прочих затрат	524,90	(14,3)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	696,85	(18,98)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 743,43		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	4,66		чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	**ФЕРмр01-01-010-03**	**Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					47,38		47,38	36,71	1 739,32
	4	М					1,42		1,42	8,63	12,25
		ЗТ	чел.-ч	5,04		5,04					
		Итого по расценке					48,80		48,80		1 751,57
		ФОТ							47,38		1 739,32
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			42,17		1 547,99
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			20,85		765,30
		Всего по позиции							**111,82**		**4 064,86**
2	**ФЕРмр01-01-002-05**	**Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					458,59		458,59	36,71	16 834,84
	2	ЭМ					325,08		325,08	12,46	4 050,50
	3	в т.ч. ОТм					36,22		36,22	36,71	1 329,64
	4	М					13,76		13,76	8,63	118,75
		ЗТ	чел.-ч	52,47		52,47					
		ЗТм	чел.-ч	3,6		3,6					
		Итого по расценке					797,43		797,43		21 004,09
		ФОТ							494,81		18 164,48
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			440,38		16 166,39
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			217,72		7 992,37
		Всего по позиции							**1 455,53**		**45 162,85**
3	**ФЕРмр01-02-011-01**	**Установка подлебедочной рамы**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					36,56		36,56	36,71	1 342,12
	4	М					1,10		1,10	8,63	9,49
		ЗТ	чел.-ч	3,8		3,8					
		Итого по расценке					37,66		37,66		1 351,61
		ФОТ							36,56		1 342,12
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			32,54		1 194,49
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			16,09		590,53
		Всего по позиции							**86,29**		**3 136,63**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**ФЕРмр01-01-024-01**	**Замена металлического каркаса кабины**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					294,55		294,55	36,71	10 812,93
	4	М					8,84		8,84	8,63	76,29
		ЗТ	чел.-ч	26,56		26,56					
		Итого по расценке					303,39		303,39		10 889,22
		ФОТ							294,55		10 812,93
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			262,15		9 623,51
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			129,60		4 757,69
		Всего по позиции							**695,14**		**25 270,42**
5	**ФЕРмр01-01-004-01**	**Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола**	**кабина**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					650,86		650,86	36,71	23 893,07
	4	М					19,53		19,53	8,63	168,54
		ЗТ	чел.-ч	70,9		70,9					
		Итого по расценке					670,39		670,39		24 061,61
		ФОТ							650,86		23 893,07
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			579,27		21 264,83
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286,38		10 512,95
		Всего по позиции							**1 536,04**		**55 839,39**
6	**ФЕРмр01-01-014-01**	**Замена балки дверей кабины**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					114,75		114,75	36,71	4 212,47
	4	М					3,44		3,44	8,63	29,69
		ЗТ	чел.-ч	12,5		12,5					
		Итого по расценке					118,19		118,19		4 242,16
		ФОТ							114,75		4 212,47
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			102,13		3 749,10
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			50,49		1 853,49
		Всего по позиции							**270,81**		**9 844,75**
7	**ФЕРмр01-01-004-05**	**Замена порога кабины лифта**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					157,93		157,93	36,71	5 797,61
	4	М					4,74		4,74	8,63	40,91
		ЗТ	чел.-ч	17		17					
		Итого по расценке					162,67		162,67		5 838,52
		ФОТ							157,93		5 797,61
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			140,56		5 159,87
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,49		2 550,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**372,72**		**13 549,34**
8	**ФЕРмр01-01-006-01**	**Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					651,89		651,89	36,71	23 930,88
	4	М					19,56		19,56	8,63	168,80
		ЗТ	чел.-ч	64,8		64,8					
		Итого по расценке					671,45		671,45		24 099,68
		ФОТ							651,89		23 930,88
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			580,18		21 298,48
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286,83		10 529,59
		Всего по позиции							**1 538,46**		**55 927,75**
9	**ФЕРмр01-01-012-01**	**Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная**	**шт**	**9**	**1**	**9**					
	1	ОТ					62,89		566,01	36,71	20 778,23
	4	М					1,89		17,01	8,63	146,80
		ЗТ	чел.-ч	6,77		60,93					
		Итого по расценке					64,78		583,02		20 925,03
		ФОТ							566,01		20 778,23
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			503,75		18 492,62
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			249,04		9 142,42
		Всего по позиции							**1 335,81**		**48 560,07**
10	**ФЕРмр01-01-005-01**	**Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг**	**шт**	**9**	**1**	**9**					
	1	ОТ					288,92		2 600,28	36,71	95 456,28
	2	ЭМ					9,32		83,88	12,46	1 045,14
	4	М					8,67		78,03	8,63	673,40
		ЗТ	чел.-ч	31,1		279,9					
		Итого по расценке					306,91		2 762,19		97 174,82
		ФОТ							2 600,28		95 456,28
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			2 314,25		84 956,09
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			1 144,12		42 000,76
		Всего по позиции							**6 220,56**		**224 131,67**
11	**ФЕРмр01-01-009-01**	**Замена тягового каната**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
	1	ОТ					252,61		757,83	36,71	27 819,94
	4	М					7,58		22,74	8,63	196,25
		ЗТ	чел.-ч	25,11		75,33					
		Итого по расценке					260,19		780,57		28 016,19
		ФОТ							757,83		27 819,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			674,47		24 759,75
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			333,45		12 240,77
		Всего по позиции							**1 788,49**		**65 016,71**
12	**ФЕРмр01-01-009-02**	**Замена устройство стяжки канатов**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					156,16		156,16	36,71	5 732,63
	4	М					4,68		4,68	8,63	40,39
		ЗТ	чел.-ч	16		16					
		Итого по расценке					160,84		160,84		5 773,02
		ФОТ							156,16		5 732,63
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			138,98		5 102,04
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			68,71		2 522,36
		Всего по позиции							**368,53**		**13 397,42**
13	**ФЕРмр01-01-009-03**	**Замена ограничителя скорости**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					82,47		82,47	36,71	3 027,47
	4	М					2,47		2,47	8,63	21,32
		ЗТ	чел.-ч	8,45		8,45					
		Итого по расценке					84,94		84,94		3 048,79
		ФОТ							82,47		3 027,47
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			73,40		2 694,45
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			36,29		1 332,09
		Всего по позиции							**194,63**		**7 075,33**
14	**ФЕРмр01-01-009-05**	**Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					70,66		70,66	36,71	2 593,93
	4	М					2,12		2,12	8,63	18,30
		ЗТ	чел.-ч	7,79		7,79					
		Итого по расценке					72,78		72,78		2 612,23
		ФОТ							70,66		2 593,93
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,89		2 308,60
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			31,09		1 141,33
		Всего по позиции							**166,76**		**6 062,16**
15	**ФЕРмр01-01-009-04**	**Замена каната ограничителя скорости**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					112,47		112,47	36,71	4 128,77
	4	М					3,37		3,37	8,63	29,08
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					115,84		115,84		4 157,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							112,47		4 128,77
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			100,10		3 674,61
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			49,49		1 816,66
		Всего по позиции							**265,43**		**9 649,12**
16	**ФЕРмр01-01-030-01**	**Замена противовеса при подвеске: трехканатной**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					208,61		208,61	36,71	7 658,07
	4	М					6,26		6,26	8,63	54,02
		ЗТ	чел.-ч	23		23					
		Итого по расценке					214,87		214,87		7 712,09
		ФОТ							208,61		7 658,07
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			185,66		6 815,68
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			91,79		3 369,55
		Всего по позиции							**492,32**		**17 897,32**
17	**ФЕРмр01-02-006-01**	**Установка фотодатчика реверса**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					235,94		235,94	36,71	8 661,36
	4	М					7,08		7,08	8,63	61,10
		ЗТ	чел.-ч	25,1		25,1					
		Итого по расценке					243,02		243,02		8 722,46
		ФОТ							235,94		8 661,36
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			209,99		7 708,61
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			103,81		3 811,00
		Всего по позиции							**556,82**		**20 242,07**
18	**ФЕРмр01-01-023-01**	**Замена направляющих: кабины**	**м**	**24,3**	**1**	**24,3**					
	1	ОТ					35,98		874,31	36,71	32 095,92
	4	М					1,08		26,24	8,63	226,45
		ЗТ	чел.-ч	3,74		90,882					
		Итого по расценке					37,06		900,55		32 322,37
		ФОТ							874,31		32 095,92
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			778,14		28 565,37
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			384,70		14 122,20
		Всего по позиции							**2 063,39**		**75 009,94**
19	**ФЕРмр01-01-023-02**	**Замена направляющих: противовеса**	**м**	**24,3**	**1**	**24,3**					
	1	ОТ					16,74		406,78	36,71	14 932,89
	4	М					0,50		12,15	8,63	104,85
		ЗТ	чел.-ч	1,74		42,282					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					17,24		418,93		15 037,74
		ФОТ							406,78		14 932,89
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			362,03		13 290,27
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			178,98		6 570,47
		Всего по позиции							**959,94**		**34 898,48**
20	**ФЕРмр01-01-012-04**	**Замена поста "Ревизия"**	**пост**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					70,31		70,31	36,71	2 581,08
	4	М					2,11		2,11	8,63	18,21
		ЗТ	чел.-ч	7,48		7,48					
		Итого по расценке					72,42		72,42		2 599,29
		ФОТ							70,31		2 581,08
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,58		2 297,16
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			30,94		1 135,68
		Всего по позиции							**165,94**		**6 032,13**
21	**ФЕРмр01-01-015-01**	**Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная**	**шт**	**2**	**1**	**2**					
	1	ОТ					46,16		92,32	36,71	3 389,07
	4	М					1,38		2,76	8,63	23,82
		ЗТ	чел.-ч	5,21		10,42					
		Итого по расценке					47,54		95,08		3 412,89
		ФОТ							92,32		3 389,07
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			82,16		3 016,27
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			40,62		1 491,19
		Всего по позиции							**217,86**		**7 920,35**
22	**ФЕРмр01-02-012-01**	**Установка шунта: точной остановки кабины**	**шт**	**9**	**1**	**9**					
	1	ОТ					10,24		92,16	36,71	3 383,19
	4	М					0,31		2,79	8,63	24,08
		ЗТ	чел.-ч	1,2		10,8					
		Итого по расценке					10,55		94,95		3 407,27
		ФОТ							92,16		3 383,19
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			82,02		3 011,04
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			40,55		1 488,60
		Всего по позиции							**217,52**		**7 906,91**
23	**ФЕРмр01-01-036-01**	**Замена подвесного кабеля**	**кабель**	**3**	**1**	**3**					
	1	ОТ					109,09		327,27	36,71	12 014,08
	4	М					3,27		9,81	8,63	84,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	11,34		34,02					
		Итого по расценке					112,36		337,08		12 098,74
		ФОТ							327,27		12 014,08
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			291,27		10 692,53
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			144,00		5 286,20
		Всего по позиции							**772,35**		**28 077,47**
24	**ФЕРмр01-04-003-01**	**Балансировка системы "кабина-противовес"**	**система**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ					143,80		143,80	36,71	5 278,90
	4	М					4,31		4,31	8,63	37,20
		ЗТ	чел.-ч	14,4		14,4					
		Итого по расценке					148,11		148,11		5 316,10
		ФОТ							143,80		5 278,90
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			127,98		4 698,22
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			63,27		2 322,72
		Всего по позиции							**339,36**		**12 337,04**
Примечание: монтаж преобразователя частоты											
25	**ФЕРмр01-01-018-01**	**Замена преобразователя частоты**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		Монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
	1	ОТ					192,67	0,7	134,87	36,71	4 951,08
	4	М					5,78	0,7	4,05	8,63	34,95
		ЗТ	чел.-ч	13,96	0,7	9,772					
		Итого по расценке					198,45		138,92		4 986,03
		ФОТ							134,87		4 951,08
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			120,03		4 406,46
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			59,34		2 178,48
		Всего по позиции							**318,29**		**11 570,97**
		Итого по разделу 1 Монтажные работы							**22 510,81**		
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта): подвесной кабель КПЛ 18х0,75 - 3 шт. по 2,5 м											
26	**ФЕРр67-2-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм**	**100 м труб**	**0,025**	**1**	**0,025**					
		Объем=2,5 / 100									
	1	ОТ					532,03		13,30	36,71	488,24
	2	ЭМ					8,97		0,22	12,46	2,74
	3	в т.ч. ОТм					3,11		0,08	36,71	2,94
	4	М					3,34		0,08	8,63	0,69
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,02125*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	65,12		1,628					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,00575					
		Итого по расценке					544,34		13,60		491,67
		ФОТ							13,38		491,18
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			12,18		446,97
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			6,42		235,77
		Всего по позиции							**32,20**		**1 174,41**
27	**ФЕРм08-02-410-02**	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм**	**100 м**	**0,025**	**1**	**0,025**					
		Объем=2,5 / 100									
		1 ОТ					143,63		3,59	36,71	131,79
		2 ЭМ					19,92		0,50	12,46	6,23
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,07	36,71	2,57
		4 М					87,74		2,19	8,63	18,90
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,382					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0055					
		Итого по расценке					251,29		6,28		156,92
		ФОТ							3,66		134,36
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,55		130,33
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,87		68,52
		Всего по позиции							**11,70**		**355,77**
28	**ФЕРм08-02-412-03**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2**	**100 м**	**0,025**	**1**	**0,025**					
		Объем=2,5 / 100									
		1 ОТ					59,13		1,48	36,71	54,33
		2 ЭМ					5,43		0,14	12,46	1,74
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,02	36,71	0,73
		4 М					22,69		0,57	8,63	4,92
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,15725					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0015					
		Итого по расценке					87,25		2,19		60,99
		ФОТ							1,50		55,06
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,46		53,41
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,77		28,08
		Всего по позиции							**4,42**		**142,48**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	**ФЕРм08-02-412-10**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2** Объем=(2,5+2,5) / 100	**100 м**	**0,05**	**1**	**0,05**					
		1 ОТ					42,21		2,11	36,71	77,46
		2 ЭМ					10,86		0,54	12,46	6,73
		3 в т.ч. ОТм					1,51		0,08	36,71	2,94
		4 М					16,69		0,83	8,63	7,16
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,2245					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,006					
		Итого по расценке					69,76		3,48		91,35
		ФОТ							2,19		80,40
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,12		77,99
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,12		41,00
		Всего по позиции							**6,72**		**210,34**
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта): стояковый кабель ПУВПГ 18х0,5 - 3 шт. по 2,5 м											
30	**ФЕРр67-2-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм** Объем=2,5 / 100	**100 м труб**	**0,025**	**1**	**0,025**					
		1 ОТ					532,03		13,30	36,71	488,24
		2 ЭМ					8,97		0,22	12,46	2,74
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,08	36,71	2,94
		4 М					3,34		0,08	8,63	0,69
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,02125*					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		1,628					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,00575					
		Итого по расценке					544,34		13,60		491,67
		ФОТ							13,38		491,18
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			12,18		446,97
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			6,42		235,77
		Всего по позиции							**32,20**		**1 174,41**
31	**ФЕРм08-02-410-02**	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм** Объем=2,5 / 100	**100 м**	**0,025**	**1**	**0,025**					
		1 ОТ					143,63		3,59	36,71	131,79
		2 ЭМ					19,92		0,50	12,46	6,23
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,07	36,71	2,57
		4 М					87,74		2,19	8,63	18,90
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,382					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0055					
		Итого по расценке					251,29		6,28		156,92
		ФОТ							3,66		134,36
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,55		130,33
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,87		68,52
		Всего по позиции							**11,70**		**355,77**
32	**ФЕРм08-02-412-03**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2**	**100 м**	**0,025**	**1**	**0,025**					
		Объем=2,5 / 100									
		1 ОТ					59,13		1,48	36,71	54,33
		2 ЭМ					5,43		0,14	12,46	1,74
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,02	36,71	0,73
		4 М					22,69		0,57	8,63	4,92
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,15725					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0015					
		Итого по расценке					87,25		2,19		60,99
		ФОТ							1,50		55,06
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,46		53,41
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,77		28,08
		Всего по позиции							**4,42**		**142,48**
33	**ФЕРм08-02-412-10**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2**	**100 м**	**0,05**	**1**	**0,05**					
		Объем=(2,5+2,5) / 100									
		1 ОТ					42,21		2,11	36,71	77,46
		2 ЭМ					10,86		0,54	12,46	6,73
		3 в т.ч. ОТм					1,51		0,08	36,71	2,94
		4 М					16,69		0,83	8,63	7,16
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,2245					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,006					
		Итого по расценке					69,76		3,48		91,35
		ФОТ							2,19		80,40
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,12		77,99
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,12		41,00
		Всего по позиции							**6,72**		**210,34**
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта): участок от ОС до станции - кабель ПУВПГ 7х0,5											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	**ФЕРр67-2-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм** Объем=1,5 / 100	**100 м труб**	**0,015**	**1**	**0,015**					
		1 ОТ					532,03		7,98	36,71	292,95
		2 ЭМ					8,97		0,13	12,46	1,62
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,05	36,71	1,84
		4 М					3,34		0,05	8,63	0,43
	Н	*999-9900 Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,01275*					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		0,9768					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,00345					
		Итого по расценке					544,34		8,16		295,00
		ФОТ							8,03		294,79
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			7,31		268,26
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			3,85		141,50
		Всего по позиции							**19,32**		**704,76**
35	**ФЕРм08-02-410-02**	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм** Объем=1,5 / 100	**100 м**	**0,015**	**1**	**0,015**					
		1 ОТ					143,63		2,15	36,71	78,93
		2 ЭМ					19,92		0,30	12,46	3,74
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,04	36,71	1,47
		4 М					87,74		1,32	8,63	11,39
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,2292					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0033					
		Итого по расценке					251,29		3,77		94,06
		ФОТ							2,19		80,40
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,12		77,99
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,12		41,00
		Всего по позиции							**7,01**		**213,05**
36	**ФЕРм08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2** Объем=1,5 / 100	**100 м**	**0,015**	**1**	**0,015**					
		1 ОТ					50,67		0,76	36,71	27,90
		2 ЭМ					3,62		0,05	12,46	0,62
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,01	36,71	0,37
		4 М					14,48		0,22	8,63	1,90
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,08085					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0006					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					68,77		1,03		30,42
		ФОТ							0,77		28,27
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,75		27,42
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,39		14,42
		Всего по позиции							**2,17**		**72,26**
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта): участок от ВУ до станции - кабель ПВ3 5х4											
37	**ФЕРр67-2-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм**	**100 м труб**	**0,03**	**1**	**0,03**					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					532,03		15,96	36,71	585,89
		2 ЭМ					8,97		0,27	12,46	3,36
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,09	36,71	3,30
		4 М					3,34		0,10	8,63	0,86
	Н *999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,0255*					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		1,9536					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,0069					
		Итого по расценке					544,34		16,33		590,11
		ФОТ							16,05		589,19
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			14,61		536,16
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			7,70		282,81
		Всего по позиции							**38,64**		**1 409,08**
38	**ФЕРм08-02-410-02**	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм**	**100 м**	**0,03**	**1**	**0,03**					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					143,63		4,31	36,71	158,22
		2 ЭМ					19,92		0,60	12,46	7,48
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,08	36,71	2,94
		4 М					87,74		2,63	8,63	22,70
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,4584					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0066					
		Итого по расценке					251,29		7,54		188,40
		ФОТ							4,39		161,16
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,26		156,33
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,24		82,19
		Всего по позиции							**14,04**		**426,92**
39	**ФЕРм08-02-412-04**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2**	**100 м**	**0,03**	**1**	**0,03**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					84,22		2,53	36,71	92,88
		2 ЭМ					10,86		0,33	12,46	4,11
		3 в т.ч. ОТм					1,51		0,05	36,71	1,84
		4 М					36,43		1,09	8,63	9,41
		ЗТ	чел.-ч	8,96		0,2688					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,0036					
		Итого по расценке					131,51		3,95		106,40
		ФОТ							2,58		94,72
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,50		91,88
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,32		48,31
		Всего по позиции							**7,77**		**246,59**
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта): участок от лебедки лифта до станции - кабель ПВЗ 4х4											
40	**ФЕРр67-2-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм**	**100 м труб**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					532,03		10,64	36,71	390,59
		2 ЭМ					8,97		0,18	12,46	2,24
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,06	36,71	2,20
		4 М					3,34		0,07	8,63	0,60
	Н *999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,017*					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		1,3024					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,0046					
		Итого по расценке					544,34		10,89		393,43
		ФОТ							10,70		392,79
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			9,74		357,44
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			5,14		188,54
		Всего по позиции							**25,77**		**939,41**
41	**ФЕРм08-02-410-02**	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм**	**100 м**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					143,63		2,87	36,71	105,36
		2 ЭМ					19,92		0,40	12,46	4,98
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,06	36,71	2,20
		4 М					87,74		1,75	8,63	15,10
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,3056					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0044					
		Итого по расценке					251,29		5,02		125,44
		ФОТ							2,93		107,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,84		104,33
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,49		54,86
		Всего по позиции							**9,35**		**284,63**
42	**ФЕРм08-02-412-03**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2**	**100 м**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					59,13		1,18	36,71	43,32
		2 ЭМ					5,43		0,11	12,46	1,37
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,02	36,71	0,73
		4 М					22,69		0,45	8,63	3,88
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,1258					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0012					
		Итого по расценке					87,25		1,74		48,57
		ФОТ							1,20		44,05
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,16		42,73
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,61		22,47
		Всего по позиции							**3,51**		**113,77**
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта): участок от лебедки лифта до станции - кабель ПУВПГ 1х0,5											
43	**ФЕРр67-2-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм**	**100 м труб**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					532,03		10,64	36,71	390,59
		2 ЭМ					8,97		0,18	12,46	2,24
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,06	36,71	2,20
		4 М					3,34		0,07	8,63	0,60
	Н *999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,017*					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		1,3024					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,0046					
		Итого по расценке					544,34		10,89		393,43
		ФОТ							10,70		392,79
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			9,74		357,44
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			5,14		188,54
		Всего по позиции							**25,77**		**939,41**
44	**ФЕРм08-02-410-02**	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм**	**100 м**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					143,63		2,87	36,71	105,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					19,92		0,40	12,46	4,98
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,06	36,71	2,20
		4 М					87,74		1,75	8,63	15,10
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,3056					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0044					
		Итого по расценке					251,29		5,02		125,44
		ФОТ							2,93		107,56
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,84		104,33
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,49		54,86
		Всего по позиции							**9,35**		**284,63**
45	**ФЕРм08-02-412-01**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2**	**100 м**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					42,21		0,84	36,71	30,84
		2 ЭМ					1,81		0,04	12,46	0,50
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,01	36,71	0,37
		4 М					11,27		0,23	8,63	1,98
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,0898					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0004					
		Итого по расценке					55,29		1,11		33,32
		ФОТ							0,85		31,21
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,82		30,27
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,43		15,92
		Всего по позиции							**2,36**		**79,51**
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта): заземление											
46	**ФЕРм08-02-472-06**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2**	**100 м**	**0,145**	**1**	**0,145**					
		Объем=14,5 / 100									
		1 ОТ					155,10		22,49	36,71	825,61
		2 ЭМ					54,28		7,87	12,46	98,06
		3 в т.ч. ОТм					4,27		0,62	36,71	22,76
		4 М					508,92		73,79	8,63	636,81
		ЗТ	чел.-ч	16,5		2,3925					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,0493					
		Итого по расценке					718,30		104,15		1 560,48
		ФОТ							23,11		848,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			22,42		822,92
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			11,79		432,67
		Всего по позиции							**138,36**		**2 816,07**
Освещение и розеточная сеть машинного помещения											
47	**ФЕРм08-02-409-09**	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола**	**100 м**	**0,07**	**1**	**0,07**					
		Объем=7 / 100									
		1 ОТ					139,54		9,77	36,71	358,66
		4 М					16,79		1,18	8,63	10,18
		ЗТ	чел.-ч	15,2		1,064					
		Итого по расценке					156,33		10,95		368,84
		ФОТ							9,77		358,66
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,48		347,90
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,98		182,92
		Всего по позиции							**25,41**		**899,66**
48	**ФССЦ-24.3.01.02-0003**	**Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм**	**м**	**7**	**1**	**7**	**2,24**		**15,68**	**8,63**	**135,32**
		Всего по позиции							**15,68**		**135,32**
49	**ФЕРм08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	**100 м**	**0,07**	**1**	**0,07**					
		Объем=7 / 100									
		1 ОТ					50,67		3,55	36,71	130,32
		2 ЭМ					3,62		0,25	12,46	3,12
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,04	36,71	1,47
		4 М					14,48		1,01	8,63	8,72
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,3773					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0028					
		Итого по расценке					68,77		4,81		142,16
		ФОТ							3,59		131,79
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,48		127,84
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,83		67,21
		Всего по позиции							**10,12**		**337,21**
Примечание: провод ПВС 3х1,5											
50	**ФССЦ-21.2.03.03-0101**	**Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5**	**1000 м**	**0,007**	**1**	**0,007**	**7 601,28**		**53,21**	**8,63**	**459,20**
		Объем=7 / 1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**53,21**		**459,20**
51	**ФЕРм08-03-593-09**	**Светильник: местного освещения**	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					676,94		13,54	36,71	497,05
		2 ЭМ					18,11		0,36	12,46	4,49
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,05	36,71	1,84
		4 М					411,88		8,24	8,63	71,11
		ЗТ	чел.-ч	68,24		1,3648					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,004					
		Итого по расценке					1 106,93		22,14		572,65
		ФОТ							13,59		498,89
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			13,18		483,92
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,93		254,43
		Всего по позиции							**42,25**		**1 311,00**
52	**ФССЦ-20.3.03.03-0032**	**Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**29,05**		**58,10**	**8,63**	**501,40**
		Всего по позиции							**58,10**		**501,40**
53	**ФЕРм08-03-591-01**	**Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					313,47		6,27	36,71	230,17
		2 ЭМ					4,77		0,10	12,46	1,25
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	36,71	0,37
		4 М					105,83		2,12	8,63	18,30
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,632					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,001					
		Итого по расценке					424,07		8,49		249,72
		ФОТ							6,28		230,54
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,09		223,62
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,20		117,58
		Всего по позиции							**17,78**		**590,92**
54	**ФССЦ-20.4.01.01-0031**	**Выключатель одноклавишный для открытой проводки**	**10 шт**	**0,2**	**1**	**0,2**	**68,00**		**13,60**	**8,63**	**117,37**
		Объем=2 / 10									
		Всего по позиции							**13,60**		**117,37**
55	**ФЕРм08-03-591-08**	**Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					342,84		3,43	36,71	125,92
		2 ЭМ					4,77		0,05	12,46	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	36,71	0,37
		4 М					106,42		1,06	8,63	9,15
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,3456					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					454,03		4,54		135,69
		ФОТ							3,44		126,29
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,34		122,50
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,75		64,41
		Всего по позиции							**9,63**		**322,60**
56	**ФССЦ-20.4.03.05-0004**	**Розетка открытой проводки с заземлением**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**	**899,00**		**8,99**	**8,63**	**77,58**
		Объем=1 / 100									
		Всего по позиции							**8,99**		**77,58**
57	**ФССЦ-20.5.02.11-0041**	**Коробка установочная У-92**	**шт**	**3**	**1**	**3**	**8,31**		**24,93**	**8,63**	**215,15**
		Всего по позиции							**24,93**		**215,15**
Электропроводка шахты (материалы для заземления и кабель входят в комплект лифта)											
58	**ФЕРм08-02-472-06**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2**	**100 м**	**0,133**	**1**	**0,133**					
		Объем=13,3 / 100									
		1 ОТ					155,10		20,63	36,71	757,33
		2 ЭМ					54,28		7,22	12,46	89,96
		3 в т.ч. ОТм					4,27		0,57	36,71	20,92
		4 М					508,92		67,69	8,63	584,16
		ЗТ	чел.-ч	16,5		2,1945					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,04522					
		Итого по расценке					718,30		95,54		1 431,45
		ФОТ							21,20		778,25
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20,56		754,90
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,81		396,91
		Всего по позиции							**126,91**		**2 583,26**
59	**ФЕРм08-02-472-10**	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям**	**100 м**	**0,274**	**1**	**0,274**					
		Объем=27,4 / 100									
		1 ОТ					302,30		82,83	36,71	3 040,69
		2 ЭМ					5,43		1,49	12,46	18,57
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,21	36,71	7,71
		4 М					185,57		50,85	8,63	438,84
		ЗТ	чел.-ч	32,16		8,81184					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,01644					
		Итого по расценке					493,30		135,17		3 498,10
		ФОТ							83,04		3 048,40
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			80,55		2 956,95
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			42,35		1 554,68
		Всего по позиции							**258,07**		**8 009,73**
60	**ФЕРр67-3-1**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**	**0,245**	**1**	**0,245**					
		Объем=24,5 / 100									
	1	ОТ					75,19		18,42	36,71	676,20
	2	ЭМ					0,31		0,08	12,46	1,00
	3	в т.ч. ОТм					0,14		0,03	36,71	1,10
		ЗТ	чел.-ч	9,64		2,3618					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00245					
		Итого по расценке					75,50		18,50		677,20
		ФОТ							18,45		677,30
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			16,79		616,34
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			8,86		325,10
		Всего по позиции							**44,15**		**1 618,64**
61	**ФЕРм08-02-402-01**	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2**	**100 м**	**0,735**	**1**	**0,735**					
		Объем=73,5 / 100									
	1	ОТ					115,06		84,57	36,71	3 104,56
	2	ЭМ					35,61		26,17	12,46	326,08
	3	в т.ч. ОТм					2,51		1,84	36,71	67,55
	4	М					42,48		31,22	8,63	269,43
		ЗТ	чел.-ч	12,24		8,9964					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,147					
		Итого по расценке					193,15		141,96		3 700,07
		ФОТ							86,41		3 172,11
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			83,82		3 076,95
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			44,07		1 617,78
		Всего по позиции							**269,85**		**8 394,80**
62	**ФЕРр67-3-1**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**	**0,26**	**1**	**0,26**					
		Объем=26 / 100									
	1	ОТ					75,19		19,55	36,71	717,68
	2	ЭМ					0,31		0,08	12,46	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,04	36,71	1,47
		ЗТ	чел.-ч	9,64		2,5064					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0026					
		Итого по расценке					75,50		19,63		718,68
		ФОТ							19,59		719,15
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			17,83		654,43
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			9,40		345,19
		Всего по позиции							**46,86**		**1 718,30**
63	**ФЕРм08-02-402-01**	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2**	**100 м**	**0,26**	**1**	**0,26**					
		Объем=26 / 100									
		1 ОТ					115,06		29,92	36,71	1 098,36
		2 ЭМ					35,61		9,26	12,46	115,38
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,65	36,71	23,86
		4 М					42,48		11,04	8,63	95,28
		ЗТ	чел.-ч	12,24		3,1824					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,052					
		Итого по расценке					193,15		50,22		1 309,02
		ФОТ							30,57		1 122,22
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,65		1 088,55
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,59		572,33
		Всего по позиции							**95,46**		**2 969,90**
64	**ФЕРм08-03-591-01**	**Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					313,47		3,13	36,71	114,90
		2 ЭМ					4,77		0,05	12,46	0,62
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	36,71	0,37
		4 М					105,83		1,06	8,63	9,15
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,316					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					424,07		4,24		124,67
		ФОТ							3,14		115,27
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,05		111,81
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,60		58,79
		Всего по позиции							**8,89**		**295,27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	**ФССЦ-20.4.01.01-0031**	**Выключатель одноклавишный для открытой проводки** Объем=1 / 10	**10 шт**	**0,1**	**1**	**0,1**	**68,00**		**6,80**	**8,63**	**58,68**
		Всего по позиции							**6,80**		**58,68**
66	**ФЕРм08-03-591-08**	**Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке** Объем=1 / 100	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		1 ОТ					342,84		3,43	36,71	125,92
		2 ЭМ					4,77		0,05	12,46	0,62
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	36,71	0,37
		4 М					106,42		1,06	8,63	9,15
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,3456					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					454,03		4,54		135,69
		ФОТ							3,44		126,29
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,34		122,50
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,75		64,41
		Всего по позиции							**9,63**		**322,60**
67	**ФССЦ-20.4.03.05-0004**	**Розетка открытой проводки с заземлением** Объем=1 / 100	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**	**899,00**		**8,99**	**8,63**	**77,58**
		Всего по позиции							**8,99**		**77,58**
Освещение шахты											
68	**ФЕРм08-02-403-02**	**Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий** Объем=24,4 / 100	**100 м**	**0,244**	**1**	**0,244**					
		1 ОТ					125,96		30,73	36,71	1 128,10
		2 ЭМ					3,62		0,88	12,46	10,96
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,12	36,71	4,41
		4 М					33,20		8,10	8,63	69,90
		ЗТ	чел.-ч	13,4		3,2696					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,00976					
		Итого по расценке					162,78		39,71		1 208,96
		ФОТ							30,85		1 132,51
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,92		1 098,53
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,73		577,58
		Всего по позиции							**85,36**		**2 885,07**
Примечание: провод ПВС 3х1,5											
69	**ФССЦ-21.2.03.03-0101**	**Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5** Объем=24,4 / 1000	**1000 м**	**0,0244**	**1**	**0,0244**	**7 601,28**		**185,47**	**8,63**	**1 600,61**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**185,47**		**1 600,61**
70	**ФЕРм08-03-593-09**	**Светильник: местного освещения**	**100 шт**	**0,1**	**1**	**0,1**					
		Объем=10 / 100									
		1 ОТ					676,94		67,69	36,71	2 484,90
		2 ЭМ					18,11		1,81	12,46	22,55
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,25	36,71	9,18
		4 М					411,88		41,19	8,63	355,47
		ЗТ	чел.-ч	68,24		6,824					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,02					
		Итого по расценке					1 106,93		110,69		2 862,92
		ФОТ							67,94		2 494,08
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			65,90		2 419,26
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			34,65		1 271,98
		Всего по позиции							**211,24**		**6 554,16**
71	**ФССЦ-20.3.03.03-0032**	**Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК**	**шт**	**10**	**1**	**10**	**29,05**		**290,50**	**8,63**	**2 507,02**
		Всего по позиции							**290,50**		**2 507,02**
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы							**2 341,38**		
Раздел 3. Строительные работы											
Примечание: демонтаж люка											
72	**ФЕР09-04-003-01**	**Монтаж люка противопожарного**	**м2**	**0,64**	**1**	**0,64**					
		Объем=0,8*0,8									
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					19,03	0,7	8,53	36,71	313,14
		2 ЭМ					0,44	0,7	0,20	12,46	2,49
		3 в т.ч. ОТм					0,16	0,7	0,07	36,71	2,57
		4 М					2 225,45	0	0,00	8,63	
		ЗТ	чел.-ч	1,95	0,7	0,8736					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,7	0,00448					
		Итого по расценке					2 244,92		8,73		315,63
		ФОТ							8,60		315,71
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			8,00		293,61
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			5,33		195,74
		Всего по позиции							**22,06**		**804,98**
Примечание: демонтаж двери											
73	**ФЕР09-04-012-01**	**Установка металлических дверных блоков в готовые проемы**	**м2**	**1,52**	**1**	**1,52**					
		Объем=1,9*0,8									
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					23,81	0,7	25,33	36,71	929,86
		2 ЭМ					14,41	0,7	15,33	12,46	191,01
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,7	2,10	36,71	77,09
		4 М					25,72	0	0,00	8,63	
П,Н	*01.7.04.07*	*Скобяные изделия*	*компл*	*0*	*0*	*0*					
Н	*07.1.01.03*	*Блоки дверные металлические*	*м2*	*1*	*0*	*0*					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	2,5536					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	0,18088					
		Итого по расценке					63,94		40,66		1 120,87
		ФОТ							27,43		1 006,95
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			25,51		936,46
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			17,01		624,31
		Всего по позиции							**83,18**		**2 681,64**
74	**ФЕР09-04-003-01**	**Монтаж люка противопожарного**	**м2**	**0,64**	**1**	**0,64**					
		Объем=0,8*0,8									
		1 ОТ					19,03		12,18	36,71	447,13
		2 ЭМ					0,44		0,28	12,46	3,49
		3 в т.ч. ОТм					0,16		0,10	36,71	3,67
		4 М					2 225,45		1 424,29	8,63	12 291,62
		ЗТ	чел.-ч	1,95		1,248					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0064					
		Итого по расценке					2 244,92		1 436,75		12 742,24
		ФОТ							12,28		450,80
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			10,28		377,32
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			6,47		237,57
		Всего по позиции							**1 453,50**		**13 357,13**
75	**ФЕР09-04-013-01**	**Установка противопожарных дверей: однопольных глухих**	**м2**	**1,52**	**1**	**1,52**					
		Объем=1,9*0,8									
		1 ОТ					21,13		32,12	36,71	1 179,13
		2 ЭМ					7,06		10,73	12,46	133,70
		3 в т.ч. ОТм					0,23		0,35	36,71	12,85
		4 М					60,65		92,19	8,63	795,60
П,Н	*07.1.01.01*	*Дверь противопожарная металлическая*	*шт*	*0*		*0*					
		ЗТ	чел.-ч	2,07		3,1464					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0304					
		Итого по расценке					88,84		135,04		2 108,43
		ФОТ							32,47		1 191,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			27,18		997,69
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			17,11		628,17
		Всего по позиции							**179,33**		**3 734,29**
Примечание: дверь размером 800х1900 мм											
76	**ФССЦ-07.1.01.01-0018**	**Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**2 979,76**		**2 979,76**	**8,63**	**25 715,33**
		Всего по позиции							**2 979,76**		**25 715,33**
77	**ФЕРр61-26-1**	**Перетирка штукатурки: внутренних помещений**	**100 м2**	**0,071**	**1**	**0,071**					
		Объем=7,1 / 100									
		1 ОТ					209,09		14,85	36,71	545,14
		2 ЭМ					3,13		0,22	12,46	2,74
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,10	36,71	3,67
		4 М					17,63		1,25	8,63	10,79
		ЗТ	чел.-ч	24,2		1,7182					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0071					
		Итого по расценке									
		ФОТ					229,85		16,32		558,67
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			14,95		548,81
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			13,31		488,44
									6,58		241,48
		Всего по позиции							**36,21**		**1 288,59**
78	**ФЕРр61-4-9**	**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**	**0,0302**	**1**	**0,0302**					
		Объем=3,02 / 100									
		1 ОТ					2 029,64		61,30	36,71	2 250,32
		2 ЭМ					22,51		0,68	12,46	8,47
		3 в т.ч. ОТм					9,72		0,29	36,71	10,65
		4 М					1 197,22		36,16	8,63	312,06
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*3,38*		*0,102076*					
		ЗТ	чел.-ч	226,27		6,833354					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,021744					
		Итого по расценке									
		ФОТ					3 249,37		98,14		2 570,85
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			61,59		2 260,97
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			54,82		2 012,26
									27,10		994,83
		Всего по позиции							**180,06**		**5 577,94**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	**ФЕР15-04-005-02**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску**	**100 м2**	**0,1012**	**1**	**0,1012**					
		Объем=10,12 / 100									
		1 ОТ					138,14		13,98	36,71	513,21
		2 ЭМ					6,22		0,63	12,46	7,85
		3 в т.ч. ОТм					1,18		0,12	36,71	4,41
		4 М					47,69		4,83	8,63	41,68
	Н *14.3.02.01*	*Краска водоэмульсионная*	*т*	*0,052*		*0,0052624*					
		ЗТ	чел.-ч	15,4		1,55848					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,01012					
		Итого по расценке					192,05		19,44		562,74
		ФОТ							14,10		517,62
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			12,69		465,86
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,87		215,59
		Всего по позиции							**38,00**		**1 244,19**
80	**ФССЦ-14.3.02.01-0222**	**Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная**	**т**	**0,005262**	**1**	**0,005262**	**18 883,39**		**99,36**	**8,63**	**857,48**
		Всего по позиции							**99,36**		**857,48**
81	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**0,0828**	**1**	**0,0828**					
		Объем=8,28 / 100									
		1 ОТ					282,66		23,40	36,71	859,01
		2 ЭМ					43,61		3,61	12,46	44,98
		3 в т.ч. ОТм					17,15		1,42	36,71	52,13
		4 М					8,54		0,71	8,63	6,13
	Н *04.3.01.09*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*0,168912*					
		ЗТ	чел.-ч	35,6		2,94768					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,105156					
		Итого по расценке					334,81		27,72		910,12
		ФОТ							24,82		911,14
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			25,02		918,43
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			13,71		503,40
		Всего по позиции							**66,45**		**2 331,95**
82	**ФССЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200**	**м3**	**0,168912**	**1**	**0,168912**	**600,00**		**101,35**	**8,63**	**874,65**
		Всего по позиции							**101,35**		**874,65**
Примечание: окраска пола											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	**ФЕР15-04-024-08**	**Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску**	**100 м2**	**0,0828**	**1**	**0,0828**					
		Объем=8,28 / 100									
		1 ОТ							167,81	13,89	36,71	509,90
		2 ЭМ							3,60	0,30	12,46	3,74
		3 в т.ч. ОТм							0,72	0,06	36,71	2,20
		4 М							72,76	6,02	8,63	51,95
	Н	*14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению*	*т*	*0,0267*		*0,0022108*					
	Н	*14.5.05.01 Олифы комбинированные*	*т*	*0,0103*		*0,0008528*					
		ЗТ	чел.-ч	19,2		1,58976					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,004968					
		Итого по расценке									
		ФОТ							244,17	20,21		565,59
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				13,95		512,10
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				12,56		460,89
		Всего по позиции								5,81		213,29
84	**ФССЦ-14.4.02.04-0173**	**Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, охра**	**т**	**0,002211**	**1**	**0,002211**	**17 496,00**		**38,58**		**1 239,77**
		Всего по позиции							**38,68**	**8,63**	**333,81**
85	**ФЕРр61-26-1**	**Перетирка штукатурки: внутренних помещений**	**100 м2**	**0,1987**	**1**	**0,1987**			**38,68**		**333,81**
		Объем=19,87 / 100									
		1 ОТ							209,09	41,55	36,71	1 525,30
		2 ЭМ							3,13	0,62	12,46	7,73
		3 в т.ч. ОТм							1,35	0,27	36,71	9,91
		4 М							17,63	3,50	8,63	30,21
		ЗТ	чел.-ч	24,2		4,80854					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,01987					
		Итого по расценке									
		ФОТ							229,85	45,67		1 563,24
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89				41,82		1 535,21
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44				37,22		1 366,34
		Всего по позиции								18,40		675,49
86	**ФЕРр61-2-7**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**	**0,0851**	**1**	**0,0851**			**101,29**		**3 605,07**
		Объем=8,51 / 100									
		1 ОТ							2 007,68	170,85	36,71	6 271,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					20,94		1,78	12,46	22,18
		3 в т.ч. ОТм					9,05		0,77	36,71	28,27
		4 М					1 140,25		97,04	8,63	837,46
	Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*3,38*		*0,287638*				
			ЗТ	чел.-ч	226,6		19,28366				
			ЗТм	чел.-ч	0,67		0,057017				
			Итого по расценке					3 168,87	269,67		7 131,54
			ФОТ						171,62		6 300,17
		Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89		152,74		5 607,15
		Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44		75,51		2 772,07
			Всего по позиции						**497,92**		**15 510,76**
87	**ФЕР15-04-005-01**		**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску**	**100 м2**	**0,2838**	**1**	**0,2838**				
			Объем=28,38 / 100								
			1 ОТ					123,79	35,13	36,71	1 289,62
			2 ЭМ					5,57	1,58	12,46	19,69
			3 в т.ч. ОТм					1,07	0,30	36,71	11,01
			4 М					43,35	12,30	8,63	106,15
	Н	*14.3.02.01*	*Краска водоэмульсионная*	*т*	*0,052*		*0,0147576*				
			ЗТ	чел.-ч	13,8		3,91644				
			ЗТм	чел.-ч	0,09		0,025542				
			Итого по расценке					172,71	49,01		1 415,46
			ФОТ						35,43		1 300,63
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		31,89		1 170,57
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		14,76		541,71
			Всего по позиции						**95,66**		**3 127,74**
88	**ФССЦ-14.3.02.01-0222**		**Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная**	**т**	**0,014758**	**1**	**0,014758**	**18 883,39**	**278,68**	**8,63**	**2 405,01**
			Всего по позиции						**278,68**		**2 405,01**
89	**ФЕР15-04-030-02**		**Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2**	**100 м2**	**0,04**	**1**	**0,04**				
			Объем=4 / 100								
			1 ОТ					98,35	3,93	36,71	144,27
			2 ЭМ					2,28	0,09	12,46	1,12
			3 в т.ч. ОТм					0,49	0,02	36,71	0,73
			4 М					104,50	4,18	8,63	36,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Н 14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению*	*т*	*0,0273*		*0,001092*					
		ЗТ	чел.-ч	11,1		0,444					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0016					
		Итого по расценке									
		ФОТ					205,13		8,20		181,46
									3,95		145,00
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3,56		130,50
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,65		60,39
		Всего по позиции							**13,41**		**372,35**
90	**ФССЦ-14.4.02.04-0015**	**Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая**	**т**	**0,001092**	**1**	**0,001092**	**15 707,00**		**17,15**	**8,63**	**148,00**
		Всего по позиции							**17,15**		**148,00**
91	**ФЕР46-03-010-01**	**Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2**	**100 отверстий**	**0,09**	**1**	**0,09**					
		Объем=9 / 100									
		1 ОТ					124,39		11,20	36,71	411,15
		2 ЭМ					194,52		17,51	12,46	218,17
		ЗТ	чел.-ч	13,08		1,1772					
		Итого по расценке									
		ФОТ					318,91		28,71		629,32
									11,20		411,15
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			11,54		423,48
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			6,61		242,58
		Всего по позиции							**46,86**		**1 295,38**
92	**ФЕР11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**0,0264**	**1**	**0,0264**					
		Объем=2,64 / 100									
		1 ОТ					282,66		7,46	36,71	273,86
		2 ЭМ					43,61		1,15	12,46	14,33
		3 в т.ч. ОТм					17,15		0,45	36,71	16,52
		4 М					8,54		0,23	8,63	1,98
	Н 04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*0,053856*					
		ЗТ	чел.-ч	35,6		0,93984					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,033528					
		Итого по расценке									
		ФОТ					334,81		8,84		290,17
									7,91		290,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			7,97		292,70
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			4,37		160,43
		Всего по позиции							**21,18**		**743,30**
93	**ФССЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200**	**м3**	**0,053856**	**1**	**0,053856**	**600,00**		**32,31**	**8,63**	**278,84**
		Всего по позиции							**32,31**		**278,84**
Примечание: монтаж обрамлений ДШ											
94	**ФЕР09-06-001-02**	**Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,13712**	**1**	**0,13712**					
		Объем=137,12/1000									
		1 ОТ					397,50		54,51	36,71	2 001,06
		2 ЭМ					112,75		15,46	12,46	192,63
		3 в т.ч. ОТм					3,82		0,52	36,71	19,09
		4 М					81,96		11,24	8,63	97,00
Н	*07.2.07.13*	*Конструкции стальные*	*т*	*1*		*0,13712*					
		ЗТ	чел.-ч	46,6		6,389792					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,0425072					
		Итого по расценке					592,21		81,21		2 290,69
		ФОТ							55,03		2 020,15
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			46,06		1 690,87
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			29,00		1 064,62
		Всего по позиции							**156,27**		**5 046,18**
95	**ФССЦ-08.4.01.02-0013**	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно**	**т**	**0,13712**	**1**	**0,13712**	**6 800,00**		**932,42**	**8,63**	**8 046,78**
		Объем=137,12/1000									
		Всего по позиции							**932,42**		**8 046,78**
96	**ФЕРр53-21-14**	**Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором**	**100 м**	**0,372**	**1**	**0,372**					
		Объем=37,2 / 100									
		1 ОТ					121,92		45,35	36,71	1 664,80
		2 ЭМ					5,26		1,96	12,46	24,42
		3 в т.ч. ОТм					0,93		0,35	36,71	12,85
		4 М					10,40		3,87	8,63	33,40
		ЗТ	чел.-ч	12,29		4,57188					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,02976					
		Итого по расценке					137,58		51,18		1 722,62
		ФОТ							45,70		1 677,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			42,04		1 543,44
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			23,76		872,38
		Всего по позиции							**116,98**		**4 138,44**
Примечание: монтаж портальных пластин											
97	**ФЕР09-06-001-02**	**Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,01872**	**1**	**0,01872**					
		Объем=18,72/1000									
		1 ОТ					397,50		7,44	36,71	273,12
		2 ЭМ					112,75		2,11	12,46	26,29
		3 в т.ч. ОТм					3,82		0,07	36,71	2,57
		4 М					81,96		1,53	8,63	13,20
Н	*07.2.07.13*	*Конструкции стальные*	*т*	*1*		*0,01872*					
		ЗТ	чел.-ч	46,6		0,872352					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,0058032					
		Итого по расценке					592,21		11,08		312,61
		ФОТ							7,51		275,69
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			6,29		230,75
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			3,96		145,29
		Всего по позиции							**21,33**		**688,65**
98	**ФССЦ-08.4.01.02-0013**	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно**	**т**	**0,01872**	**1**	**0,01872**	**6 800,00**		**127,30**	**8,63**	**1 098,60**
		Объем=18,72/1000									
		Всего по позиции							**127,30**		**1 098,60**
99	**ФЕР13-06-004-01**	**Обеспыливание поверхности**	**м2**	**147,4**	**1**	**147,4**					
		1 ОТ					0,60		88,44	36,71	3 246,63
		2 ЭМ					0,33		48,64	12,46	606,05
		ЗТ	чел.-ч	0,07		10,318					
		Итого по расценке					0,93		137,08		3 852,68
		ФОТ							88,44		3 246,63
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			74,82		2 746,65
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			38,34		1 407,41
		Всего по позиции							**250,24**		**8 006,74**
100	**ФССЦпг-01-01-01-041**	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**	**0,3897**	**1**	**0,3897**	**42,98**		**16,75**	**12,46**	**208,71**
		Всего по позиции							**16,75**		**208,71**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	**ФССЦпг-03-01-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км**	**1 т груза**	**0,3897**	**1**	**0,3897**	**14,03**		**5,47**	**13,22**	**72,31**
		Всего по позиции							**5,47**		**72,31**
Примечание: Монтаж поручня для входа в МП											
102	**ФЕР17-01-002-04**	**Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.**	**10 шт**	**0,1**	**1**	**0,1**					
		Объем=1 / 10									
		1 ОТ					26,94		2,69	36,71	98,75
		4 М					5,94		0,59	8,63	5,09
	Н	*18.2.06.04 Гарнитура туалетная*	*шт*	*10*		*1*					
		ЗТ	чел.-ч	2,8		0,28					
		Итого по расценке					32,88		3,28		103,84
		ФОТ							2,69		98,75
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			3,25		119,49
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			1,65		60,44
		Всего по позиции							**8,18**		**283,77**
103	**ФССЦ-09.3.02.01-1001**	**Поручень из ПВХ для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием толщиной 2,2 мм, толщиной профиля ПВХ 2 мм, диаметр 50 мм**	**м**	**1**	**1**	**1**	**387,43**		**387,43**	**8,63**	**3 343,52**
		Всего по позиции							**387,43**		**3 343,52**
		Итого по разделу 3 Строительные работы							**8 443,35**		
Раздел 4. Диспетчеризация											
Примечание: демонтаж лифтового блока, грозозащиты, пер. устр-ва кабины											
104	**ФЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
		Объем=2+1									
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
		1 ОТ					5,16	0,3	4,64	36,71	170,33
		4 М					1,09	0	0,00	8,63	
		ЗТ	чел.-ч	0,52	0,3	0,468					
		Итого по расценке					6,25		4,64		170,33
		ФОТ							4,64		170,33
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,18		153,30
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,13		78,35
		Всего по позиции							**10,95**		**401,98**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Примечание: монтаж лифтового блока, грозозащиты, пер. устр-ва кабины											
105	**ФЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
		Объем=2+1									
		1 ОТ									
		4 М					5,16		15,48	36,71	568,27
		ЗТ	чел.-ч	0,52		1,56	1,09		3,27	8,63	28,22
		Итого по расценке									
		ФОТ					6,25		18,75		596,49
									15,48		568,27
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			13,93		511,44
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			7,12		261,40
		Всего по позиции							**39,80**		**1 369,33**
Примечание: извещатель поставляется в комплекте лифта											
106	**ФЕРм10-08-002-04**	**Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
		1 ОТ									
		4 М					8,08		8,08	36,71	296,62
		ЗТ	чел.-ч	0,84		0,84	1,88		1,88	8,63	16,22
		Итого по расценке									
		ФОТ					9,96		9,96		312,84
									8,08		296,62
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,27		266,96
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,72		136,45
		Всего по позиции							**20,95**		**716,25**
107	**ФЕРм10-01-055-09**	**Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной**	**100 м**	**0,05**	**1**	**0,05**					
		Объем=5 / 100									
		1 ОТ					157,81		7,89	36,71	289,64
		2 ЭМ					66,59		3,33	12,46	41,49
		3 в т.ч. ОТм					7,44		0,37	36,71	13,58
		4 М					512,43		25,62	8,63	221,10
		ЗТ	чел.-ч	18,5		0,925					
		ЗТм	чел.-ч	0,74		0,037					
		Итого по расценке									
		ФОТ					736,83		36,84		552,23
									8,26		303,22
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,43		272,90
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,80		139,48
		Всего по позиции							**48,07**		**964,61**
108	**ФССЦ-21.2.02.05-0103**	**Провод телефонный распределительный ТРП 2х0,5**	**1000 м**	**0,005**	**1**	**0,005**	**716,23**		**3,58**	**8,63**	**30,90**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=5 / 1000									
		Всего по позиции							**3,58**		**30,90**
		Итого по разделу 4 Диспетчеризация							**123,35**		
Раздел 5. Пусконаладочные работы											
109	**ФЕРп01-14-025-01**	**Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами**	**лифт**	**1**	**1**	**1**					
		1 ОТ					6 945,15		6 945,15	36,71	254 956,46
		ЗТ	чел.-ч	528,47		528,47					
		Итого по расценке					6 945,15		6 945,15		254 956,46
		ФОТ							6 945,15		254 956,46
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			5 139,41		188 667,78
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			2 500,25		91 784,33
		Всего по позиции							**14 584,81**		**535 408,57**
110	**ФЕРп01-14-025-04**	**При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01**	**остановка**	**-1**	**1**	**-1**					
		1 ОТ					136,28		-136,28	36,71	-5 002,84
		ЗТ	чел.-ч	10,37		-10,37					
		Итого по расценке					136,28		-136,28		-5 002,84
		ФОТ							-136,28		-5 002,84
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			-100,85		-3 702,10
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			-49,06		-1 801,02
		Всего по позиции							**-286,19**		**-10 505,96**
		Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы							**14 298,62**		
Раздел 6. Техническое освидетельствование											
111	**ФЕРмр01-05-001-01**	**Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки**	**лифт**	**1**	**1**	**1**					
		1 ОТ					662,46		662,46	36,71	24 318,91
		4 М					19,87		19,87	8,63	171,48
		ЗТ	чел.-ч	46,31		46,31					
		Итого по расценке					682,33		682,33		24 490,39
		ФОТ							662,46		24 318,91
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			490,22		17 995,99
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			238,49		8 754,81
		Всего по позиции							**1 411,04**		**51 241,19**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	**ФЕРмр01-05-001-02**	**За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01**	**остановка**	**7**	**1**	**7**					
		1 ОТ					66,00		462,00	36,71	16 960,02
		4 М					1,98		13,86	8,63	119,61
		ЗТ	чел.-ч	4,68		32,76					
		Итого по расценке					67,98		475,86		17 079,63
		ФОТ							462,00		16 960,02
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			341,88		12 550,41
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			166,32		6 105,61
		Всего по позиции							**984,06**		**35 735,65**
113	**ФЕРмр01-05-007-01**	**Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта**	**лифт**	**1**	**1**	**1**					
		1 ОТ					470,65		470,65	36,71	17 277,56
		4 М					14,12		14,12	8,63	121,86
		ЗТ	чел.-ч	27,8		27,8					
		Итого по расценке					484,77		484,77		17 399,42
		ФОТ							470,65		17 277,56
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			348,28		12 785,39
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			169,43		6 219,92
		Всего по позиции							**1 002,48**		**36 404,73**
		Итого по разделу 6 Техническое освидетельствование							**3 397,58**		
Раздел 7. Оборудование											
114 О	**ТЦ_67.1.01.03_50_5053045149_26.02.2024_01**	**Лифт пассажирский г/п 400 кг, 1 м/с, 9 остановок, отделка ТЛКП**	**комплект**	**1**	**1**	**1**	**1 590 000,00**	**1,012**	**273 653,06**	**5,88**	**1 609 080,00**
		Цена=1908000,00/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**273 653,06**		**1 609 080,00**
115 О	**ТЦ_67.1.02.00_66_5401144062_26.02.2024_01**	**Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛ/УКЛ в комплекте**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**11 170,00**	**1,012**	**1 922,46**	**5,88**	**11 304,04**
		Цена=13404,00/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**1 922,46**		**11 304,04**
116 О	**ТЦ_67.1.02.00_66_5401144062_26.02.2024_01**	**Переговорный комплект кабины**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**1 020,00**	**1,012**	**175,55**	**5,88**	**1 032,24**
		Цена=1224,00/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции							**175,55**		**1 032,24**
		Итого по разделу 7 Оборудование							**275 751,07**		
		Итоги по смете:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							27 641,39		773 951,12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							18 982,60		696 851,24
		Эксплуатация машин							613,43		7 643,32
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							49,50		1 817,18
		Материалы							8 039,89		69 384,25
		Перевозка							5,47		72,31
		Строительные работы							8 708,26		128 140,32
		Строительные работы							8 702,79		128 068,01
		в том числе:									
		оплата труда							783,92		28 777,68
		эксплуатация машин и механизмов							140,99		1 756,73
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7,85		288,18
		материалы							6 694,82		57 776,28
		накладные расходы							707,13		25 956,91
		сметная прибыль							375,93		13 800,41
		Перевозка							5,47		72,31
		Монтажные работы							28 108,21		982 626,49
		Монтажные работы							2 199,82		50 663,77
		в том числе:									
		оплата труда							449,94		16 517,32
		эксплуатация машин и механизмов							63,48		790,95
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5,43		199,36
		материалы							1 016,85		8 775,42
		накладные расходы							439,14		16 121,49
		сметная прибыль							230,41		8 458,59
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							25 908,39		931 962,72
		в том числе:									
		оплата труда							10 939,87		401 602,62
		эксплуатация машин и механизмов							408,96		5 095,64
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		1 329,64
		материалы							328,22		2 832,55
		накладные расходы							9 529,46		349 826,22
		сметная прибыль							4 701,88		172 605,69
		Оборудование							275 751,07		1 621 416,28
		Инженерное оборудование							275 751,07		1 621 416,28
		Прочие затраты							14 298,62		524 902,61
		Пусконаладочные работы							14 298,62		524 902,61
		в том числе:									
		оплата труда							6 808,87		249 953,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							5 038,56		184 965,68
		сметная прибыль							2 451,19		89 983,31
		Итого							**326 866,16**		**3 257 085,70**
		Итого ФОТ (справочно)							19 032,10		698 668,42
		Итого накладные расходы (справочно)							15 714,29		576 870,30
		Итого сметная прибыль (справочно)							7 759,41		284 848,00
		НДС 20% (только ТЦ)									651 417,14
		ВСЕГО по смете							**326 866,16**		**3 908 502,84**
		в том числе:									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							275 751,07		1 621 416,28

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[1] Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.